

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
01.01.01	u	CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	7,230
		TOTAL PARTIDA.....	7,23
01.01.02	u	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	2,845
		Suma la partida.....	2,840
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	2,84
01.01.03	u	PANTALLA DE MANO SOLDADOR Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	1,375
		Suma la partida.....	1,380
		Redondeo.....	-0,005
		TOTAL PARTIDA.....	1,38
01.01.04	u	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	1,388
		Suma la partida.....	1,390
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	1,39
01.01.05	u	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	2,037
		Suma la partida.....	2,040
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	2,04
01.01.06	u	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	0,679
		Suma la partida.....	0,680
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	0,68

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.07	u	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo o un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	5,992
		Suma la partida.....	5,990
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	5,99
01.01.08	u	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	1,360
		TOTAL PARTIDA.....	1,36
01.01.09	u	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	1,120
		TOTAL PARTIDA.....	1,12
01.01.10	u	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	2,915
		Suma la partida.....	2,910
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	2,91
01.01.11	u	CASCO TRABAJOS EN ALTURA Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	12,300
		TOTAL PARTIDA.....	12,30
01.01.12	u	TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	8,640
		TOTAL PARTIDA.....	8,64
01.01.13	u	TRAJE AGUA VERDE INGENIERO Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	
		Resto de obra y materiales.....	8,640
		TOTAL PARTIDA.....	8,64

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.14	u	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,936
		Suma la partida.....	3,940
		Redondeo.....	-0,004
		TOTAL PARTIDA.....	3,94
01.01.15	u	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	4,469
		Suma la partida.....	4,470
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	4,47
01.01.16	u	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	4,411
		Suma la partida.....	4,410
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	4,41
01.01.17	u	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	11,110
		TOTAL PARTIDA.....	11,11
01.01.18	u	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	9,169
		Suma la partida.....	9,170
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	9,17
01.01.19	u	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	19,190
		TOTAL PARTIDA.....	19,19
01.01.20	u	CAMISA ACOLCHADA Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	17,980
		TOTAL PARTIDA.....	17,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.21	u	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,846
		Suma la partida.....	2,850
		Redondeo.....	-0,004
		TOTAL PARTIDA.....	2,85
01.01.22	u	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	6,885
		Suma la partida.....	6,880
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	6,88
01.01.23	u	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,428
		Suma la partida.....	2,430
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	2,43
01.01.24	u	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,953
		Suma la partida.....	3,950
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	3,95
01.01.25	u	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	0,625
		Suma la partida.....	0,630
		Redondeo.....	-0,005
		TOTAL PARTIDA.....	0,63
01.01.26	u	PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	7,553
		Suma la partida.....	7,550
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	7,55
01.01.27	u	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	6,270
		Suma la partida.....	6,270
		TOTAL PARTIDA.....	6,27

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.28	u	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	19,248
		Suma la partida.....	19,250
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	19,25
01.01.29	u	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	22,410
		TOTAL PARTIDA.....	22,41
01.01.30	u	PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	11,181
		Suma la partida.....	11,180
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	11,18
01.01.31	u	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,053
		Suma la partida.....	2,050
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	2,05
01.01.32	u	PAR POLAINAS EXTIN. INCENDIOS Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	26,828
		Suma la partida.....	26,830
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	26,83
01.01.33	u	ARNÉS AMARRE DORSAL Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,522
		Suma la partida.....	3,520
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	3,52

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.34	u	ARNÉS ELÉCTRICO Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180° para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	38,073
		Suma la partida.....	38,070
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	38,07
01.01.35	u	CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	7,967
		Suma la partida.....	7,970
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	7,97
01.01.36	u	DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm. Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	11,102
		Suma la partida.....	11,100
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	11,10
01.01.37	u	CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	17,611
		Suma la partida.....	17,610
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	17,61
01.01.38	m.	LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	
		Mano de obra.....	1,930
		Resto de obra y materiales.....	5,719
		Suma la partida.....	7,650
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	7,65

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.39	m.	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	
		Mano de obra.....	2,633
		Resto de obra y materiales.....	7,352
		Suma la partida.....	9,990
		Redondeo.....	-0,005
		TOTAL PARTIDA.....	9,99
01.01.40	u	COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Mano de obra.....	5,267
		Resto de obra y materiales.....	80,912
		Suma la partida.....	86,180
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	86,18
01.01.41	u	PUNTO DE ANCLAJE FIJO Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Mano de obra.....	1,930
		Resto de obra y materiales.....	9,225
		Suma la partida.....	11,150
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	11,15
01.01.42	u	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	2,867
		Suma la partida.....	2,870
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	2,87
01.01.43	u	CAZADORA ALTA VISIBILIDAD Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	7,168
		Suma la partida.....	7,170
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	7,17

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS			
01.02.01	u	PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,254
		Resto de obra y materiales.....	34,982
		Suma la partida.....	36,240
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	36,24
01.02.02	u	PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,254
		Resto de obra y materiales.....	127,310
		Suma la partida.....	128,560
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	128,56
01.02.03	m2	MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 50/14 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	2,638
		Resto de obra y materiales.....	10,767
		Suma la partida.....	13,400
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	13,40
01.02.04	u	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	4,393
		Suma la partida.....	5,620
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	5,62
01.02.05	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	3,950
		Resto de obra y materiales.....	6,944
		Suma la partida.....	10,890
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	10,89

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.06	m2	PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES Protección horizontal de huecos con cuajado de tablonos de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	6,851
		Resto de obra y materiales.....	9,744
		Suma la partida.....	16,590
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	16,59
01.02.07	u	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	4,760
		Suma la partida.....	5,990
		Redondeo.....	-0,004
		TOTAL PARTIDA.....	5,99
01.02.08	u	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).	
		Mano de obra.....	2,452
		Resto de obra y materiales.....	5,942
		Suma la partida.....	8,390
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	8,39
01.02.09	u	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).	
		Mano de obra.....	2,452
		Resto de obra y materiales.....	8,250
		Suma la partida.....	10,700
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	10,70
01.02.10	u	TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	
		Mano de obra.....	3,678
		Resto de obra y materiales.....	9,305
		Suma la partida.....	12,980
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	12,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.11	u	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	21,079
		Suma la partida.....	22,300
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	22,30
01.02.12	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	2,633
		Resto de obra y materiales.....	2,849
		Suma la partida.....	5,480
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	5,48
01.02.13	u	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	
		Resto de obra y materiales.....	3,330
		Suma la partida.....	3,330
		TOTAL PARTIDA.....	3,33
01.02.14	u	TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.	
		Mano de obra.....	0,012
		Resto de obra y materiales.....	0,019
		Suma la partida.....	0,030
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	0,03
01.02.15	u	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.	
		Mano de obra.....	57,160
		Resto de obra y materiales.....	34,764
		Suma la partida.....	91,920
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	91,92

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.16	u	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	27,235
		Suma la partida.....	28,460
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	28,46
01.02.17	u	EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	45,980
		Suma la partida.....	47,210
		Redondeo.....	-0,004
		TOTAL PARTIDA.....	47,21
01.02.18	u	PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	4,229
		Resto de obra y materiales.....	21,924
		Suma la partida.....	26,150
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	26,15
01.02.19	ud	PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	6,343
		Resto de obra y materiales.....	26,484
		Suma la partida.....	32,830
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	32,83
01.02.20	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Maquinaria.....	2,933
		Resto de obra y materiales.....	0,329
		Suma la partida.....	4,490
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	4,49

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02.21	u	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V y secundario de 24 V y 1000 W, instalado (amortizable en 5 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	
		Mano de obra.....	1,427
		Resto de obra y materiales.....	24,072
		Suma la partida.....	25,500
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	25,50
01.02.22	u	CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.	
		Mano de obra.....	16,782
		Resto de obra y materiales.....	355,283
		Suma la partida.....	372,060
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	372,06
01.02.23	u	TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de $D=75$ mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.	
		Mano de obra.....	57,160
		Resto de obra y materiales.....	33,069
		Suma la partida.....	90,230
		Redondeo.....	-0,002
		TOTAL PARTIDA.....	90,23

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACIÓN			
01.03.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	
		Mano de obra.....	0,613
		Resto de obra y materiales.....	0,026
		Suma la partida.....	0,640
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	0,64
01.03.02	ud	CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	1,693
		Suma la partida.....	2,920
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	2,92
01.03.03	ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	
		Resto de obra y materiales.....	4,560
		Suma la partida.....	4,560
		TOTAL PARTIDA.....	4,56
01.03.04	ud	BANDERA DE OBRA MANUAL Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	
		Resto de obra y materiales.....	2,905
		Suma la partida.....	2,910
		Redondeo.....	-0,005
		TOTAL PARTIDA.....	2,91

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR			
01.04.01	m	ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm² Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm ² de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.	
		Mano de obra.....	1,398
		Resto de obra y materiales.....	2,864
		Suma la partida.....	4,260
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	4,26
01.04.02	u	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	
		Mano de obra.....	24,667
		Resto de obra y materiales.....	70,092
		Suma la partida.....	94,760
		TOTAL PARTIDA.....	94,76
01.04.03	u	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	24,667
		Resto de obra y materiales.....	105,210
		Suma la partida.....	129,880
		Redondeo.....	-0,003
		TOTAL PARTIDA.....	129,88
01.04.04	u	ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	
		Mano de obra.....	13,985
		Resto de obra y materiales.....	110,410
		Suma la partida.....	124,390
		Redondeo.....	0,005
		TOTAL PARTIDA.....	124,39
01.04.05	mes	ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m² Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,030
		Resto de obra y materiales.....	92,380
		Suma la partida.....	93,410
		TOTAL PARTIDA.....	93,41

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.04.06	mes	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,042
		Resto de obra y materiales.....	202,787
		Suma la partida.....	203,830
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	203,83
01.04.07	mes	ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,042
		Resto de obra y materiales.....	120,811
		Suma la partida.....	121,850
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	121,85
01.04.08	mes	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autobextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablero lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,042
		Resto de obra y materiales.....	175,017
		Suma la partida.....	176,060
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	176,06

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.04.09	mes	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	
		Mano de obra.....	1,028
		Resto de obra y materiales.....	154,283
		Suma la partida.....	155,310
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	155,31
01.04.10	u	PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.	
		Mano de obra.....	0,613
		Resto de obra y materiales.....	4,249
		Suma la partida.....	4,860
		Redondeo.....	0,002
		TOTAL PARTIDA.....	4,86
01.04.11	u	PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	5,298
		Suma la partida.....	6,520
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	6,52
01.04.12	u	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	21,045
		Suma la partida.....	22,270
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	22,27
01.04.13	u	JABONERA INDUSTRIAL 1 l Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	24,273
		Suma la partida.....	25,500
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	25,50

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.04.14	u	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	0,123
		Resto de obra y materiales.....	6,057
		Suma la partida.....	6,180
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	6,18
01.04.15	u	HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	15,533
		Suma la partida.....	16,760
		Redondeo.....	-0,001
		TOTAL PARTIDA.....	16,76
01.04.16	u	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	21,064
		Suma la partida.....	22,290
		TOTAL PARTIDA.....	22,29
01.04.17	u	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	41,575
		Suma la partida.....	42,800
		Redondeo.....	0,001
		TOTAL PARTIDA.....	42,80
01.04.18	u	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	23,208
		Suma la partida.....	24,430
		Redondeo.....	0,004
		TOTAL PARTIDA.....	24,43
01.04.19	u	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).	
		Resto de obra y materiales.....	4,373
		Suma la partida.....	4,370
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	4,37

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.04.20	u	BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
		Mano de obra.....	1,226
		Resto de obra y materiales.....	51,259
		Suma la partida.....	52,490
		Redondeo.....	-0,005
		TOTAL PARTIDA.....	52,49
01.04.21	u	REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia.	
		Resto de obra y materiales.....	13,003
		Suma la partida.....	13,000
		Redondeo.....	0,003
		TOTAL PARTIDA.....	13,00
SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
01.05.01	u	COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.	
		Resto de obra y materiales.....	805,240
		TOTAL PARTIDA.....	805,24
01.05.02	u	COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.	
		Resto de obra y materiales.....	775,320
		TOTAL PARTIDA.....	775,32
01.05.03	u	COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
		Resto de obra y materiales.....	470,520
		TOTAL PARTIDA.....	470,52
01.05.04	u	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.	
		Resto de obra y materiales.....	490,170
		TOTAL PARTIDA.....	490,17