

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
01.01	m	LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE ML. Levantado de bordillo existente, de cualquier naturaleza, forma y dimensiones, realizado por medios manuales y mecánicos, incluido su solera, eventual refuerzo de trasdós y material de agarre, p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, o a lugar de reutilización del bordillo (en su caso), refino y limpieza de la zona de trabajo.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.02	m	DEMOLICION DE SOLADO DE ACERA EXISTENTE M2. Levantado de baldosa existente en solado de aceras, de cualquier naturaleza, forma y dimensiones, incluido su material de agarre, p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
01.03	m2	DEMOLICION DE AFIRMADO DE ACERA EXISTENTE M2. Demolición de afirmado de aceras existentes, de cualquier naturaleza y espesor, realizada por medios manuales y mecánicos, incluido el solado, material de agarre y solera de hormigón, la carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo. Previamente a la demolición se realizará un perfecto corte del perímetro de la misma, con martillo neumático y puntero de pala, al objeto de romper exclusivamente el afirmado realmente necesario, sin alterar el colindante.	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.04	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN M2. Demolición y levantado de aceras, aparcamientos, medianas o reductores de velocidad, de adoquín de cualquier naturaleza y espesor, realizada por medios manuales y mecánicos, incluido el solado, material de agarre y solera de hormigón, la carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo. Previamente a la demolición se realizará un perfecto corte del perímetro de la misma, con martillo neumático y puntero de pala, al objeto de romper exclusivamente el afirmado realmente necesario, sin alterar el colindante.	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
01.05	m2cm cm.	FRESADO FIRME MBC M2. Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, de cualquier naturaleza, dureza y con independencia de la dimensión del área a tratar, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo o acopio, de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo. Sin gestión de residuos.	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.06	m2	DEMOLICION DE AFIRMADO DE CALZADA EXISTENTE M2. Demolición de afirmado de calzadas existentes, realizada por medios manuales y mecánicos, de cualquier naturaleza y espesor, incluso p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de obra. Previamente a la demolición se realizará un perfecto corte del perímetro de la misma, con disco y martillo neumático con puntero de pala, al objeto de romper exclusivamente el afirmado realmente necesario, sin alterar el colindante, obtener un paramento vertical en el corte y realizar un adecuado encuentro de la reposición del afirmado demolido con el existente.	8,43
		OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.07	m2	SANEO BLANDON F. RÍGIDO M2. Reparación y saneo de blandones de calzada, con demolición de afirmado de calzadas existentes a cualquier profundidad indicada por la DF, realizada por medios manuales y mecánicos, de cualquier naturaleza y espesor, incluso p.p. de carga y transporte a vertedero (sin gestión de residuos) de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de obra. Previamente a la demolición se realizará un perfecto corte del perímetro de la misma, con disco y martillo neumático con puntero de pala, al objeto de romper exclusivamente el afirmado realmente necesario, sin alterar el colindante, obtener un paramento vertical en el corte y realizar un adecuado encuentro de la reposición del afirmado demolido con el existente. Con posterior reposición de firme de calzada, de forma previa se preparará la superficie de subbase con perfilado y compactación de la superficie existente, con hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, con HM-12,5/P/40 (CEM-II) en un espesor de al menos 20 cm, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, hasta cota inferior de capa de rodadura, sin incluir esta.	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.08	m	SELLADO FISURAS M1. Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
01.09	m	APERTURA DE ROZA EN AFIRMADO EXISTENTE ML. Apertura de roza en afirmado de calzada o acera existente, de cualquier naturaleza, profundidad y espesor, de 40 cm. de anchura, realizada con medios mecánicos y manuales, para alojamiento de bordillo de nueva colocación, incluso p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo.	5,64
		CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.10	u	DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFICO UD. Desmontaje, retirada y transporte a almacén municipal, de señal vertical de tráfico o cartel informativo existente, de cualquier naturaleza y dimensiones, con postes de sustentación, incluso demolición de su cimiento, p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes (excepto la propia señal), carga y transporte a almacén municipal o a lugar de reutilización (en su caso) de la señal y poste, refino y limpieza de la zona de trabajo.	15,82
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.11	u	DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE UD. Desmontaje, retirada y transporte a almacén municipal, de punto de luz en la instalación de alumbrado público existente, de cualquier naturaleza y dimensiones, con fuste recto o tipo báculo, incluso desconexión eléctrica, aislamiento de cable de alimentación, demolición de su cimiento actual, p.p. de condena de arqueta adosada, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes de la demolición, carga y transporte a almacén municipal o a lugar de reutilización (en su caso) de la luminaria y el fuste, refino y limpieza de la zona de trabajo.	61,19
		SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
01.12	ud.	DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE PTO. LUZ UD. Desmontaje, retirada y nueva colocación de punto de luz de la instalación de alumbrado público existente, incluso demolición de su cimiento actual, ejecución del nuevo, prolongación de conductores, desconexión previo y posterior conexión eléctrica, elevación y aplomado de la columna, montaje del conjunto, carga y transporte a vertedero de productos resultantes, limpieza de la zona de trabajo y pruebas. Además la unidad incluye la demolición y retirada de arqueta registrable de fábrica de ladrillo cerámico macizo y sustitución por otra de idénticas características y dimensiones, incluyendo la tapa y cerco de la misma.	225,42
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.13	m	DESMONTAJE Y RETIRADA DE TENDIDO AEREO DE E.E. o TELEFONIA ML. Desmontaje y retirada de tendido aéreo de energía eléctrica en media o baja tensión, o de telefonía, incluso p.p. de retirada de apoyos metálicos o postes de hormigón o madera para soporte del mismo, con demolición de su respectivo cimiento, corte y desmontaje de hilos y limpieza de la zona de trabajo.	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.14	m	DESMONTAJE Y RETIRADA DE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA ML. Levantado y retirada de cerramiento de parcela existente a base postes y malla metálica, de cualquier naturaleza y altura, colocado sobre muros de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón o bien directamente sobre el terreno, incluso retirada de su cimiento y puertas de acceso (en su caso), p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
01.15	m	DESMONTAJE BIONDA ML. Desmontaje y retirada a almacenaje para posterior colocación (sin incluir ésta), de barrera metálica de seguridad tipo bionda simple existente, incluso p.p. de retirada de postes y sus cimentaciones, recuperación de tornillería y elementos auxiliares para su posterior empleo, carga, transporte a almacenaje y descarga, carga sobre camión y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo.	16,33
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.16	ud	DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO Ud Desmontaje y retirada, de cartel publicitario existente, de cualquier naturaleza y dimensiones, con postes de sustentación, incluso demolición de su cimiento, p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, carga y transporte a almacén municipal o a lugar de reutilización (en su caso) de la señal y poste, refino y limpieza de la zona de trabajo.	16,78
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.17	m	DESMONTAJE DE VALLA MI Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.18	m3	DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO O BLOQUE M3. Demolición de muro realizada por medios manuales y mecánicos, de cualquier naturaleza y espesor, incluso p.p. de cimentaciones, cerramientos superiores y carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de obra.	7,14
		SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
01.19	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA M3. Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con máquina retrocargadora con martillo rompedor, de cualquier naturaleza y espesor, incluso p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen sin espojamiento.	99,77
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01.20	m3	DEMOLICIÓN PISCINA, ALBERCAS, ESTANQUES Y DEPOSITOS M2 Demolición de piscina, alberca, estanque o deposito de agua existente, incluso demolición de la cimentación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen sin espojamiento.	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.21	m3	DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA M3. Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 7 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.	15,43
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.22	u	CONDENA DE POZO EXISTENTE UD. Condena de pozo existente, mediante relleno del mismo con grava gruesa o morro y tierras procedentes de las excavaciones a realizar en la obra, previo desmontaje y retirada de su forjado de cierre superior, en su caso, cerco y tapa, incluso p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo.	122,48
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.23	u	CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA UD. Condena de sumidero o arqueta existente, de cualquier naturaleza y dimensiones, mediante relleno de la obra de fábrica con arena de río, previo desmontaje y retirada de su cerco, rejilla o tapa, acondicionamiento y nivelación de la superficie obtenida, carga y transporte a transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo.	38,63
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.24	u	TRANSPLANTE DE ARBOL EXISTENTE UD. Levantado, transporte interior en obra y plantación en su nueva ubicación, de árbol existente afectado por la traza de las obras proyectadas, con excavación perimetral del terreno en la ubicación actual, extracción del tocón y raíces, carga y traslado de árbol, apertura de hoyo para su nueva plantación, replantación del árbol, posteriores rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de obra. La unidad de obra incluye el riego del árbol durante el primer año desde su transplante.	613,10
		SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
01.25	u	ARRANQUE Y RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE UD. Arranque y retirada de árbol existente afectado por la traza de las obras proyectadas, con excavación perimetral del terreno en la ubicación actual, extracción del tocón y raíces, posteriores rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., troceado y retirada, con p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de obra.	137,98
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.26	m3	EXCAVACION EN DESBROCE M3. Excavación mecánica de tierras en desbroce y limpieza del terreno, en capa de 75 cm. de espesor medio, según se indica en los planos de perfiles transversales incluidos en el proyecto, con depósito del material en los bordes de la explanación, incluso p.p. de retirada de escombros, restos de muros, tapias o edificaciones, arbustos, setos, raíces, tocones y, en general, de todo producto nocivo para la posterior utilización en zonas a ajardinar, carga sobre camión, transporte a lugar de empleo en obra y descarga, medido sobre perfil teórico de proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.27	m3	DESMONTE EN FORMACION DE LA EXPLANACION M3. Excavación mecánica en formación de la explanación o en cajeados de afirmados, en un espesor variable según indican los planos de perfiles transversales del proyecto, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso p.p. de entibación y agotamiento si fuesen necesarios, formación de pendientes de bombeo y/o peralte, carga sobre camión y transporte a lugar de empleo en terraplén, limpieza, refino, nivelación y compactación, con medios manuales y mecánicos, de fondo de la explanación resultante, refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
01.28	m3	TERRAPLEN EN EXPLANACION, CON TIERRAS PROPIAS M3. Terraplén en formación de la explanación realizado con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, ejecutado por medios mecánicos, colocado en capas de espesor no superior a 30 cm. incluso p.p. de vertido y extensión, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes de bombeo y/o peraltes, refino, nivelación y compactación, hasta alcanzar un nivel no inferior al 100% del P.N., refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 12 y cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG.	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
01.29	m3	TERRAPLEN EN EXPLANACION, CON TIERRAS DE APORTACION M3. Terraplén en formación de la explanación realizado con materiales seleccionados y clasificados procedentes de aportación, con un espesor medio de 75 cm., ejecutado por medios mecánicos, colocado en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido y extensión, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes de bombeo y/o peraltes, refino, nivelación y compactación, hasta alcanzar un nivel no inferior al 100% del P.N., refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 20 y cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG.	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.30	m3.	DESMONTE TIERRAS EXPLANACION EN PARCELAS M3. Excavación mecánica en interior de parcelas resultantes de la ordenación, para adaptación de su nivel a la rasante de los viales proyectados, en un espesor variable según indican los planos de perfiles longitudinales y transversales del proyecto, en cualquier clase de terreno (excepto roca), con carga sobre camión, transporte en interior de obra hasta lugar de utilización y descarga, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
01.31	m3.	TERRAPLÉN EN PARCELAS M3. Relleno de tierras en interior de parcelas resultantes de la ordenación, para adaptación de su nivel a la rasante de los viales proyectados, ejecutado por medios mecánicos, colocado en capas de espesor no superior a 30 cm. y realizado con productos procedentes la propia excavación, incluso p.p. extensión, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes, refino y nivelación, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.34	P.A.	<p>P.A. LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y ENSERES PRESENTES EN EL</p> <p>P.A. De abono íntegro al Contratista, por trabajos de limpieza y retirada de escombro, vertidos varios, restos de electrodomésticos y todo tipo de enseres presentes en el ámbito de la obra, no medibles por su volumen, incluso p.p. de retirada de restos de muros, tapias o edificaciones, ruinas, arbustos, setos, raíces, tocones y, en general, de todo producto que perjudique el buen aspecto del ámbito, con carga sobre camión y p.p. de transporte a acopio provisional en obra de productos y limpieza de la zona de trabajo.</p>	113.801,07
CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y DRENAJE			
02.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 4,50 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes después de terminado el relleno de zanja, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
02.02	m3	EXCAVACION EN POZO M3. Excavación mecánica en pozos o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 4,50 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes después de terminado el relleno de zanja, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.03	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I (de 20 N/mm ² de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido silíceo de 20 mm. de tamaño máximo, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, colocado en soleras de asiento y/o en refuerzos de tuberías, en capas de cualquier espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, rasanteo superficial, compactado por vibración, curado y refino de la superficie, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, sin considerar exceso de medición alguno.	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.04	m3	MATERIAL GRANULAR FINO EN LECHO DE TUBOS M3. Suministro y puesta en obra de material granular fino seleccionado, procedente de aportación, colocado en lecho de asiento de tuberías, en capas de espesor variable, incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido y extensión, humectación si fuese necesaria y rasanteo, medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 20, cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG, y su tamaño máximo no será superior a 30 mm.	12,65
		DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.05	m3	GRAVILLA SILICEA DE RIO EN LECHOS Y RELLENOS M3. Suministro y puesta en obra de gravilla limpia de río (canto rodado silíceo), con árido de tamaño no superior a 25 mm., colocada en lecho de asiento de tuberías, retacado inferior y lateral de tubos y en la primera capa de relleno de zanjas, (con el material de relleno directamente en contacto con la tubería), incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido, extensión, rasanteo y nivelación, según la sección tipo teórica indicada en los planos de detalle del proyecto.	17,51
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.06	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 50 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización, color gris Pantone 5435 C, con el texto de "Atención Saneamiento"	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
02.07	m	TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE DOBLE PARED, DE 315 MM. ML. Suministro y colocación en zanja, en canalización de acometidas de parcela a la red general para evacuación de aguas residuales o pluviales proyectada o en drenaje de zonas verdes o cunetas, de tubería flexible estructurada de pvc de doble pared, lisa la interior y corrugada por el exterior, de 315 mm. de diámetro nominal, fabricada por extrusión, formada con dos tubos soldados por termofusión, con uniones elásticas dotadas de junta estanca de caucho sintético, incluso p.p. de alineado en el interior de la zanja, rasanteado, nivelación y colocación de juntas para una total estanquidad, según la sección tipo indicada en los planos de detalle del proyecto.	28,55
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.08	m	TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE DOBLE PARED, DE 400 mm ML. Suministro y colocación en zanja, en canalización general de recogida de aguas residuales o pluviales proyectadas, de tubería de PVC-U estructurado color teja, (UNE-EN 13.476-3+A1), tipo B con superficie interna lisa y externa anular perfilada, de 400 mm. de diámetro, con rigidez anular mínima SN-8 (UNE-EN 13476-1) y unión de tubos mediante junta elásticas de goma para una total estanquidad, incluso p.p. de alineado en el interior de la zanja, rasanteado, nivelación y colocación de juntas, según la sección tipo indicada en los planos de detalle del proyecto.	46,47
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.09	m	TUBERIA DE PVC-U ESTRUCTURADO, DE 500 MM., CON JUNTA FLEXIBLE ML. Suministro y colocación en zanja, en canalización general de recogida de aguas residuales o pluviales proyectadas, de tubería de PVC-U estructurado color teja, (UNE-EN 13.476-3+A1), tipo B con superficie interna lisa y externa anular perfilada, de 500 mm. de diámetro, con rigidez anular mínima SN-8 (UNE-EN 13476-1) y unión de tubos mediante junta elásticas de goma para una total estanquidad, incluso p.p. de alineado en el interior de la zanja, rasanteado, nivelación y colocación de juntas, según la sección tipo indicada en los planos de detalle del proyecto.	107,05
		CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
02.10	m	TUBERIA DE PVC-U ESTRUCTURADO, DE 630 MM., CON JUNTA FLEXIBLE ML. Suministro y colocación en zanja, en canalización general de recogida de aguas residuales o pluviales proyectadas, de tubería de PVC-U estructurado color teja, (UNE-EN 13.476-3+A1), tipo B con superficie interna lisa y externa anular perfilada, de 630 mm. de diámetro, con rigidez anular mínima SN-8 (UNE-EN 13476-1) y unión de tubos mediante junta elásticas de goma para una total estanquidad, incluso p.p. de alineado en el interior de la zanja, rasanteado, nivelación y colocación de juntas, según la sección tipo indicada en los planos de detalle del proyecto.	125,63
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.11	m	<p>TUBERIA DE PVC-U ESTRUCTURADO, DE 800 MM., CON JUNTA FLEXIBLE</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja, en canalización general de recogida de aguas residuales o pluviales proyectadas, de tubería de PVC-U estructurado color teja, (UNE-EN 13.476-3+A1), tipo B con superficie interna lisa y externa anular perfilada, de 800 mm. de diámetro, con rigidez anular mínima SN-8 (UNE-EN 13476-1) y unión de tubos mediante junta elásticas de goma para una total estanquidad, incluso p.p. de alineado en el interior de la zanja, rasanteado, nivelación y colocación de juntas, según la sección tipo indicada en los planos de detalle del proyecto.</p>	219,68
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.13	m	<p>TUBERIA RIGIDA DE PVC DE 250 MM. DE DIAMETRO, PARA 0,4 MP</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja de tubería rígida de pvc con uniones para encolar, de 250 mm. de diámetro, apta para soportar una presión de trabajo de 0,4 Mpa., en canalización de acometida de sumideros de calzada a la red general de drenaje de nueva implantación proyectada, incluso p.p. de alineado, rasanteado y nivelación en zanja y encolado de uniones, según la sección tipo indicada en los planos del proyecto.</p>	12,73
		DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.14	m	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE HORMIGON</p> <p>ML. Suministro y colocación de canaleta rectangular de hormigón en masa centrifugado, de 350x300x500 mm. de dimensiones exteriores, colocada en trasdós de corona perimetral de islote central de glorieta, para recogida de aguas pluviales de escorrentía, incluso solera de asiento de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con árido de 20 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, de 10 cm. de espesor, refuerzo lateral con el mismo material, mortero de asiento y nivelación, p.p. de alineación, rasanteado y conexiones en arqueta de desagüe, según la sección tipo indicada en los planos del proyecto.</p>	14,05
		CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
02.15	u	<p>SUMIDERO ORDINARIO (NO SIFONICO)</p> <p>UD. Sumidero ordinario (no sifónico), para recogida de aguas pluviales de calzada, realizado con paredes de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor recibido con mortero M-10, enfoscado fratasado interior con mortero hidrófugo y bruñido en solera y fábrica con mortero CS-IV-W2, con cierre superior por medio de cerco de angular metálico de 60.60.6 mm. y rejilla de fundición dúctil de 60x40 cm., aptos para sobrecarga de camión (clase D 400, para sobrecarga de 400 kN.), incluso p.p. de sobre-excavación, en cualquier clase de terreno, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con árido de 20 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, de 15 cm. de espesor, rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, según detalle contenido en los planos del proyecto y limpieza de la zona de trabajo.</p>	153,72
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.18	u	<p>POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,50 m</p> <p>Ud. Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.</p>	549,82
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.19	m	INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm MI. Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	159,78
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.20	m	MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 4,0x3,0 m MI. Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 4,0x3,0 m, según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera, trasdós y clave, arena de nivelación y p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14844:2007+A2:2012	2.164,38
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.22	u	POZO A INTERCALAR EN CANALIZACION EXISTENTE UD. Pozo de registro a intercalar en la canalización general de alcantarillado existente, con sección rectangular en planta de 2,25x2,00 m. de dimensiones libres interiores, y 2,53 m. de altura media interior (2,63 m. de altura máxima), incluso p.p. de sobre-excavación en cualquier clase de terreno, solera de hormigón tipo HA-25/P/40/I (de 25 N/mm2. de resistencia característica), con árido de 40 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, de 30 cm. de espesor, armada con mallazo, paredes de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor recibido con mortero M-10, enfoscado fratasado interior con mortero hidrófugo y bruñido en solera y fábrica hasta 0,90 m de altura con mortero CS-IV-W2,, formación de cuna en fondo de pozo con hormigón en masa tipo HM-25 (colocado en retacado inferior y laterales de tubería de la canalización general existente), losa armada en cierre superior, realizada según la disposición y armaduras indicadas en el plano de secciones tipo de saneamiento del proyecto, pates galvanizados (o de polipropileno) para acceso, de redondo corrugado de 20 mm. de diámetro cada 30 cm., cerco y tapa circular de fundición dúctil, reforzados para calzada (clase D 400) y con inscripción, con bloqueo automático, tapa articulada, con junta de elastómero en tapa o marco, junta antirruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización), con 4 orificios para saneamiento, conforme a la norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II La unidad incluye el recibido interior y exterior de los tubos de entrada y salida, sellado interior, remates, rellenos localizados compactados, hasta un nivel superior al 95% del P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, para su posterior transporte a vertedero y limpieza de la zona de obra, según detalle contenido en los planos del proyecto.	2.058,93
		DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.25	u	ACOMETIDA CON NUEVAS CANALIZACIONES A POZO EXISTENTE UD. Acometida con canalizaciones de saneamiento y drenaje de nueva implantación, a un pozo de registro de ramales existentes, incluso rotura de pared del pozo de registro o arqueta en que se realiza, mediante taladro con máquina de la boca precisa, para alojamiento de la nueva tubería, emboquillado, colocación y recibido interior y exterior de ésta, remates y limpieza de escombros en la zona de obra y en el interior de la obra de fábrica de acometida, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes.	248,22
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.26	m	ZANJA DRENANTE M3 Zanja drenante en medianas de dimensiones segun planos del proyecto, incluso capa de bo- los tamaño 120/200 mm como capa filtrante envuelto en geotextil.	61,06
		SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
02.27	m3	DEPÓSITO SUBTERRÁNEO CELDAS DE POLIP M3 Depósito subterráneo sistema Atlantis o equivalente, formado por cajas prismáticas de poli- propileno de 410x903x610 mm con una capacidad portante de 1,8 kg/cm2, de paredes de celdas drenantes, unidas entre sí formando un volumen alveolar, y recubiertas de geotextil no tejido y punzonado de 130 g/m2, colocadas en un superficie previamente preparada y compactada sin considerar las operaciones previas ni el tapado final. Medido el volumen realmente ejecutado.	122,85
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 DISTRIBUCION DE AGUA			
03.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes después de terminado el relleno de zanja, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
03.02	m3	EXCAVACION EN POZO M3. Excavación mecánica en pozos o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes después de terminado el relleno de zanja, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.03	m3	ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROTECCION DE TUBERIAS M3. Suministro y puesta en obra de arena de río con tamaño máximo de 25 mm., colocada en lecho de asiento o en protección de tuberías o conductores, en capas de espesor variable, incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido, extensión, rasanteado y nivelación, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.04	m3	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR FINO DE APORTACION M3. Relleno de zanjas con arena de miga o material granular fino de similares características, procedente de aportación, en la zona directamente en contacto con la tubería, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido, humectación si fuese necesaria, rasanteado y compactación hasta un nivel mínimo del 95% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 20, cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG, y su tamaño máximo no será superior a 30 mm.	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.05	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 50 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en color azul normalizado por el CYII, con el texto de "Agua consumo humano".	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.06	m	<p>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 100 MM.</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja, en la canalización general de distribución de agua proyectada, de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, DN 100 mm., clase 100, con PFA 100, PMA 120 y PEA 125, con revestimiento interior de mortero de cemento blanco y exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, p.p. de alineación en zanja, junta automática flexible con anillo de junta de material elastómero, piezas especiales PN-16 at. y sus correspondientes anclajes (carretes, terminales, codos, piezas en T, conos de reducción, etc.), realizados con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa (de 25 N/mm² de resistencia característica), con árido silíceo de 40 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, armaduras y horquillas de acero en barras de redondo corrugado, tipo B 500 S, (de 500 N/mm² de límite elástico nominal), incluso corte, doblado, armado, atado, montaje y colocación, según la disposición y secciones indicadas en el plano del proyecto, colocación y pruebas de presión y estanquidad.</p>	33,58
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.07	m	<p>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 150 MM.</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja, en la canalización general de distribución de agua proyectada, de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, DN 150 mm., id. id. anterior.</p>	44,09
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
03.08	m	<p>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 250 MM.</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja, en la canalización general de distribución de agua proyectada, de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, DN 250 mm., id. id. anterior.</p>	78,36
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.09	m	<p>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 300 MM.</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja, en la canalización general de distribución de agua proyectada, de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, DN 300 mm., id. id. anterior.</p>	98,87
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.10	u	VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-100 UD. Suministro e instalación en la red, de válvula de compuerta de asiento elástico con bridas, DN 100 mm, PN 16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, para colocación en arqueta registrable, incluso p.p. de piezas especiales de conexión, carretes de anclaje y de desmontaje, empalmes brida liso y brida-enchufe, juntas, alineación, volante de maniobra, anclaje realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa (de 25 N/mm ² de resistencia característica), con árido silíceo de 40 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, armaduras y horquillas de acero en barras de redondo corrugado, tipo B 500 S, (de 500 N/mm ² de límite elástico nominal), incluso corte, doblado, armado, atado, montaje y colocación, según la disposición y secciones indicadas en el plano nº 21.2 del proyecto, p.p. de encofrado y desencofrado y limpieza de la zona de trabajo, arqueta de registro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, según la sección tipo n.º 1 de las contenidas en el Anexo 2 de las "Normas para redes de abastecimiento", versión 2012, del CYII, con cerco y tapa de fundición dúctil normalizados, reforzados para ubicación en calzada, calidad D-400, con inscripción, y pruebas de presión y estanquidad.	247,70
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
03.11	u	VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-150 UD. Suministro e instalación en la red, de válvula de compuerta de asiento elástico con bridas, DN 150 mm, PN 10/16, id. id. anterior.	375,48
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.12	u	VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-250 UD. Suministro e instalación en la red, de válvula de compuerta de asiento elástico con bridas, DN 250 mm, PN 10/16, id. id. anterior.	1.812,26
		MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
03.13	u	VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZABLE D=300 mm UD. Suministro e instalación en la red, de válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios y arqueta para alojamiento de válvulas de 110x110x200 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, con dado de anclaje para llave de paso, para diámetro 300 mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19., completamente instalada.	3.746,44
		TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.14	u	<p>HIDRANTE DE FUNDICION PARA USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS</p> <p>UD. Suministro e instalación en la red de hidrante de fundición para uso exclusivo de bomberos, derivado de la red de distribución de agua proyectada, de 80 mm. de diámetro en racor de salida, con válvula de cierre incorporada en el propio cuerpo del hidrante, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales (pieza en T de derivación, codos, carrete embridado de 1,50 m. de longitud, todos con bridas PN-16 at. y DN-100 mm.), terminales brida-enchufe y brida-liso, juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, racor y boquilla de salida en latón, de tipo y diámetro normalizados por el servicio local de bomberos, arqueta y tapa de fundición nodular, cuadradillo de accionamiento, alineación en zanja, conexión a la red de distribución de agua proyectada, anclaje realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa (de 25 N/mm2. de resistencia característica), armaduras y horquillas de acero en barras de redondo corrugado, tipo B 500 S, (de 500 N/mm2. de límite elástico nominal), incluso corte, doblado, armado, atado, montaje y colocación, según la disposición y secciones indicadas en el plano nº 21.2 del proyecto, arqueta integral previa, colocación y pruebas de presión y estanquidad, incluyendo la unidad la excavación precisa para alojamiento del hidrante, los posteriores rellenos localizados compactados así como la carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación.</p>	940,44
		NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.15	u	<p>VENTOSA DE FUNDICION DUCTIL DE DOBLE CUERPO Ø 80 MM</p> <p>UD. Suministro e instalación en la red de distribución de agua proyectada, de ventosa de fundición dúctil de doble cuerpo y tres funciones, de 80 mm. de diámetro, con brida PN-16 at., incluso p.p. de accesorios y piezas especiales (pieza en T de derivación, carretes embridados de 800 mm. de longitud y válvula de compuerta, todos con bridas PN-16 at. y DN-80 mm.), terminales brida-enchufe y brida-liso, juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, conexión a la red de distribución de agua proyectada, anclaje realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IV (de 25 N/mm2. de resistencia característica), armaduras y horquillas de acero en barras de redondo corrugado, tipo B 500 S, (de 500 N/mm2. de límite elástico nominal), incluso corte, doblado, armado, atado, montaje y colocación, según la disposición y secciones indicadas en el plano nº 21.2 del proyecto, y arqueta de registro según detalles incluidos en el plano nº 21.1, colocación y pruebas de presión y estanquidad. La arqueta de maniobra, que tendrá sección circular con 120 cm. de diámetro interior libre y altura variable según diámetro de la tubería, irá cimentada por medio de una solera-anclaje de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/IV de 30 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluyendo la unidad la excavación precisa para su alojamiento, los posteriores rellenos localizados compactados, la carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación, así como el cerco y tapa de fundición dúctil normalizados, reforzados para calzada, calidad D-400, con inscripción, y pruebas de presión y estanquidad.</p>	2.552,08
		DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.16	u	DESAGÜE DE 80 MM. DE DIAMETRO UD. Suministro e instalación de desagüe de 80 mm. de diámetro, derivado de la red de distribución de agua proyectada, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales (pieza en T de derivación, codo 1/8, carretes embridados de 800 mm. de longitud y válvula de compuerta, todos con bridas PN-16 at. y DN-80 mm.), terminales brida-enchufe y brida-liso, juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, anclaje realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa (de 25 N/mm ² . de resistencia característica), armaduras y horquillas de acero en barras de redondo corrugado, tipo B 500 S, (de 500 N/mm ² . de límite elástico nominal), incluso corte, doblado, armado, atado, montaje y colocación, según la disposición y secciones indicadas en el plano nº 21.2 del proyecto, y arqueta de registro según detalles incluidos en el plano nº 3, colocación y pruebas de presión y estanquidad. La unidad incluye el suministro y colocación de hasta 10,75 m. de tubería de pvc rígido de 200 mm. de diámetro, para 4 at. de presión de trabajo, en conexión del desagüe al pozo de registro mas próximo de la red de saneamiento proyectada, excavación de zanja, relleno compactado posterior, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y conexión al pozo de registro de acometida. La arqueta de maniobra, que tendrá sección circular con 120 cm. de diámetro interior libre, será construida según la sección tipo nº 2 de las contenidas en el Anexo 2 de las "Normas para redes de abastecimiento", versión 2012, del CYII, con paredes de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluyendo la unidad la excavación precisa para su alojamiento, los posteriores rellenos localizados compactados, la carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación, así como el cerco y tapa de fundición dúctil normalizados, reforzados para calzada, calidad D-400, y pruebas de presión y estanquidad.	1.585,61
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.17	u	DESAGÜE DE 100 MM. DE DIAMETRO UD. Suministro e instalación de desagüe de 100 mm. de diámetro, derivado de la red de distribución de agua proyectada, id. id. anterior.	1.777,01
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
03.18	u	CAMARA PARA VALVULAS REGULADORA DE PRESION DN-200 Ud. Camara para válvula reguladora de presión de DN 300, PN 25, modelo válvula de base, pilotada, de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.	55.309,62
		CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.19	u	CONEXION DE LA NUEVA CANALIZACION CON LA RED GENERAL UD. Conexión de las nuevas canalizaciones proyectadas con ramales de la red general municipal de distribución de agua existentes, a realizar los puntos indicados en el plano de planta de la red de distribución de agua de nueva implantación proyectada, incluso p.p. de localización de la canalización actual a la que se ha de conectar la tubería de nueva implantación, apertura de zanja o pozo por medios manuales y mecánicos, desmontaje y retirada de la brida ciega existente en el extremo del ramal de conexión, corte de tubos, unión del tubo existente con el de nueva colocación por medio de una brida PN 16 del diámetro correspondiente, posterior relleno de zanja con productos seleccionados compactados hasta alcanzar un nivel mínimo del 100% del ensayo P.N, carga, transporte y descarga en acopio provisional en obra de productos sobrantes de la operación, limpieza final de la zona de obra y pruebas de presión y estanquidad.	229,93
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO			
04.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
04.02	m3	MATERIAL GRANULAR FINO EN LECHO DE TUBOS M3. Suministro y puesta en obra de material granular fino seleccionado, procedente de aportación, colocado en lecho de asiento de tuberías, en capas de espesor variable, incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido y extensión, humectación si fuese necesaria y rasanteado, medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 20, cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG, y su tamaño máximo no será superior a 30 mm.	12,65
		DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/20/1 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido síliceo de 20 mm. de tamaño máximo, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, colocado en soleras de asiento y/o en refuerzos de tuberías, en capas de cualquier espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, rasanteo superficial, compactado por vibración, curado y refino de la superficie, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, sin considerar exceso de medición alguno.	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.04	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
04.05	m	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO 90 MM. ML. Suministro y colocación en zanja de tubería flexible de polietileno reticulado de doble pared, lisa la interior y corrugada por el exterior, de 90 mm. de diámetro, incluso alineación, encolado de tubos y colocación de alambre guía galvanizado, según plano de detalle del proyecto.	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.06	m	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC, DE 110 MM. ML. Suministro y colocación en zanja de tubería rígida lisa de pvc para canalizaciones eléctricas, de 110 mm. de diámetro, en cruces bajo calzada, incluso p.p. de alineación, separadores, encolado de tubos y colocación de alambre guía galvanizado, según plano de detalle del proyecto.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.07	u	<p>ARQUETA REGISTRABLE DE FLM DE 1/2 PIE DE 50X50X80 CM.</p> <p>UD. Arqueta registrable para cruce o derivación, de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 50x50x80 cm. de dimensiones libres interiores, incluso p.p. de solera de hormigón tipo HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre-excavación, enfoscado interior, tapa de hierro fundido de 60x60 cm. con cerco de angular metálico de 40x40.4 mm., rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 98% del P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, según detalles contenidos en los planos del proyecto.</p>	99,26
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.08	u	<p>ARQUETA CIEGA DE FLM DE 1/2 PIE DE 45X45X40 CM.</p> <p>UD. Arqueta ciega en trasdós de columnas o báculos para alumbrado público, de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 45x45x40 cm. de dimensiones libres interiores, incluso sobre-excavación, enfoscado interior, tapa de hormigón armado de 65x65x6 cm., rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 98% P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, según detalles contenidos en los planos del proyecto.</p>	54,47
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.09	u	<p>CIMENTACION DE COLUMNA O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, 8 A 10 m.</p> <p>UD. Macizo de cimentación de columna o báculo de alumbrado público, de 0,80x0,80x1,20 m. de dimensiones, realizado con hormigón en masa tipo HM-25 (de 25 N/mm². de resistencia característica), con árido de 40 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, incluso vertido, raspado, vibrado, curado y refino de la superficie del hormigón, p.p. de sobre-excavación, pernos de anclaje de redondo liso de 22 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud, con su extremo rosado, tuercas, codo de tubo de pp de 100 mm. de diámetro para entrada de cable a la columna, embutido en la masa, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, rellenos localizados compactados y limpieza de la zona de obra, según detalles incluidos en los planos del proyecto.</p>	121,49
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.10	u	<p>CIMENTACION DE COLUMNA O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE 4 A 6 m</p> <p>UD. Macizo de cimentación de columna o báculo de alumbrado público, de 0,70x0,70x0,70 m. de dimensiones, realizado con hormigón en masa tipo HM-25 (de 25 N/mm². de resistencia característica), con árido de 40 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, incluso vertido, raspado, vibrado, curado y refino de la superficie del hormigón, p.p. de sobre-excavación, pernos de anclaje de redondo liso de 20 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud, con su extremo rosado, tuercas, codo de tubo de pp de 100 mm. de diámetro para entrada de cable a la columna, embutido en la masa, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, rellenos localizados compactados y limpieza de la zona de obra, según detalles incluidos en los planos del proyecto.</p>	88,99
		OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.11	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 10 m. BRAZO 1,25 m., Y LUMINARIA LED 100 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en vial 1, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 10,00 m. de altura con brazo de 1,25 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Maxi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5112 de PMMA compuesta por 80 LED de alta emisión alimentados a 430mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 100 W. y un flujo inicial 17.522 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitoree y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	2.175,00

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.12	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 10 m. BRAZO 1,25 m., Y LUMINARIA LED 117 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en vial 1', de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 10,00 m. de altura con brazo de 1,25 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Maxi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5112 de PMMA compuesta por 80 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 117 W. y un flujo inicial 19.947 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitoree y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	2.180,25

DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.13	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 10 m. BRAZO 1,25 m., LUMINARIA LED 2x117 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en vial 12, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 10,00 m. de altura con dos brazos de 1,25 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de dos luminarias cerradas herméticas con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuestas de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Maxi de Schröder, acabadas con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. Cada luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5117 de PMMA compuesta por 80 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 117 W. y un flujo inicial 19.947 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotovoltaica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	3.298,50

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.14	u	<p>COLUMNA FUSTE 10/5 m BRAZO 1,25 m. LUMINARIA LED 1x117+1x11,6,W</p> <p>UD. Suministro y colocación en Avda. de los Quiñones, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 10,00 m. de altura con dos brazos de 1,25/0,50 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de dos luminarias situadas a 10 m. de altura (117 W.) y 5 m. (11,6 W.), cerradas herméticas con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuestas de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Maxi y Mini de Schröder respectivamente, acabadas con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. Cada luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®. La luminaria maxi, situada a 10 m. de altura, dispondrá de óptica 5112 de PMMA compuesta por 80 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 117 W. y un flujo inicial 19.947 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria mini, situada a 5 m. de altura, dispondrá de bloque óptico compuesto por 8 LED de alta emisión alimentados a 600mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 11,6 W. y un flujo inicial 2.373 lúmenes. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	2.734,65

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.15	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 10 m. BRAZO 1,25 m., Y LUMINARIA LED 140 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en glorieta G, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 10,00 m. de altura con brazo de 1,25 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Maxi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5117 de PMMA compuesta por 96 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 140W. y un flujo inicial 24.286 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	2.500,50

DOS MIL QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.16	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 8 m. BRAZO 0,50 m., Y LUMINARIA LED 72 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en viales 5 y 9, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 8,00 m. de altura con brazo de 0,50 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Midi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5098 de PMMA compuesta por 64 LED de alta emisión alimentados a 380mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 72 W. y un flujo inicial 12.571 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.534,03

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.17	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 8 m. BRAZO 0,50 m., Y LUMINARIA LED 76 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en viales, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 8,00 m. de altura con brazo de 0,50 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Midi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5068 de PMMA compuesta por 64 LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 76 W. y un flujo inicial 13.186 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.539,28

MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.18	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 6 m. BRAZO 0,50 m., Y LUMINARIA LED 76 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en glorieta D, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 6,00 m. de altura con brazo de 0,50 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Midi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5068 de PMMA compuesta por 64 LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 76 W. y un flujo inicial 13.186 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.464,66

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.19	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LUMINARIA LED DE 37,2 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación en viales 7 y 8, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 5,00 m. de altura sin brazo, construida con chapa de acero S235JR de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Mini de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5118 de PMMA compuesta por 24 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 37,2 W. y un flujo inicial 6.028 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.075,65

MIL SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.20	u	<p>COLUMNA FUSTE RECTO 5 m. BRAZO 0,50 m., Y LUMINARIA LED 11,6 W</p> <p>UD. Suministro y colocación en Avda. de los Quiñones, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 5,00 m. de altura con brazo de 0,50 m., modelo Europa, construida con chapa de acero S235JR de 4 mm. de espesor, (A37b, UNE -3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Ampere Mini de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, compuesto por 8 LED de alta emisión alimentados a 600mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 11,6 W. y un flujo inicial 2.373 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitoree y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.125,00

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.21	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LUMINARIA LED DE 32,3 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación en viales peatonales, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 5,00 m. de altura sin brazo, construida con chapa de acero S235JR de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada horizontal, de fundición de aluminio inyectado a alta presión, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro, modelo Flexia FG Midi de Schröder, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico equipado con sistema de lentes flexible, LENSOFLEX®, óptica 5118 de PMMA compuesta por 20 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 32,3 W. y un flujo inicial 5.206 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. preparado para LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. La luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09.</p> <p>La luminaria será telegestionada mediante un controlador inteligente IoT, que monitorice y controle el Driver o Balasto de la luminaria. Con puesta en marcha plug & play (conexión twist & lock sobre conector internacional y estándar del tipo NEMA P7CM de 7 pines). Un lector de RF incluido en el controlador lee la información de inventario almacenada en la etiqueta de la luminaria, para utilizarla a continuación en la aplicación de recursos del sistema de telegestión central. Dispondrá de un módulo de GPS que geoposicione en su ubicación real de manera automática la luminaria en el interfaz web de usuario. El controlador, estará diseñado para una puesta en marcha con conectividad instantánea a internet en la infraestructura móvil existente mediante comunicación 3G, sin necesidad de una estructura IT de Gateway adicional (concentradores). Cada controlador podrá comunicarse de dos formas independientes, mediante una comunicación híbrida Móvil 3G y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con sensorización. Se Incluye la comunicación y el hosting durante 10 años, la configuración y puesta en marcha.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.049,40

MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.22	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LUMINARIA LED DE 25,9 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación en refuerzo de alumbrado en pasos de peatones, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 5,00 m. de altura sin brazo, construida con chapa de acero S235JR de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m2., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. La unidad incluye el suministro y colocación de un Proyector NEOS tamaño 1, 16LED (25,9W) de Schröder en dos piezas, cuerpo y marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión, con cierre de protector de vidrio templado. Irá dotado de un sistema de fijación flexible y orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio inyectad. Tanto del bloque óptico como el de auxiliares irán alojados en el interior del cuerpo accesible sin herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Dispondrá de estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. El proyector irá acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). El proyector irá dotado de un bloque óptico compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 25,9W y flujo inicial de 3.894lm, con óptica 5145 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10Kv, externo al driver.</p> <p>La luminaria irá dotada de sistema de telegestión de iluminación inteligente (Owlet) a través de POHO P7 Poleholder o similar, con controlador tipo LUCO P7 CM, colocado mediante soporte a la columna del punto de luz, con conector NEMA (7PIN) en la parte superior y un conector integrado para permitir el cableado a la instalación de alimentación de la luminaria. El sistema será abierto y compatible con cualquier tecnología mediante RF y con estándar internacional IEEE. Dispondrá de comunicación radiofrecuencia mediante protocolo ZigBee a 2.4 GHz.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm2. de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.080,90

MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.23	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LUMINARIA LED DE 51,5 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación en refuerzo de alumbrado en pasos de peatones, de columna metálica troncocónica con fuste recto, para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, de 5,00 m. de altura sin brazo, construida con chapa de acero S235JR de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro a 500 mm sobre el nivel del solado de acera, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m²., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm². La unidad incluye el suministro y colocación de un Proyector NEOS tamaño 2, 48LED (51,5W) de Schröder en dos piezas, cuerpo y marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión, con cierre de protector de vidrio templado. Irá dotado de un sistema de fijación flexible y orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio inyectad. Tanto del bloque óptico como el de auxiliares irán alojados en el interior del cuerpo accesible sin herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Dispondrá de estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. El proyector irá acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). El proyector irá dotado de un bloque óptico compuesto de 48LED de alta emisión alimentados a 350mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 51,5W y flujo inicial de 8.784lm, con óptica 5145 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10Kv, externo al driver.</p> <p>La luminaria irá dotada de sistema de telegestión de iluminación inteligente (Owlet) a través de POHO P7 Poleholder o similar, con controlador tipo LUCO P7 CM, colocado mediante soporte a la columna del punto de luz, con conector NEMA (7PIN) en la parte superior y un conector integrado para permitir el cableado a la instalación de alimentación de la luminaria. El sistema será abierto y compatible con cualquier tecnología mediante RF y con estándar internacional IEEE. Dispondrá de comunicación radiofrecuencia mediante protocolo ZigBee a 2.4 GHz.</p> <p>La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm². de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	1.185,90
		MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
04.24	m	<p>CONDUCTOR DE COBRE AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X6 MM2.</p> <p>ML. Conductor de cobre aislado tipo UNE V.V. 0,6/1 kV., de 4x6 mm². de sección, colocado en líneas de alimentación de la red de alumbrado público, incluso p.p. de terminales, empalmes, marcaje de fases, pequeño material, colocación en interior de tubo, subida y conexión a placa de clemas en base de columna y pruebas.</p>	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
04.25	m	<p>CONDUCTOR DE COBRE AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X10 MM2.</p> <p>ML. Conductor de cobre aislado tipo UNE V.V. 0,6/1 kV., de 4x10 mm². de sección, colocado en líneas de alimentación de la red de alumbrado público, incluso p.p. de terminales, empalmes, marcaje de fases, pequeño material, colocación en interior de tubo, subida y conexión a placa de clemas en base de columna y pruebas.</p>	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.26	m	<p>CONDUCTOR DE COBRE AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 1X16 MM2.</p> <p>ML. Conductor de cobre aislado tipo UNE V.V. 0,6/1 kV., de 1x16 mm2. de sección, colocado en formación de línea de toma de tierra de la red de alumbrado público, incluso p.p. de terminales, empalmes, pequeño material, colocación en zanja, conexionado a picas de tierra y pruebas.</p>	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.27	u	<p>CENTRO DE PROTECCION, MANDO Y MEDIDA PARA INSTALACION AP. PARA 8</p> <p>UD. Centro de protección, mando y medida para instalación de alumbrado público, tipo "Ayuntamiento de Madrid", con posibilidad para alojamiento del equipo de medida en su interior, apto para ocho salidas de línea, constituido por armario para intemperie realizado con chapa de hierro de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con pernos de anclaje y cerradura normalizada, instalado, incluso interruptor automático magnetotérmico, contactores, interruptores semirrotativos, cortacircuitos calibrados, relés diferenciales de 40 A. y 0,03 A. de sensibilidad de rearme automático, interruptor de célula fotoeléctrica instalado en el exterior, Lumandar 110 V., reloj astronómico con programadores horarios de 24 horas Theben TR605, con reserva de cuerda, posibilidad de programación de días especiales y contador de horas de funcionamiento, registro de alarmas, relés auxiliares CA2-DN 140-F, interruptores llave XB2 8621, clemas, cableado y demás aparellaje, completamente terminado incluso pruebas. Se incluye en esta unidad el conjunto de diez tubos de pvc de 63 mm. de diámetro, para acometida al centro, protegidos con hormigón tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), la peana de soporte del centro de mando realizada a base de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada por su cara exterior y arqueta registrable adosada, según detalles, especificaciones y esquema unifilar, incluidos en los planos del proyecto. La unidad incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación.</p>	4.180,72
		CUATRO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.31	m	<p>CONDUCTORES UNIPOLARES RV 0,6/1 KV, DE 3X(1X150 MM2.+1X95 MM2.</p> <p>ML. Conductores unipolares de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado, tipo UNE VV 0,6/1 kV. de 3x150+1x95 mm2. de sección, en alimentación eléctrica a centro de mando de la instalación de alumbrado público proyectada, a realizar desde el centro de transformación de nueva implantación al que se adosa, alojados en interior de tubería termoplástica libre de componentes halógenos, de 160 mm. de diámetro, incluso p.p. terminales de presión, conexiones en centro de transformación y armario de derivación, subida y bajada de los mismos.</p>	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.32	u	<p>PICA DE TOMA DE TIERRA</p> <p>UD. Pica de toma de tierra, a situar al pie de cajas generales de protección, centro de mando, armarios de derivación o medida de energía eléctrica o en arqueta ciega adosada a columna de punto de luz para alumbrado público, de acero cobreado de 20 mm. de diámetro y 2,00 m. de longitud, conectada al respectivo elemento que protege, mediante conductor de cobre con aislamiento V-750-V. y cable de cobre desnudo de 35 mm2. de sección, incluso p.p. de terminales, soldaduras, pequeño material, conexiones y pruebas.</p>	33,75
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			
05.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
05.02	m3	ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROTECCION DE TUBERIAS M3. Suministro y puesta en obra de arena de río con tamaño máximo de 25 mm., colocada en lecho de asiento o en protección de tuberías o conductores, en capas de espesor variable, incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido, extensión, rasanteado y nivelación, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.03	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I (de 20 N/mm2. de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido silíceo de 20 mm. de tamaño máximo, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, colocado en soleras de asiento y/o en refuerzos de tuberías, en capas de cualquier espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, rasanteo superficial, compactado por vibración, curado y refino de la superficie, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, sin considerar exceso de medición alguno.	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.04	m	TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 250 MM. ML. Suministro y colocación en zanja de tubería termoplástica libre de componentes halógenos, homologada por la compañía eléctrica suministradora (Naturgy, S.A.), de 250 mm. de diámetro y apta para soportar una presión de trabajo no inferior a 4 at., corrugada por su exterior y lisa por el interior, específica para canalizaciones eléctricas de alta tensión, incluso alineación de tubos en zanja y p.p. de manguitos de unión de tubos, según plano de detalle del proyecto.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.05	m	TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 160 MM. ML. Suministro y colocación en zanja de tubería termoplástica libre de componentes halógenos, homologada por la compañía eléctrica suministradora (Naturgy, S.A.), de 160 mm. de diámetro, para canalizaciones en media o baja tensión, id. id. anterior.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.06	m	TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 125 MM. ML. Suministro y colocación en zanja de tubería termoplástica libre de componentes halógenos, homologada por la compañía eléctrica suministradora (Naturgy, S.A.), de 125 mm. de diámetro, para telecomunicaciones, id. id. anterior.	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.07	m	<p>CONDUCTOR TRITUBO DE 3X50 MM. DE DIAMETRO</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja de conducto tritubo de 3x50 mm. de diámetro, de polietileno de alta densidad coextruido, con una capa interna de silicona permanente de espesor uniforme, de bajo coeficiente de fricción (=0,08), libre de componentes halógenos, para telegestión y telecontrol de la instalación de energía eléctrica proyectada, homologada por la compañía eléctrica suministradora (Naturgy, S.A.).</p>	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
05.08	m3	<p>RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION</p> <p>M3. Relleno de zanjás con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.</p>	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
05.09	m	<p>CONDUCTOR UNIPOLAR 12/20 kV. DE 1x400 MM2.</p> <p>ML. Suministro y montaje de línea subterránea de media tensión formada por conductores de aluminio rígido tipo HEPRZ1 3x(1x400)mm² de sección 12/20kV KAL + H16, según normas de la compañía. Sin incluir obra civil.</p>	53,17
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
05.10	m	<p>CONDUCTOR UNIPOLAR 12/20 kV. DE 1x240 MM2.</p> <p>ML. Suministro y montaje de línea subterránea de media tensión formada por conductores de aluminio rígido tipo HEPRZ1 3x(1x240)mm² de sección 12/20kV KAL + H16, según normas de la Compañía. Sin incluir obra civil.</p>	39,38
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.11	m	<p>CONDUCTORES UNIPOLARES UNE RV 0,6/1 KV, DE 3X(1X240 MM2.+1X150MM</p> <p>ML. Suministro y montaje de línea de distribución de baja tensión formada por conductores de aluminio XZ1-0,6/1kV de 3x(1x240) + 150 mm² de sección. Sin incluir obra civil.</p>	19,31
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
05.12	u	<p>CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 400 A.</p> <p>UD. CGP ESQ-10 Suministro y conexionado en instalación empotrada de Caja General de Protección, esquema 10. Incluso puesta a tierra con pica.</p>	320,00
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS	
05.13	u	<p>ARQUETA REGISTRABLE DE 60X60 CM. Y 1,15/1,35 CM. ALTURA</p> <p>UD. Arqueta registrable, a intercalar en la canalización de distribución de energía eléctrica en baja o baja y media tensión proyectada, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, con sección cuadrada de 60x60 cm. y altura libre interior comprendida entre 1,15 y 1,35 m., colocada sobre solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, de 15 cm. de espesor, enfoscado interior, cerco y tapa de fundición dúctil de los normalizados por la compañía eléctrica suministradora, incluso sobre-excavación, p.p. de recibido de tubos de la canalización de entrada y salida de la arqueta, rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 98% P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra.</p>	232,61
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.14	u	CENTRO TRANSFORMACION SUB UN TRANSFORMADORES (1X630)KVA Centro de Transformación de compañía proyectado tipo PFS-48H 1T, compuesto por edificio prefabricado, con capacidad para una máquina de hasta 630 kVA, con envolvente de hormigón, estructura monobloque y con ventilación de tipo horizontal, que albergará en su interior, debidamente montados y conexiados, los siguientes elementos: - Celda compacta de 2 funciones de línea y 1 de protección con ruptofusible CGMCOS-MOS-2LP, corte y aislamiento integral en SF6. Conteniendo: . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. . 1P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión y fusibles limitadores.	105.957,00
		CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
05.15	u	CENTRO TRANSFORMACION SUB DOS TRANSFORMADORES (630+630)KVA Centro de Transformación de compañía proyectado tipo TS2H, compuesto por edificio prefabricado, con capacidad para una máquina de hasta 630 kVA, con envolvente de hormigón, estructura monobloque y con ventilación de tipo horizontal, que albergará en su interior, debidamente montados y conexiados, los siguientes elementos: - Celda compacta de 2 funciones de línea y 2 de protección con ruptofusible CGMCOS-MOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. Conteniendo: . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. . 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión y fusibles limitadores.	140.957,00
		CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
05.16	u	CENTRO DE REPARTO CENTRO DE REPARTO edificio prefabricado, para instalación subterránea, con envolvente de hormigón y estructura monobloque, tipo TS1HB-REPARTO o similar, que albergará en su interior, debidamente montados y conexiados, los siguientes elementos: - 1 ud. Cajón acometida lateral con Kit de sensores de tensión capacitivos ekorEVTc. - 2 ud. Celda de protección de línea con interruptor automático, con automatización para STAR IB tipo CM/LP/24/SI, modelo CGMCOSMOS-V, aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío. Vn=24kV, In=630A / Icc=20kA. Con mando motor. Incluye relé ekorRPS, 3xTI e indicador presencia tensión.	422.952,00
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
05.17	u	CONJUNTO DE 3 EMPALMES DE 1x400 mm² Ud. Suministro y montaje de conjunto de 3 empalmes unipolares en conductor de aluminio con aislamiento seco HEPRZ1 12/20kV, de 1x400 mm² de sección.	750,72
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.18	u	CONJUNTO DE 3 EMPALMES DE 1x240 mm² Ud. Suministro y montaje de conjunto de 3 empalmes unipolares en conductor de aluminio con aislamiento seco HEPRZ1 12/20kV, de 1x240 mm² de sección.	700,72
		SETECIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.19	u	CONJUNTO DE 3 EMPALMES DE 1x400 mm² Ud. Suministro y montaje de conjunto de 3 empalmes unipolares en conductor de aluminio con aislamiento seco HEPRZ1 12/20kV, de 1x 400 mm ² de sección.	750,72
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.20	u	JUEGO DE 3 BOTELLAS PARA 240 Ud. Suministro y montaje de juego de 3 botellas terminales de interior para conductor HEPRZ1 12/20kV de 240 mm ² de sección.	811,80
		OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
05.21	u	CONJUNTO DE 4 TERMINALES Ud. Suministro y montaje de juego de 3 botellas terminales de interior para conductor HEPRZ1 12/20kV de 240 mm ² de sección.	81,60
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
05.22	u	COMPROBACION DIELECTRICA 1 Ud. Comprobación dieléctrica y verificación de línea de Media Tensión (Precio unitario por línea y tramo). Nota: se realizarán tantas verificaciones como líneas existan.	652,50
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
05.23	u	COMPROBACION DIELECTRICA 2 Ud. Comprobación dieléctrica y verificación de línea de Media Tensión (Precio unitario por línea y tramo). Nota: se realizarán tantas verificaciones como líneas existan.	217,50
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
05.24	u	MEDICIONES DE TENSIONES DE PASO Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto de centro de transformación o centro de reparto.	290,00
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS	
05.25	u	TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto de centro de transformación o centro de reparto.	10.150,00
		DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
05.26	u	VERIFICACION DE LINEAS Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES UD. Verificación de las nuevas líneas subterráneas de media, baja tensión y de alumbrado público, medición de las puestas a tierra y tensiones de paso y contacto de los nuevos centros de transformación, por laboratorio móvil, incluyendo emisión de informe para su tramitación ante UFD y DGIEM. La unidad incluye la legalización de las instalaciones de alta-media, baja tensión y alumbrado público que intervienen en el proyecto, incluso p.p. de elaboración de boletines y dictámenes, redacción de los correspondientes proyectos de ejecución, y su tramitación ante el departamento competente en la materia de la Comunidad de Madrid y la compañía eléctrica suministradora.	38.062,50
		TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES			
06.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
06.02	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/20/1 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido síliceo de 20 mm. de tamaño máximo, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, colocado en soleras de asiento y/o en refuerzos de tuberías, en capas de cualquier espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, rasanteo superficial, compactado por vibración, curado y refino de la superficie, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, sin considerar exceso de medición alguno.	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
06.03	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteo y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
06.04	m	TUBERIA RIGIDA DE PVC, DE 63 MM. DE DIAMETRO ML. Suministro y colocación en zanja en red de distribución de nueva implantación, de tubería rígida de pvc normalizada para canalizaciones telefónicas, de 63 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor de pared, incluso alineación, emboquillado de tubos, p.p. de colocación, formación de curvas, acometida y recibido de los tubos a arquetas o cámaras de registro de nueva implantación o existentes, mandrilado, colocación de cuerda guía de fibra en el interior de la tubería, de separadores normalizados y de malla plástica en aviso de presencia de la canalización, realizado según la normativa de la compañía Telefónica de España y las disposiciones indicadas en los planos de detalle del proyecto.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
06.05	m.	TUBERIA TELEFONO PVC 110 mm. ML. Suministro y colocación en zanja en red de distribución de nueva implantación, de tubería rígida de pvc normalizada para canalizaciones telefónicas, de 110 mm. de diámetro exterior y 1,8 mm. de espesor de pared, incluso alineación, emboquillado de tubos, p.p. de colocación, formación de curvas, acometida y recibido de los tubos a arquetas o cámaras de registro de nueva implantación o existentes, mandrilado, colocación de cuerda guía de fibra en el interior de la tubería, de separadores normalizados y de malla plástica en aviso de presencia de la canalización, realizado según la normativa de la compañía Telefónica de España y las disposiciones indicadas en los planos de detalle del proyecto.	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.06	ud	<p>ARQUETA REGISTRABLE TIPO "H", NORMALIZADA</p> <p>UD. Arqueta registrable tipo "H" de las normalizadas por la Compañía Telefónica, realizada con hormigón tipo HM-25 (de 25 N/mm². de resistencia característica), armado con redondos corrugados de 6 y 12 mm. de diámetro, según sección tipo y detalles incluidos en los planos de detalle del proyecto, de 70x80x89 cm. de dimensiones libres interiores, incluso sobreexcavación, dos tapas de hormigón armado de 82,2x46 cm. y 6 cm. de espesor, con refuerzo perimetral de angular metálico de perfil L 60x60.6 mm., dos asas para levantado e inscripción, cerco de angular metálico de perfil L 70x70.7 mm., con 840x940 mm. de dimensiones exteriores, dos soportes para enganche de poleas, dos regletas para suspensión de cables, pocillo de desagüe de 28x28 cm. con angular galvanizado de perfil L 40x40.4 mm., rellenos localizados compactados hasta un nivel mayor del 95% P.N., carga y transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra.</p>	689,26
		SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
06.07	u	<p>ARQUETA REGISTRABLE TIPO "D", NORMALIZADA</p> <p>UD. Arqueta registrable tipo "D" de normalizada para canalizaciones telefónicas, prefabricada o realizada "in situ" con hormigón tipo HA-25 (de 25 N/mm². de resistencia característica), armado con redondos corrugados de 6 y 12 mm. de diámetro, según sección tipo incluida en los planos de detalle del proyecto, de 90x109x100 cm. de dimensiones libres interiores, incluso sobreexcavación, cuatro tapas de hormigón armado de 104x30,6 cm. y 7 cm. de espesor, con refuerzo perimetral de angular metálico perfil L 70x70.7 mm., dos asas para levantado e inscripción, cerco de angular metálico perfil L 80x80.8 mm., con 1.060x1.250 mm. de dimensiones exteriores, dos soportes para enganche de poleas, dos regletas para suspensión de cables, pocillo de desagüe de 28x28 cm. con angular galvanizado de perfil L 40x40.4 mm., rellenos localizados compactados hasta un nivel mayor del 95% P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo.</p>	826,26
		OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
06.08	u	<p>ARQUETA REGISTRABLE DE SEÑALIZACION, DE 30X30X40 CM.</p> <p>UD. Arqueta registrable de señalización, colocada en terminación de acometida domiciliaria a parcela edificable o en final de nueva canalización, de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor y 30x30x50 cm. de dimensiones libres interiores, incluso p.p. de solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm². de resistencia característica), de 10 cm. de espesor, sobreexcavación, enfoscado interior, tapa de hormigón armado 40x40x6 cm. recibida a la fábrica, rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo.</p>	58,51
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.09	u	<p>ACOMETIDA A LA CANAL. GENERAL DE COMUNICACIONES EXISTENTE</p> <p>UD. Acometida con ramales de la canalización proyectada, a arquetas o cámaras de registro de la red general de distribución de la compañía Telefónica de España existente, incluso p.p. de excavación de zanja, rotura de pared de la arqueta, recibido de tubos de entrada, formación de emboquillado en pared de la arqueta, rellenos localizados compactados hasta un nivel mayor del 95% P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo, realizado de acuerdo con la normativa al efecto de la compañía.</p>	110,76
		CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 DISTRIBUCION DE GAS NATURAL			
07.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, con extracción del material a los bordes de la misma, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
07.02	m3	ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROTECCION DE TUBERIAS M3. Suministro y puesta en obra de arena de río con tamaño máximo de 25 mm., colocada en lecho de asiento o en protección de tuberías o conductores, en capas de espesor variable, incluso canon de adquisición, transporte hasta la obra, descarga, vertido, extensión, rasanteado y nivelación, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.03	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I (de 20 N/mm2. de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido silíceo de 20 mm. de tamaño máximo, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, colocado en soleras de asiento y/o en refuerzos de tuberías, en capas de cualquier espesor, incluso p.p. de medios auxiliares, rasanteo superficial, compactado por vibración, curado y refino de la superficie, medida sobre perfil, según sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, sin considerar exceso de medición alguno.	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.04	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
07.05	m	TUBERIA POLIETILENO PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, DE 63 MM ML. Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno de media densidad, de 63 mm. de diámetro, PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, homologada y cumpliendo la norma NT-011-GN, para conducciones subterráneas de combustibles gaseosos, apta para una presión máxima de trabajo de 4 bar, colocada en canalización general de distribución proyectada, incluso p.p. de alineación de tubos en zanja, accesorios, tapones en final de tramo, conexiones y formación de uniones electrosoldadas por termofusión, realizado según planos de detalle del proyecto, purgado y pruebas de resistencia y estanquidad.	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.06	m	<p>TUBERIA POLIETILENO PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, DE 90 MM</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno de media densidad, de 90 mm. de diámetro, PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, homologada y cumpliendo la norma NT-011-GN, para conducciones subterráneas de combustibles gaseosos, apta para una presión máxima de trabajo de 4 bar, colocada en canalización general de distribución proyectada, incluso p.p. de alineación de tubos en zanja, accesorios, tapones en final de tramo, conexiones y formación de uniones electrosoldadas por termofusión, realizado según planos de detalle del proyecto, purgado y pruebas de resistencia y estanquidad.</p>	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.07	m	<p>TUBERIA POLIETILENO PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, DE 110 MM</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno de media densidad, de 110 mm. de diámetro, id. id. anterior.</p>	28,60
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
07.08	m	<p>TUBERIA POLIETILENO PE-80 UNE 53333-90 SDR-11, DE 160 MM</p> <p>ML. Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno de media densidad, de 160 mm. de diámetro, id. id. anterior.</p>	51,82
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.09	u	<p>VALVULA DE SECTORIZACION DE 90 A 160 MM. DE DIAMETRO</p> <p>UD. Suministro y puesta en obra de válvula de sectorización colocada en línea, en ramales de la red de distribución proyectada, de 90 a 160 mm. de diámetro, fabricada en acero homologada y cumpliendo las normas NT-020-GN y NT-120-GN, para conducciones subterráneas de combustibles gaseosos, incluso arqueta de registro de polipropileno, de 50x50x60 cm. de dimensiones, asentada sobre solera de hormigón tipo HM-20, de 10 cm. de espesor, p.p. de accesorios de polietileno para electrofusión y conexiones, sobre excavación en zanja, rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, refino y limpieza de la zona de trabajo, realizado según planos de detalle del proyecto, purgado y pruebas de resistencia y estanquidad.</p>	332,13
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
07.10	u	<p>ACOMETIDA A RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE GAS</p> <p>UD. Acometida con ramales de la canalización proyectada a la red general de distribución de gas natural existente, incluso p.p. de localización de la tubería de acometida, piezas especiales, purgado y pruebas de resistencia y estanquidad, de acuerdo con la normativa al efecto de la compañía Madrileña de Gas S.A.</p>	190,96
		CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION			
08.01	m	BORDILLO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 14/17x28 CM ML. Suministro y colocación de bordillo recto prefabricado achaflanado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección achaflanada de 14/17x28 cm., en delimitación entre calzadas y aceras, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20, (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 15 cm. de espesor, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas y piezas especiales para rebaje en pasos de peatones. Bordillo tipo-1.	15,78
QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
08.02	m	BORDILLO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 4/20x22 CM ML. Suministro y colocación en formación de islote central de glorieta, delimitación de isletas en acceso a ella, o en formación de medianas, de bordillo recto prefabricado montable de hormigón en masa gris de doble capa, con sección achaflanada de 4/20x22 cm., incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 15 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. La unidad incluye la parte proporcional de suministro y colocación en formación de arranque o final de medianas, de bordillo curvo prefabricado montable de hormigón en masa gris de doble capa, con la misma sección achaflanada de 4/20x22 cm., y radio de 0,5 m. Bordillo tipo-2.	15,90
QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
08.03	m	BORDILLO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 11/14x20 CM ML. Suministro y colocación en delimitación de aparcamientos con calzadas, de bordillo recto prefabricado de hormigón en masa de doble capa, de 11/14x20 cm. de dimensiones, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/IV (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas y rebaje, cuando proceda. Bordillo tipo-3.	11,15
ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
08.04	m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM ML. Suministro y colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección recta de 20x22 cm. (sin achaflanar), en delimitación de aceras con zonas terrazas, en general, en trasdós de aceras, y en delimitación de medianas enrasadas, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. Bordillo tipo-4.	14,21
CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
08.05	m	BORDILLO CARRIL BICI CON ACANAL. MI. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de 17 x 14 x 50 cm., con acanaladuras según plano de detalle, incluso mortero de asiento y rejuntado, con excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de carril bici. Bordillo tipo-5.	16,77
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
08.06	m	BORDILLO DE HORMIGON DE ESCUADRA DE 14/17x28 CM Ud. Suministro y colocación de bordillo en escuadra (concavo y convexo) prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección achaflanada de 14/17x28 cm. y 4/20x22 cm., en delimitación entre calzadas con aceras y/o medianas, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20, (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 15 cm. de espesor, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas y piezas especiales para rebaje en pasos de peatones. Bordillo tipo-1 y 2 en escuadra.	48,26
CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.07	u	FORMACION DE ALCORQUE BORDILLO RECTO 10x20 cm Ud Formacion de alcorque con bordillo recto prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección recta de 10x20 cm. (sin achaflanar), en delimitación de alcorques, de 0,90x1,20 m de dimensiones exteriores, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm ² de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. Bordillo tipo-5.	30,78
		TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
08.08	m3	SUELO SELECCIONADO EN CAPA DE SUB-BASE M3. Suministro y puesta en obra de suelo seleccionado y clasificado procedente de aportación en formación de capa de coronación de explanación o sub-base de afirmados de calzada y aceras, ejecutado por medios mecánicos, colocado en capa de 15 cm. espesor, incluso p.p. de vertido y extensión, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes de bombeo y/o peraltes, refino, nivelación y compactación, hasta alcanzar un nivel no inferior al 100% del P.N., refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 10 y cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG.	8,67
		OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
08.09	m3	HORMIGON TIPO HM-20, EN CAPAS DE BASE DE AFIRMADOS M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/IV (de 20 N/mm ² de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido silíceo de 40 mm. de tamaño máximo, para formación de base en afirmado de aceras (en capa de 13 cm. de espesor), de medianas e isletas (20 cm. de espesor), de aparcamientos (20 cm. de espesor) o calzada (25/30 cm. de espesor), incluso vertido, rasanteado, formación de pendientes de bombeo o peralte, compactado por regla vibrante y curado. La cara superior vista tendrá terminación realizada mediante cepillado manual.	61,08
		SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
08.10	m3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE ZAHORRA ARTIFICIAL M3. Suministro y puesta en obra de zahorra artificial, en formación de capa de sub-base de afirmado de corona perimetral de piedra de granito en islotes centrales de glorietas, de 25/30 cm. de espesor mínimo, con material seleccionado procedente de préstamos, incluidos estos, cumpliendo lo determinado en el artículo 501 de PPTG, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes de bombeo y/o peraltes, refino, nivelación y compactación hasta un nivel no inferior al 100% del P.M., realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del Proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	24,98
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
08.11	m2	CARRIL BICI DRENANTE M2. Ejecución de pavimento de carril bici, a base de aglomerado coloreado poroso de 4 cm. de espesor tipo AP 11, sobre base de hormigón poroso HM -20 de 19 cm de espesor, incluyendo acondicionamiento y limpieza previa del soporte, recrecido con hormigón hasta llegar a al nivel -4 cm de la acera, suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada de 4 cm de espesor, AP-11, curado y limpieza, totalmente terminado.	64,16
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
08.12	m2	ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 20X20X8 CM. M2. Suministro y colocación de adoquín prefabricado de hormigón vibrocomprimido en masa, en color y aparejo de colocación a determinar, con sección cuadrada de 20x20 cm. y 8 cm. de espesor nominal, en formación de afirmado de aparcamientos anejos a calzadas o áreas de estancia peatonal, incluso p.p. de lecho de asiento de mortero de cemento y arena de río en capa de 3 cm. de espesor, sellado de juntas mediante recebado con arena de río lavada, con tamaño máximo de 1,25 mm. y limpieza de la zona de trabajo. La capa vista tendrá un espesor no inferior a 4 mm. y el adoquín presentará una resistencia a la rotura no inferior a 3,6 Mpa.	17,85
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.13	m2	ADOQUIN DE PIEDRA NATURAL DE GRANITO COLOR GRIS M2. Suministro y colocación de adoquin de piedra natural de granito de color gris, con sección rectangular de 20x10 cm. y de 8-10 cm. de espesor aproximadamente, con terminación según resulta del corte con cizalla, en formación de pavimento de afirmado de isletas y corona perimetral del islote central de glorietas y cruce de viales con Vía Pecuaría, tomado con mortero 1:6 de cemento y arena de río, incluso p.p. de replanteo, rasanteado, formación de pendientes de bombeo o peralte, cortes, rejuntado, llagueado, lavado y limpieza de la zona de trabajo.	24,76
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
08.14	m2	SOLADO CON LOSA GRANALLADA DE HORMIGON DE 40X40 CM. M2. Suministro y colocación de losa hidráulica de hormigón con la cara exterior rugosa granallada, de 40x40 cm. de dimensiones y en color gris, incluso p.p. de mortero de agarre, enlechado, lavado, formación de juntas transversales cada 7,00 m. aproximadamente, relleno con arena de las mismas, sellado superior y limpieza de la zona de trabajo.	17,68
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
08.15	m2	SOLADO CON BALDOSA HIDRAULICA TACTIL DE BOTONES, DE 20x20 CM M2. Suministro y colocación de baldosa hidráulica táctil con la cara exterior formando botones, de 20x20 cm. de dimensiones, 5 mm. de altura de botón y en color rojo oscuro, en formación de pavimento diferenciado en acceso a pasos de peatón, para advertencia a minusválidos, incluso p.p. de mortero de agarre, enlechado, lavado y limpieza de la zona de trabajo id. id anterior.	15,44
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
08.16	m2	SOLADO CON BALDOSA HIDRAULICA TACTIL DE ACANALADA 40x40 CM M2. Suministro y colocación de baldosa hidráulica táctil con la cara exterior formando bandas direccionales longitudinales, de 40x40 cm. de dimensiones, 5 mm. de altura de banda y en color rojo oscuro, en formación de pavimento diferenciado en acceso a pasos de peatón, para advertencia a minusválidos, incluso p.p. de mortero de agarre, enlechado, lavado y limpieza de la zona de trabajo.	15,66
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
08.17	m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MBC TIPO AC22 BIN S (S-20) M2. Suministro y colocación de mezcla en caliente tipo AC22 bin S (anterior S-20), fabricada con árido silíceo, en formación de capa intermedia bituminosa de firmes de calzadas, en 7 cm. de espesor una vez compactada, incluso barrido, extensión, rasanteado, compactación, corte, riego y preparación de juntas de trabajo, realizado y medido según la sección tipo incluida en los planos del proyecto. Antes de la extensión de la capa de mezcla se aplicará un riego bituminoso de imprimación, cumpliendo lo determinado en el artículo 530 de PPTG y con una dotación de betún residual de 0,60 kg. por metro cuadrado de aplicación, previo barrido y limpieza de la superficie de empleo si fuese necesario.	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
08.18	m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MBC TIPO AC16 SURF D (D-12) M2. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (anterior D-12), fabricada con árido silíceo, en formación de capa de rodadura de firmes de calzadas, en 5 cm. de espesor una vez compactada, incluso barrido, extensión, rasanteado, compactación, corte, riego y preparación de juntas de trabajo, realizado y medido según la sección tipo incluida en los planos del proyecto. Antes de la extensión de la capa de mezcla se aplicará un riego bituminoso de adherencia, cumpliendo lo determinado en el artículo 531 de PPTG y con una dotación de betún residual de 0,30 kg. por metro cuadrado de aplicación, previo barrido y limpieza de la superficie de empleo si fuese necesario.	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION			
09.01	m	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA ML. Marca vial longitudinal continua de 15 cm. de anchura (tipos M-2.1 y 2.6), colocada en señalización horizontal de eje o borde de calzadas, realizada con pintura acrílica reflectante por medio de adición de microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie, replanteo, premarcaje y aplicación, según detalle incluido en los planos del proyecto.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
09.02	m	MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA ML. Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm. de anchura (tipo M-1.3), colocada en señalización horizontal de eje o borde de calzadas, realizada con pintura acrílica reflectante, id. id. anterior. La medición se realizará a cinta corrida.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
09.03	m	MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA RANURADA DE 15 CM. DE ANCHURA ML. Marca vial longitudinal continua ranurada de 15 cm. de anchura (tipos M-2.1 y 2.6), colocada en señalización horizontal de eje o borde de calzadas, realizada con pintura acrílica reflectante por medio de adición de microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie, replanteo, premarcaje y aplicación, según detalle incluido en los planos del proyecto.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
09.04	m	MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHURA ML. Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm. de anchura (tipo M-1.3), colocada en señalización horizontal de eje o borde de calzadas, realizada con pintura acrílica reflectante, id. id. anterior. La medición se realizará a cinta corrida.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
09.05	m2	MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA M2. Marca vial transversal continua de 40 cm. de anchura (tipo M-4.1), colocada en señalización horizontal de línea de parada ante "stop" o paso de peatón, realizada con pintura termoplástica en frío de dos componentes, de larga duración, con adición de microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie, replanteo, premarcaje y aplicación, según detalle incluido en los planos del proyecto.	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.06	m2	MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA M2. Marca vial transversal discontinua de 40 cm. de anchura (tipo M-4.2), colocada en señalización horizontal de líneas de parada ante "ceda el paso", realizada con pintura termoplástica en frío de dos componentes, id. id. anterior.	3,01
		TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
09.07	m2	MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA DE 50 CM. DE ANCHURA M2. Marca vial transversal continua de 50 cm. de anchura (tipo M-4.3), colocada en señalización vial horizontal de líneas de cebreado en pasos de peatones, realizada con pintura termoplástica en frío de dos componentes, incluso limpieza y preparación de la superficie, replanteo, premarcaje y aplicación, según detalle incluido en los planos del proyecto.	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
09.08	m	PINTURA DE TRAMOS DE BORDILLO MONTABLE EN BLANCO Y NEGRO ML. Pintura de bordillos montables colocados en delimitación de islote central de glorieta e isletas deflectoras, realizada con pintura acrílica reflectante por medio de adición de microesferas de vidrio (en el color blanco), incluso limpieza y preparación de la superficie y aplicación. Los bordillos se pintarán en colores blanco y negro alternativamente.	3,09
		TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.10	u	PINTURA EN SEÑALIZACION DE SIMBOLO ANTE CEDA EL PASO UD. Pintura en señalización vial horizontal de símbolo de marca triangular normalizada de parada ante ceda el paso (tipo M-6.5), de 1,20x3,60 m. de dimensiones, realizado con pintura termoplástica en frío de dos componentes, id. id. anterior. La medición se realizará por las unidades de símbolo realmente pintadas.	84,86
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
09.11	u	PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE TEXTO "STOP" UD. Pintura en señalización vial horizontal de texto "STOP" normalizada de parada ante stop (tipo M-6.4), de 2,09x1,60 m. de dimensiones, realizado con pintura termoplástica en frío de dos componentes, id. id. anterior. La medición se realizará por las unidades de símbolo realmente pintadas.	72,88
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.12	u	PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE FLECHA DE DIRECCION D UD. Pintura en señalización vial horizontal de flecha indicadora de dirección normalizada, (tipo M-5.2), de frente, de 5,00 m. de longitud, realizado con pintura termoplástica en frío de dos componentes, de larga duración, con adición de microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie, replanteo, premarcaje y aplicación, según detalle incluido en los planos del proyecto.	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
09.13	u	PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE FLECHA DE DIRECCION D UD. Pintura en señalización vial horizontal de flecha indicadora de dirección normalizada, (tipo M-5.2), de frente y lateral, de 5,00 m. de longitud, realizado con pintura termoplástica en frío de dos componentes, id. Id. anterior.	128,79
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.14	u	SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE UD. Suministro y colocación sobre poste de sustentación de señal vertical de tráfico reflectante de peligro, prohibición u obligación de 60 cm. de lado o diámetro, fabricada con chapa de acero dulce de primera fusión, galvanizada y estampada, de 2 mm. de espesor mínimo, pintada y secada al horno hasta reticulación, incluso p.p. de piezas de anclaje o atado, accesorios y tornillería inoxidable. La unidad incluye el suministro y colocación de un poste metálico para sustentación de señal vertical de tráfico, realizado con perfil laminado en frío de chapa de acero AE-42b, con sección rectangular de 80x40 mm. y 2 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión y tapado en su parte superior, de 3,20 m. de altura, incluso pequeña excavación para su cimentación y dado de anclaje de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm ² . de resistencia característica), de 40x40x50 cm. de dimensiones, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de trabajo.	80,57
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 VARIOS			
10.01	m	FORMACION DE CANALIZACION DE RESERVA ML. Formación de canalización de reserva y para paso de instalaciones bajo calzadas, con cuatro tubos de pvc rígido de 110 mm., con alambre guía galvanizado en su interior, incluso p.p. de excavación en zanja, solera y refuerzo con hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm ² . de resistencia característica), con árido silíceo de 20 mm. de tamaño máximo y consistencia plástica, p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes, realizado según la sección tipo incluida en los planos de detalle del proyecto y limpieza de la zona de obra.	32,95
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
10.02	u	ARQUETA DE REGISTRO EN CANALIZACIONES DE RESERVA UD. Arqueta de registro en extremo de canalizaciones de reserva para paso de instalaciones bajo calzada, realizada con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida por su interior, de 80x60x135 cm. de dimensiones libres interiores, incluso p.p. de sobre excavación, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm ² . de resistencia característica), en 10 cm. de espesor, cerco de angular metálico de perfil L 60x60.6 mm., tapa de chapa estriada de 860x660.7 mm., con una mano de pintura antioxidante de minio electrolítico de plomo y dos de esmalte sintético de acabado, en color a determinar, previo lijado de óxidos y preparación de la superficie, rellenos localizados compactados, hasta un nivel superior al 95% del P.N., p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación, según la sección tipo incluida en los planos de detalle del proyecto y limpieza de la zona de obra.	159,99
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.03	u	PAPELERA POLIETILENO DOBLE CON TAPA, DE 120 L Ud. Papelera Sulo modelo Cibeles, compuesta por cuerpo de polietileno de 120 l de capacidad, y tapa superior, colocada sobre el pavimento, instalada.	395,08
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
10.04	u	SUMINISTRO Y PUESTA OBRA DE PAPELERA SIN FUSTE 50 l Ud. Papelera Sulo modelo Cibeles, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre columna de alumbrado público por medio de fleje metálico, instalada.	148,07
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
10.05	u	PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 l Ud. Papelera Sulo modelo Cibeles, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento, instalada.	184,53
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
10.06	u	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BANCO MODELO MADRID UD. Suministro y colocación en obra de banco modelo Madrid, UM 330, de 2.000x840x655 mm. de dimensiones, realizado con pies y refuerzo central de pletina de hierro de 50 x 8 mm., dos tabloncillos de madera tropical de 170x40 mm en el asiento y un tabloncillo de 190x40 mm del mismo material en el respaldo, y tornillos de acero inoxidable. Los pies irán acabados con esmalte negro en poliéster al horno y la madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo, en color caoba. El banco se anclará al suelo por medio de tornillos M10.	386,97
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.07	m	VALLA SOL ALTA MU-46A MI Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), homologada, incluso cimentación.	112,87
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.08	ud	BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO MU-35B Ud. Suministro y colocación de bolarlo troncocónico alto de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35B), homologado, incluso cimentación.	98,74
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.09	ud	BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DESMONTABLE MU-35C Ud. Suministro y colocación de bolarlo troncocónico alto desmontable de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35C), homologado, incluso cimentación.	308,41
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
10.10	m	FORMACION DE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA DE 2,00 M. DE ALTURA ML. Formación de cerramiento de parcela con valla metálica, a colocar directamente sobre el terreno o sobre murete de hormigón o fábrica de ladrillo o bloque, a base de postes de perfil de tubo zincado de 48 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, con una altura recta de 2,25 m., malla de simple torsión tipo 40/16, de 2,7 mm. de espesor y 2,00 m. de altura, incluso dados de cimentación de 30x30x40 cm. realizados con hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N./mm ² de resistencia característica), colocados cada 3,00 m. de separación entre sí, y p.p. de postes de arranque, jabalcones, escuadras, tensores, alambre de tensar y coser, grupillas y remate de cierre superior de postes, incluso p.p. de puertas de acceso de 6,00x2,00 m. para vehículos y 1,10x2,00 m. para peatones.	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 ESPACIOS LIBRES			
SUBCAPÍTULO 11.01 RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA REGENERADA			
APARTADO 11.01.01 CONDUCCIONES			
11.01.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
11.01.01.03	m	Tub.PE-100 PN 10 D=180mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 180 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	42,15
CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
11.01.01.04	m	Tub.PE-100 PN 10 D=160mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 160 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	32,47
TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.01.05	m	Tub.PE-100 PN 10 D=140mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 140 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	26,25
VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
11.01.01.06	m	Tub.PE-100 PN 10 D=125mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	21,05
VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.07	m	Tub.PE-100 PN 10 D=110mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	17,29
DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.08	m	Tub.PE-100 PN 10 D=90mm 20% ac., ag. regenerada Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 con marcaje banda violeta para agua regenerada, medida la longitud realmente instalada en obra.	13,08
TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
11.01.01.09	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
APARTADO 11.01.02 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL			
11.01.02.01	u	Válvula reductora de presión D=150 mm Instalación de válvula reductora de fundición, para una presión nominal PN-16, de 150 mm de diámetro interior, rango de presiones 2-25 bar, colocada mediante racor con platina, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	251,31
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
11.01.02.02	u	Válvula reductora de presión D=125 mm Instalación de válvula reductora de fundición, para una presión nominal PN-16, de 125 mm de diámetro interior, rango de presiones 2-25 bar, colocada mediante racor con platina, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	228,97
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.02.03	u	Válvula reductora de presión D=80 mm Instalación de válvula reductora de fundición, para una presión nominal PN-16, de 80 mm de diámetro interior, rango de presiones 2-25 bar, colocada mediante racor con platina, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	140,40
CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
11.01.02.04	u	Válv.mariposa mand.red.man.D=150mm Instalación de válvula de mariposa de fundición de 150 mm de diámetro interior, de accionamiento con mando reductor manual, con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	234,93
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.02.05	u	Válv.mariposa mand.palan.D=125mm Instalación de válvula de mariposa de fundición de 125 mm de diámetro interior, de accionamiento con mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	140,37
		CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.01.02.06	u	Válv.mariposa mand.palan.D=80mm Instalación de válvula de mariposa de fundición de 80 mm de diámetro interior, de accionamiento con mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	87,11
		OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
11.01.02.07	u	Minipiloto 3 vías metal PN16 Instalación de minipiloto de 3 vías, fabricado en metal, para una presión nominal de 16 atm, medida la unidad instalada en obra.	294,99
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.01.02.08	u	Filtro malla incl.D=4" c/limp. Instalación de filtro de mallas metálico inclinado o en Y, para un caudal de filtrado de 80 m3/h, con conexión de 4", i/p.p. de piezas, con circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120 mesh. Presión de trabajo máxima de 8 atm, medida la unidad instalada en obra.	2.688,73
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.02.09	u	Caudalímetro Ud suministro en instalación en arqueta de caudalímetro de 3" compatible con programador central, incluso módulo adaptador o receptor de señal y arqueta polietileno para su alojamiento, conectado a programador central	589,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
APARTADO 11.01.03 ALOJAMIENTOS			
11.01.03.01	ud	Cámara de derivación Ud construccion de cámara de derivación con desagüe, completa, incluidas piezas hidráulicas, anclajes, pates, tapas y reposición de pavimento, según normativa CYII	7.150,45
		SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.01.03.02	ud	Registro para válvula Ud construccion de registro para válvula de sectorización, ventosa o reductora de presión, completa, según normativa CYII, incluida excavación, cerco y anclajes	411,80
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.01.04 DEPÓSITO DE REGULACIÓN			
11.01.04.01	u	Depósito HA R=5,90m,V=300m ³ Depósito de agua en hormigón armado circular semienterrado, volumen 300 m ³ , dimensiones 5,9 m de radio, altura de muros 3,20 m, para carga de agua 2,75 m, cubierto con forjado de viguetas y segmentos prefabricados de hormigón, pilar central, incluso entrada de hombre superior con escalera de pates, 2 arquetas 63x63x60 con llave de paso para desagüe y toma. Medida la unidad ejecutada.	37.456,93
		TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.04.02	u	Caseta de bombeo Ud caseta de bombeo semienterrada de fábrica, adosada a depósito de dimensiones interiores según planos con: grupo de bombeo no incluido. Acceso para mantenimiento desde nivel de terreno. Obra civil (estructura y forjados, pasamuros) incluida. Acometida eléctrica, de saneamiento y de agua potable incluidas, incluida legalización en industria de la instalación	27.345,00
		VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
11.01.04.03	u	Grupo de bombeo Suministro e instalación de Grupo de bombeo de tres bombas NBE 50-200/198 o equivalente. Compuesto por 3 Bombas, todas las bombas tienen control de velocidad. Motores con control de frecuencia integrado. La eficiencia total del motor incluido el convertidor de frecuencia es superior al nivel IE3 de IEC60034-31. Bombas centrífugas de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asincrónico refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. PANELES CONTROL: Frequency converter: Built-in Sensor de presión: N LÍQUIDO: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m ³ Viscosidad cinemática: 1 mm ² /s TÉCNICO: Velocidad predeterminada: 2950 rpm Caudal real calculado: 13.3 l/s Altura resultante de la bomba: 50 m Diámetro real del impulsor: 255 mm Diámetro nominal del impulsor: 250 Disp. de cierre: Single Código del cierre: BQQE Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Diseño rodamiento: Standard	38.430,21

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

MATERIALES:

Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
ASTM class 35
Mat. de anillo de desgaste: Latón
Impulsor: Fundición
EN-GJL-200
ASTM class 30
Eje: Stainless steel
EN 1.4301

Presión de trabajo máxima: 16 bar
Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2
Tamaño de la conexión de entrada: DN 65
Tamaño de la conexión de salida: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
Lubricación de rodamiento: Grease

Carcasa de bomba con bloque de soporte,

DATOS ELÉCTRICOS:

Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 15 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-480 V
Intensidad nominal: 26.3/15.2 A
Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.90
Velocidad nominal: 480-3540 rpm
Eficiencia: IE3 92,7%
Eficiencia del motor a carga total: 92.7 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F

OTROS:

Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 217 kg
Peso bruto: 242 kg

Se incluyen una válvula antirretorno (POM) y dos válvulas de aislamiento en cada bomba. Las válvulas antirretorno están certificadas conforme a DVGW, las válvulas de corte conforme a DIN y DVGW

Adaptador con válvula de corte para la conexión del depósito de membrana

Manómetro y transmisor de presión (salida analógica 4-20 mA)

Caudalímetro.

Control MPC en un armario de acero, IP54, que incluye interruptor de red, todos los fusibles necesarios, protección del motor, equipo de conmutación y unidad CU 352 controlada por microprocesador.

Elementos de calderería y colector de admisión e impulsión de acero inoxidable conforme a EN DIN 1.4571

Incluye legalización de instalación eléctrica.

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.01.05 DÁRSENA DE BALDEO			
11.01.05.01	ud	Dársena de baldeo Ud suministro y construcción de dársena de baldeo de 4 hidrantes de 100 mm, incluidas reducciones, T, adecuación de pacimentos y hasta 120 m2 de plataforma con firme tipo T3, incluida ejecución de vado en acera	7.935,00
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS			
SUBCAPÍTULO 11.02 RED ANTENAS DE CONTROL DE RIEGO VIA RADIO			
11.02.01	ud	Antena para gobierno de electroválvulas Ud suministro e instalación de antena para gobierno de electroválvulas, montada sobre torre-tal/poste/soporte no incluido en el precio, perfectamente ejecutada y asociada a transmisor de datos	271,73
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.02.02	u	Torreta para colocación de antena Suministro e instalación de Torreta tipo 180 RPR formada por tramo inicial con placa asentada al suelo + 2 tramos de 2.5 m cada uno y tramo final para colocación de antena, incluso vientos de sujeción	1.037,70
MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
11.02.03	u	Puesta en marcha proyecto Radio Largo Alcance Puesta en marcha de proyecto radio de largo alcance para el sistema TRICOMM o equivalente, consta de replanteo, programación, conexiones entre transmisores y receptores, y curso de formación para operarios, para sistema TRICOMM o equivalente, medida la unidad en funcionamiento.	1.133,00
MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS			
11.02.04	m	Cercado malla S/T s/bay.h=2m Cercado de 200 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero galvanizado dispuestos cada 2 m, incluso replanteo, recibido de los postes con hormigón HM-20/P/20/I y parte proporcional de los soportes rigidizados con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla, mermas y despuntes. Medida la longitud ejecutada.	24,54
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.02.05	ud	Puerta tub.acero/malla S/T 1x2m Puerta de 1 hoja de 1x2 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	117,23
CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
11.02.06	m	Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2 de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.	18,94
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.07	ud	<p>Program.central TDC 100est.</p> <p>Programador central TDC o equivalente, para 100 estaciones para conexión con emisor de radio para la gestión de riego mediante radio, para uso preferente en riego de grandes zonas verdes, de 10 programas independientes y 6 horas de arranque por programa, decodificadores de hasta cuatro estaciones, preparado para control remoto y compatible con sensores de lluvia, colocación mural en exterior en armario mural, aislado de programador para evitar intrusión de insectos con material tipo poliuretano o similar. Conectado a sistema tricom mediante modem de comunicación con interruptor diferencial para la protección de sobretensión a la entrada de conexión del armario y toma de enchufe con tres tomas. medida la unidad instalada en obra.</p>	3.322,89
		TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.02.08	ud	<p>Modem WIFI y ETHERNET sistema gestión TRICOMM</p> <p>Modem GPRS y ETHERNET para sistema de gestión del riego TRICOMM o equivalente, formado por módem celular WST65 o equivalente, preparado para TRICOMM o equivalente, antena, adaptador de comunicaciones, cable de comunicaciones y conector de alimentación 120/240 VAC - 12 VDC, medida la unidad en funcionamiento.</p> <p>, incluida alta/ampliación de contrato y SIM CARD.</p>	2.080,41
		DOS MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.02.09	u	<p>Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu</p> <p>Pica para toma de tierra, de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y D=14,6 mm, i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm, medida la unidad ejecutada en obra.</p>	143,94
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.02.10	ud	<p>Transmisor IRRIDEA</p> <p>Suministro e instalación de transmisor IRRIDEA para controlar estaciones vía radio o vía radio-cable, con válvula maestra y arranque de bomba, actúa sobre receptores autónomos de activación de electroválvulas, alimentación 220 VAC, potencia de transmisión de 4 W, frecuencia de transmisión de 27 MHz a 10 KHz, con un voltaje de 18 a 30 V, apta para montaje exterior, conectado a programador TDC mediante cable e interface, apto para sistema TRICOMM o equivalente, medida la unidad en funcionamiento.</p>	4.898,51
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.03 AJARDINAMIENTO DE ROTONDAS			
APARTADO 11.03.01 PREPARACION DEL TERRENO			
11.03.01.01	m3	Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran Excavación en pozo por medios manuales, con auxilio de ahoyador, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,0 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.03.01.02	m3	Exten.perfilado mini-pala refino man. Extendido, perfilado con mini-pala cargadora y refino manual de tierras, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.03.01.03	m3	Rellen.mec.tierra préstamos Relleno, extendido y compactado al 98% PM con tierra de préstamos, a cielo abierto, con medios mecánicos, i/refino a mano sin incluir transporte a la obra, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.03.01.04	m3	S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal fertilizada y cribada, con documentación conforme a Real Decreto 865/2010, suministrada en contenedor "Big-bag" de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.	26,43
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
APARTADO 11.03.02 PLANTACION DE ARBOLADO			
11.03.02.01	u	Cedrus deod."Pendula" 350/400 ct Suministro de Cedrus deodara "Pendula" de 350/400 cm, en contenedor.	399,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
11.03.02.02	u	Pinus wallichiana 350/400 ct Suministro de Pinus wallichiana de 350/400 cm, en contenedor.	370,00
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS	
11.03.02.03	u	Picea abies "Inv.Pendula" 350/400 ct Suministro de Picea abies "Inversa Pendula" de 350/400 cm, en contenedor.	470,10
		CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.03.02.04	u	Acer saccharinum "Asplenifolium" 20-25 ct Suministro de Acer saccharinum "Born's Gracious" de 20-25 cm, en contenedor	161,35
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.02.05	u	Lagerstroemia indica 18-20 ct Suministro de Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 18-20 cm, en contenedor.	322,50
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.06	u	Ulmus glabra "Pendula" 20-25 ct Suministro de Ulmus glabra "Pendula" de 20-25 cm, en contenedor	159,80
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.07	u	Abies nordmanniana 400/450 ct Suministro de Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) de 400/450 cm, en contenedor.	345,20
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.02.08	u	Picea pungens "Glauca Globosa" 125/150 ct Suministro de Picea pungens "Glauca Globosa" de 125/150 cm, en contenedor.	167,45
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.02.09	u	Arbutus unedo 20-25 ct Suministro de Arbutus unedo de 20-25 cm, en contenedor.	340,25
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.03.02.10	u	Quercus rubra 20-25 ct Suministro de Quercus rubra de 20-25 cm, en contenedor	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
11.03.02.11	u	Calocedrus dec."Aureovariegata" 300/350 ct Suministro de Calocedrus dec."Aureovariegata" de 300/350 cm, en contenedor.	199,30
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.03.02.12	u	Cupressus semperv."Totem" 400/450 ct aisl. Suministro de Cupressus sempervirens "Totem" de 400/450 cm, en contenedor, para su plantación como ejemplar aislado.	221,90
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.13	u	Cupressus semperv."Stricta" 400/450 ct aisl. Suministro de Cupressus sempervirens "Stricta" de 400/450 cm, en contenedor, para su plantación como ejemplar aislado.	202,50
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.14	u	Betula pend."Youngii" 20-25 ct Suministro de Betula pendula "Youngii" de 20-25 cm, en contenedor	185,80
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.15	u	Ginkgo biloba 20-25 ct Suministro de Ginkgo biloba de 20-25 cm, en contenedor	221,90
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.16	u	Acer rubrum 20-25 ct Suministro de Acer rubrum de 20-25 cm, en contenedor	274,90
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.03.02.17	u	Prunus serrulata"Kanzan" 20-25 ct Suministro de Prunus "Kanzan" (flor rosa doble) de 20-25 cm, en contenedor	206,30
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.03.02.18	u	Cedrus libani 400/450 ct Suministro de Cedrus libani (Cedro del Libano) de 400/450 cm, en contenedor.	293,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
11.03.02.19	u	Junip. chinensis "Stricta" 150/175 ct Suministro de Juniperus "Stricta" de 150/175 cm, en contenedor.	46,00
		CUARENTA Y SEIS EUROS	
11.03.02.20	u	Picea pungens "Glauca" 350/400 ct Suministro de Picea pungens "Glauca" de 350/400 cm, en contenedor	390,00
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.02.21	u	Morus alba "Pendula" 20-25 ct Suministro de Morus alba "Pendula" (Morera llorona) de 20-25 cm, en contenedor	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
11.03.02.22	u	Magnolia grand. "Gallisson." 400/450,ct colum. Suministro de Magnolia grandiflora "Gallissoniensis" de 400/450 cm de altura, en contenedor, de forma columnar.	630,00
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS	
11.03.02.23	u	Liquidambar styraciflua 20-25 ct Suministro de Liquidambar styraciflua de 20-25 cm, en contenedor	199,30
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.03.02.24	u	Plant.mec.conf.100/200s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.03.02.25	u	Plant.mec.conf.300/400s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 300/400 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x65 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	16,07
		DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
11.03.02.26	u	Plant.mec.conf.400/600s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	54,02
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.03.02.27	u	Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	14,37
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.02.28	u	Plant.mec.árb.cad.c/c20-30,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	17,27
		DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.03.02.29	u	Plant.mec.árb.per.c/c20-30,f-a.0% Plantación de árboles de hoja perenne de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	18,85
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
APARTADO 11.03.03 PLANTACION DE ARBUSTIVA Y HERBACEAS			
11.03.03.01	u	Abelia (x) grandif."F.Masson" 20/30 ct Suministro de Abelia (x) grandiflora "Francis Masson" (flor blanca/rosa) de 20/30 cm de altura, en contenedor.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.03.03.02	u	Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' 20/30,ct Suministro de Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' de 20/30 cm, en contenedor.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.03.03.03	u	Teucrium fruticans 20/30 ct Suministro de Teucrium fruticans 20/30 cm, en contenedor.	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.03.04	u	Genista lydia (tapizante - amarilla) 10/20 ct Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 10/20 cm, en contenedor.	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.03.05	u	Pittosporum tenuif."Irene Paterson" 30/40 ct Suministro de Pittosporum tenuifolium "Irene Paterson" 30/40 cm, en contenedor.	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.03.06	u	Photinia (x) fraseri "Red Robin" 30/40 ct Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 30/40 cm, en contenedor.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.07	u	Cornus alba "Gouchaultii" 40/60 ct Suministro de Cornus alba "Gouchaultii" de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.03.08	u	Spiraea (x) bumalda 20/30ct Suministro de Spiraea (x) bumalda (variedades), (rosa/rojo/carmín) de 20/30 cm de altura, ct.	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.03.09	u	Hypericum (x)Hidcote 20/30 ct Suministro de Hypericum (x)Hidcote de 20/30 cm, en contenedor.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.11	u	Tulbaghia violacea ct-2L Suministro de Tulbaghia violacea, en contenedor de 2 litros.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.03.03.12	u	Junip.horiz."Prince Wales" 20/30 ct Suministro de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 20/30 cm, en contenedor.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.03.03.13	u	Junip.horiz."Blue Carpet" 20/30 ct Suministro de Juniperus horizontalis "Blue Carpet" de 20/30 cm, en contenedor.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.03.03.14	u	Jun.(x) media "Pfitz.Aurea" 30/40 ct Suministro de Juniperus (x) media "Pfitzeriana Aurea" de 30/40 cm, en contenedor.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.15	u	Hibiscus syriacus 30/40 ct Suministro de Hibiscus syriacus (Rosa de Siria) de 30/40 cm de altura, en contenedor.	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.03.03.16	u	Agapanthus africanus "Baby blue" ct-3L Suministro de Agapanthus africanus "Baby blue", en contenedor de 3 litros, cultivado s/NTJ07.	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.17	u	Gaura lindheimeri ct-3L Suministro de Gaura lindheimeri, en contenedor de 3 litros.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.18	u	Agapanthus africanus ct-1L Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 1 litro, cultivado s/NTJ07.	2,00
		DOS EUROS	
11.03.03.19	u	Muhlenbergia capillaris ct-1L Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 1 litro.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.20	m2	Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2 Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-7 plantas/m2, en terreno pendiente, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.03.03.21	u	Perovskia atriplicifolia "Blue Spire" ct-3L	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.03.03.22	u	Lagerstroemia indica 30/40 ct	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.23	u	Photinia (x) fraseri "Red Robin" 60/80 ct Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 60/80 cm, en contenedor.	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.03.03.24	u	Magnolia(x)soul."Rustica rubra" 40/60 ct Suministro de Magnolia (x) soulangiana "Rustica rubra" (rosa) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	6,00
		SEIS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.03.25	u	Phormium tenax "Purpureum" 40/60 ct Suministro de Phormium tenax "Purpureum" 40/60 cm, en contenedor.	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.03.26	u	Viburnum tinus "Eve price" 40/60 ct Suministro de Viburnum tinus "Eve price" 40/60 cm, en contenedor.	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.03.03.32	u	Hibiscus syriacus (var) 40/60 ct Suministro de Hibiscus syriacus (variedades) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	8,60
		OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
11.03.03.33	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
APARTADO 11.03.04 INERTES DECORATIVOS			
11.03.04.01	m	Borde acero galvanizado plegado h=10 cm, e=2mm	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.03.04.02	m2	Playa picón e=7cm+malla Playa decorativa de inertes realizada con picón volcánico, extendido en capa uniforme de 7 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	9,59
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.03.04.03	m2	Playa marmolina e=7cm+malla Playa decorativa de inertes realizada con marmolina color, extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.03.04.04	m2	Playa gravilla e=7cm+malla Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color, extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.03.04.05	m2	Solera hormigón e=10 cm Solera realizada con hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formada por una capa de 10 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.04.06	m2	<p>Césped artificial</p> <p>Colocación de césped artificial decorativo de calidad superior sobre firme no considerado en el presente precio, mediante extendido manual de rollos pegados con cintas de 25 cm de ancho, cubrición con arena de sílice, a razón de 5 kg/m2 respectivamente, incluidos preparación del terreno y riego de establecimiento, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, completamente ejecutado por personal especializado,</p> <p>Altura de hilo 25 mm y 6600 decitex, cosidas sobre base de polipropileno a razón de 14700 mechones/m², para uso decorativo</p> <p>Medida la superficie ejecutada en obra.</p>	31,69
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.03.04.07	t	<p>Piedra musgo decorativa gr.dimens.</p> <p>Suministro y colocación de piedra de musgo decorativa, de grandes dimensiones (50 kg<peso<1500 kg), colocada en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo la dirección del maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra.</p>	203,31
		DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.03.04.08	t	<p>Bolo már.decorativo gr.dimens.</p> <p>Suministro y colocación de bolo mármol decorativo, de grandes dimensiones (50 kg<peso<1500 kg), colocado en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo la dirección del maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra.</p>	238,59
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.03.04.09	t	<p>Piedra spag.decorativa gr.dimens.</p> <p>Suministro y colocación de piedra spaguetti decorativa, de grandes dimensiones, colocada en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo la dirección del maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra.</p>	278,54
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.03.05 RED DE RIEGO (AUTOMATISMO EN A.VIARIO)			
11.03.05.01	u	Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada) Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 2 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.03.05.02	m2	Riego arbustos por goteo (regenerada) Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.03.05.03	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.03.05.04	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.03.05.05	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.03.05.06	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.04 ARBOLADO VIARIO Y MEDIANAS			
APARTADO 11.04.01 PREPARACION DEL TERRENO			
11.04.01.01	m3	Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran Excavación en pozo por medios manuales, con auxilio de ahoyador, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,0 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.04.01.02	m3	Exten.perfilado mini-pala refino man. Extendido, perfilado con mini-pala cargadora y refino manual de tierras, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.04.01.03	m3	S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal fertilizada y cribada, con documentación conforme a Real Decreto 865/2010, suministrada en contenedor "Big-bag" de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.	26,43
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.04.01.04	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
APARTADO 11.04.02 PLANTACION ARBOLADO			
11.04.02.01	u	Prunus serrulata"Kanzan" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Prunus serrulata Kanzan (ciruelo japonés) de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
11.04.02.02	u	Celtis australis 16-18 cm cir contenedor Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
11.04.02.03	u	Cercis siliquastrum 12-14 cm cir contenedor Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
11.04.02.04	u	Fraxinus angust."Raywood" 16-18 cm cir contenedor Suministro de Fraxinus angustifolia "Raywood" de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
11.04.02.05	u	Acer monspessulanum 12-14 cm cir contenedor Suministro de Acer monspessulanum 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
11.04.02.06	u	Tilia tomentosa 16-18 cm cir contenedor Suministro de Tilia tomentosa de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	113,04
		CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.02.07	u	Lagerstroemia indica 12-14 cm cir contenedor Suministro de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	
11.04.02.08	u	Acer campestre "Elsrijk" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Acer campestre "Elsrijk" de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	90,00
		NOVENTA EUROS	
11.04.02.09	u	Morus alba "Fruitless" 16-18 cm cir contenedor Suministro de Morus alba "Fruitless" de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
11.04.02.10	u	Prunus cerasifera "Nigra" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Prunus cerasifera "Nigra" 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	95,23
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.04.02.11	u	Crataegus laev. "Paul's Scarlet" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
11.04.02.12	u	Albizia julibrissin "Summer Chocolate" 12-14 cm cir contenedo Suministro de Albizia julibrissin "Summer Chocolate" de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
11.04.02.13	u	Liquidambar styraciflua 16-18 cm cir contenedor Suministro de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	137,00
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS	
11.04.02.14	u	Pyrus calleryana "Chanticleer" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer" de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	95,23
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.04.02.15	u	Quercus rubra 16-18 cm cir contenedor Suministro de Quercus rubra de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	161,00
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS	
11.04.02.16	u	Sorbus aria 12-14 cm cir contenedor Suministro de Sorbus aria de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
11.04.02.17	u	Albizia julibrissin 12-14 cm cir contenedor Suministro de Albizia julibrissin de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.04.02.18	u	Koelreuteria paniculata 12-14 cm cir contenedor Suministro de Koelreuteria paniculata de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
11.04.02.19	u	Acer saccharinum 16-18 cm cir contenedor Suministro de Acer saccharinum de 16-18 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	98,32
		NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.04.02.20	u	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 12-14 cm cir contenedor Suministro de Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	87,20
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.02.21	u	Hibiscus syriacus 12-14 cm cir contenedor Suministro de Hibiscus syriacus de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	90,00
		NOVENTA EUROS	
11.04.02.22	u	Arbutus unedo 12-14 cm cir contenedor Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	139,00
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS	
11.04.02.23	u	Photinia (x) fraseri "Red Robin" 12-14 cm cir contenedor Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" de 12-14 cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
11.04.02.24	u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.04.02.25	u	Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	14,37
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.04.02.26	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.04.02.27	ud	Aireador de hoyo de plantación Instalación de aireador de tubería PVC corrugado y ranurado, 2,5 m y simple pared, de sección circular y diámetro exterior 80 mm, suministrada en rollos, con tapón perforado, sin incluir la excavación ni el tapado posterior del hoyo, medida la longitud instalada en obra.	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.02.28	ud	Drenaje de hoyo de plantación, conectado Ud drenaje de hoyo de plantación consistente en capa de 15 cm de grava 20/40 mm y hasta 11 m de tubo dren de PVC ranurado 65 mm, para conexión a siguiente tramo, incluida parte proporcional para evacuación de aguas cada 6 ejemplares y acometida a pozo, arqueta o conducción, incluida excavación Tubería de PVC corrugada con un diámetro nominal de 65mm y con perforaciones en todo su perímetro para la captación y conducción del agua en la creación de sistemas de drenaje. El sistema corrugado le confiere mayor resistencia (DIN1187). Tubería de PVC recubierta de geotextil que permiten utilizar una menor cantidad de áridos en el lecho de la zanja y evitan la instalación de geotextil en la misma.	32,24
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.04.02.29	ud	Sistema antirraíces Ud suministro e instalación de lámina antirraíz Rootbarrier 420 UV o equivalente, envolviendo al cepellón y formando una pantalla de protección contra el avance de las raíces más agresivas hasta 0,7 m de profundidad, incluso uniones con cinta de butilo, para cepellones de hasta 1 m de diámetro. Garantía: 25 años de garantía. Tratamiento anti-UV: 5 años. Laminado: en ambas caras. Densidad: 420 g/m² EN-ISO 9864 Grosor a 2 kPa 0,75 mm EN-ISO 9863-1	25,79
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO 11.04.03 PLANTACIÓN ARBUSTIVA			
11.04.03.01	u	Abelia (x) grandif."F.Masson" 20/30 ct Suministro de Abelia (x) grandiflora "Francis Masson" (flor blanca/rosa) de 20/30 cm de altura, en contenedor.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.04.03.02	u	Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' 20/30,ct Suministro de Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' de 20/30 cm, en contenedor.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.04.03.03	u	Cistus (x) skanbergii 20/30 ct Suministro de Cistus (x) skanbergii de 20/30 cm, en contenedor.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.04.03.04	u	Euphorbia characias wulfenii 20/30 ct Suministro de Euphorbia characias wulfenii, 20/30 ct en contenedor de 2 litros.	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.04.03.05	u	Salvia greggi 20/30 ct Suministro de Salvia greggi/grahamii (Roja), 20/30 cm alt en contenedor de 3 litros.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.04.03.06	u	Artemisia absinthium 20/30 ct Suministro de Artemisia absinthium (Ajenjo), 20/30 cm alt. en contenedor de 0,5 litros.	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
11.04.03.07	u	Berberis thunbergii "Atropurp.Nana" 20/30 ct Suministro de Berberis thunbergii "Atropurp.Nana" de 20/30 cm de altura, en contenedor.	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.03.08	u	Euonymus japon."Microphyllus Aureus" 20/30 ct Suministro de Euonymus japonicus "Microphyllus Aureus" de 20/30 cm, en contenedor.	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.04.03.09	u	Loropetalum chinense "Fire dance" 20/30 ct Suministro de Loropetalum chinense "Fire dance" de 20/30 cm de altura, en contenedor.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.04.03.10	u	Escallonia macrantha "Red Dream" 20/30 ct Suministro de Escallonia macrantha "Red Dream" de 20/30 cm, en contenedor.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.04.03.11	u	Gaura lind."Siskiyou Pink" 20/30 ct Suministro de Gaura lindheimeri "Siskiyou Pink", 20/30 ct en contenedor de 1 litro.	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.04.03.12	u	Cotoneaster horizontalis "Dart's Splendid" 20/30 ct Suministro de Cotoneaster horizontalis "Dart's Splendid" de 20/30 cm de altura, en contenedor	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.04.03.13	u	Teucrium fruticans 20/30 ct Suministro de Teucrium fruticans 20/30 cm, en contenedor.	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.04.03.14	u	Pieris japonica "Forest Flame" 20/30 ct Suministro de Pieris japonica "Forest Flame" 2030 cm, en contenedor.	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.04.03.15	m2	Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2 Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-7 plantas/m2, en terreno pendiente, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.04.04 CONDUCCIONES DE RIEGO			
11.04.04.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.04.04.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.04.04.03	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.04.04.04	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.04.05 EMISORES DE RIEGO			
11.04.05.01	u	Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada) Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 2 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.04.05.02	m2	Riego arbustos por goteo (regenerada) Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
APARTADO 11.04.06 AUTOMATISMO			
11.04.06.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.04.06.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
		TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.04.06.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.04.06.05	u	Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO TPV o equivalente, de 1" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	83,44
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.06.07	u	<p>Válv.reg.pres.metal direc.D=1"</p> <p>Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.</p>	54,42
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.04.06.09	ud	<p>Filtro anillas metal 1" sin limp</p> <p>Instalación de filtro de anillas de metal, de 1" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 5 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 atm, medida la unidad instalada en obra.</p>	42,54
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.04.06.11	ud	<p>Válv.esfera latón D=1"</p> <p>Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.</p>	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.04.06.13	u	<p>Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.</p> <p>Instalación y suministro de receptor de 2 salidas controlan 2 solenoides latch 12 VDC independientes, alimentación de control batería Li 3,6 VDC 19A, alimentación salidas actuación batería Li 12VDC 550mA, una entrada de sensores por contacto seco, tiempo de desconexión de seguridad 1 hora, actuador manual de salidas mediante pulsadores individuales, indicación de estado de salidas luminosa, indicación de batería luminosa, indicación de recepción de radio luminosa, todas ellas pulsando la tecla Test, caja ABS protección IP68, incluso montaje en arqueta y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p>	439,92
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
APARTADO 11.04.07 SUPERFICIES DECORATIVAS Y PROTECTORAS			
11.04.07.01	m2	<p>Playa árido rodado morro río e=20cm</p> <p>Playa decorativa de inertes realizada con morro de río 100-150 mm, extendido en capa uniforme de 20 cm de espesor, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.</p>	24,02
		VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.04.07.03	ud	<p>Delimitador metálico arriate en medianas e= 5 mm</p> <p>Ud delimitador metálico de silueta cóncava tipo pletina, metal resistente a corrosión, ancho mínimo en extremos de 10 cm y 25 cm en clave; 2,8 m de anchura total, con varillas soldadas de D10 mm y 200 mm longitud para anclaje. De 5 mm de espesor, incluyendo dados de cimentación de 30x30x30 cm en los extremos, fijado a terreno</p>	30,59
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.04.07.04	m2	<p>Mulching corteza pino e=8cm</p> <p>Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 8 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.</p>	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.05 PARQUE Aº DE LA DEHESA (L01-L02-L20, R02-R03-R04-R21-R22-R23)			
APARTADO 11.05.01 PAVIMENTACIONES			
SUBAPARTADO 11.05.01.01 DELIMITADORES Y BORDES			
11.05.01.01.01	m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM ML. Suministro y colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección recta de 20x22 cm. (sin achaflanar), en delimitación de aceras con zonas terrazas, en general, en trasdós de aceras, y en delimitación de medianas enrasadas, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. Bordillo tipo-4.	14,21
		CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.05.01.01.02	m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	15,51
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.05.01.02 CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA			
11.05.01.02.01	m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma a una profundidad inferior a 0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, medido el volumen de la excavación.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.05.01.02.02	m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav. Formación de terraplén de coronación en ensanches, por medios mecánicos, con productos procedentes de la propia excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refinado de taludes, medido el volumen ejecutado.	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.05.01.02.03	m2	Rasant/refino coronación caja ensanche Rasanteo y refinado de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.05.01.02.04	m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20 Zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura en saneo de blandones en firmes granulares de profundidad variable, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento y refinado de la superficie acabada, con barrido, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	23,37
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.01.02.05	m2	Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal Estabilización de de camino peatonal o tráfico ocasional ligero, mediante aporte de una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de suelo seleccionado mezclado con emulsión ecológica de polímeros SOIL SEMENT SSEF69pbcEU; extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.05.01.03 PAVIMENTACION ZONAS INFANTILES			
11.05.01.03.01	m2	Solera hormigón e=10 cm Solera realizada con hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formada por una capa de 10 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.05.01.03.02	m2	Pav.seg.caucho SBR 3cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 4 cm de espesor en cuatro colores, porcentaje mínimo de cada color: 10% , apto para una altura crítica de 1,30 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 3 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	67,41
		SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.05.01.03.03	m2	Pav.seg.caucho SBR 5cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 6 cm de espesor, apto para una altura crítica de 1,60 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 5 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	74,06
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.05.01.03.04	m2	Pav.seg.caucho SBR 9cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 10 cm de espesor, apto para una altura crítica de 2,50 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 9 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	86,82
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.01.03.05	m2	Pav.seg.caucho SBR 13cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 14 cm de espesor, apto para una altura crítica de 3,00 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 13 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	109,80
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.05.01.03.06	m2	Base arena tamizada, caída<2 m Base de seguridad para caídas de hasta 2 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.05.01.04 PAVIMENTACION ZONA DEPORTIVA			
11.05.01.04.01	m2	Base arena tamizada, caída<2 m	9,30
		Base de seguridad para caídas de hasta 2 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.	
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.05.01.05 PAVIMENTACION ZONA JUEGOS POPULARES			
11.05.01.05.01	m	Borde 2 traviesas en tierra	30,69
		Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm, formado por dos traviesas paralelas en línea, colocadas sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.01.05.02	m	Borde 1 traviesa en tierra	16,18
		Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x12 cm, formado por una traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra.	
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
11.05.01.05.03	m2	Pav.terr.mig/río man.c/geot.e=10cm	6,19
		Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas de río y miga al 50% , sobre explanada afirmada con terrizo existente, con explanación considerada en el presente precio, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO 11.05.02 ALUMBRADO PÚBLICO			
11.05.02.01	u	Cuadro mando alumbrado 2circ.	2.455,89
		Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.	
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.02.02	m	Línea sub.t.tierra 4(1x6)+T.16 110mm	18,94
		Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2 de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.	
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.02.03	u	Columna 4m c/tap.acera Suministro e instalación de columna de 4 m de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, cable interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta prefabricada de hormigón, para paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de fundición colocada a nivel de acera, cimentación realizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y conexión, medida la unidad completamente ejecutada.	469,12
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.05.02.04	u	Luminaria vial leds Clase I 350 Luminaria vial leds, fabricada en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris y grafito texturizado, Clase I, óptica vial con IP66, luminaria dotada de rótula que permite la adaptación a columnas y báculos sin necesidad de adaptador adicional, equipada con una placa de 48 leds alimentados a 350 mA. Medida la unidad en funcionamiento.	480,81
		CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
APARTADO 11.05.03 RED DE AGUA POTABLE Y FUENTES			
11.05.03.01	u	Fuente adaptada doble pileta Suministro e instalación de fuente fabricada en acero inox., tipo FX-02 o equivalente formada por dos piletas con un surtidor en cada una, a distinta altura, lo que facilita el acceso a niños o personas en silla de ruedas, grifos temporizados de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.297,28
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
11.05.03.02	u	Fuente canina Fuente canina con pileta inferior en acero inoxidable, grifo temporizado de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.544,63
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.03.03	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.03.04	m	Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.03.05	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.05.03.06	u	Acometida en tubo PEAD 32mm red Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 5 m, realizada con tubo de PEAD de 32 mm de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, incluyendo el canon de acometida, arqueta normalizada con contador y la rotura y restauración del pavimento hasta zona verde, medida la unidad ejecutada en obra.	1.273,86
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.05.03.07	u	Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, completa, i/tapa de fundición de 40x40 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	55,50
		CINCUESTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.05.03.08	ud	Válv.esfera latón D=1" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.05.04 RED DE RIEGO			
SUBAPARTADO 11.05.04.01 CONDUCCIONES			
11.05.04.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.04.01.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.05.04.01.04	m	Tubería AD PE-50 6atm D=50mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
11.05.04.01.05	m	Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.05.04.01.06	m	Tub.PE-80 PN 6 D=110 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 110 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	13,62
		TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.04.01.07	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.01.08	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.05.04.02 AUTOMATISMO			
11.05.04.02.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
11.05.04.02.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
11.05.04.02.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.05.04.02.06	u	Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO 150 o equivalente, de 1,5" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	117,30
CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.05.04.02.08	u	Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2" Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.	97,65
NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.05.04.02.10	u	Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp. Instalación de filtro de anillas de metálico, de 1 1/2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 12 m3/h, presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, medida la unidad instalada en obra.	98,75
NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.05.04.02.12	u	Válv.esfera latón D=1 1/2" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	24,87
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.02.13	u	<p>Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.</p> <p>Instalación y suministro de receptor de 2 salidas controlan 2 solenoides latch 12 VDC independientes, alimentación de control batería Li 3,6 VDC 19A, alimentación salidas actuación batería Li 12VDC 550mA, una entrada de sensores por contacto seco, tiempo de desconexión de seguridad 1 hora, actuador manual de salidas mediante pulsadores individuales, indicación de estado de salidas luminosa, indicación de batería luminosa, indicación de recepción de radio luminosa, todas ellas pulsando la tecla Test, caja ABS protección IP68, incluso montaje en arqueta y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p>	439,92
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.05.04.03 EMISORES			
11.05.04.03.01	u	<p>Riego árbol por goteo hasta 12 m (regenerada)</p> <p>Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 12 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.</p>	13,76
TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.05.04.03.02	m2	<p>Riego arbustos por goteo (regenerada)</p> <p>Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.</p>	3,72
TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.04.03.03	u	<p>Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta</p> <p>Arqueta de plástico circular PEHD o equivalente, de 18 cm de diámetro para alojamiento de válvulas o accesorios de riego, con tapa, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.</p>	21,47
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.03.04	u	<p>Boca riego bronce 33D 1" no potable</p> <p>Boca de riego tipo 33D o equivalente, para agua no potable, en bronce, de 1", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico color lila, caudal máximo 2,27-15,89 m3/h y presión máxima 0,35 a 8,63 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.</p>	85,63
OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.05.05 RED DE DRENAJE			
11.05.05.01	u	Imbornal HM in situ 50x30x50cm Imbornal de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construido in situ, de dimensiones interiores 50x30x50 cm, espesor de paredes de 15 cm, con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno compactado de trasdós, medida la unidad ejecutada en obra.	131,44
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.05.05.02	u	Arqueta regist.obra 80x80x80cm Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 80x80x85 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa de fundición de 80x80 cm, incluso excavación, relleno perimetral relacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	128,63
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.05.03	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.05.04	m	Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	31,93
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.05.05	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.05.05.06	u	Acometida a tanques SUDS Conexión de tubería a sistema SUDS en tubería de 400 mm, incluso p.p. de medios auxiliares, con excavación y rellenos posteriores, medida unidad ejecutada en obra.	128,47
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.05.06 RED DE SANEAMIENTO			
11.05.06.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.06.02	m	Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	31,93
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.06.03	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.05.06.04	u	Acometida a pozo Conexión de tubería a red de saneamiento en tubería de < 400 mm, incluso p.p. de medios auxiliares, con excavación y rellenos posteriores, medida unidad ejecutada en obra.	128,47
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.05.07 MOBILIARIO URBANO			
SUBAPARTADO 11.05.07.01 MOBILIARIO URBANO CONVENCIONAL			
11.05.07.01.01	u	Banco polímero 1,8m Suministro y colocación de banco de polímero reciclado y reciclable tipo Citizen eco, de 1,80 m de longitud, formado por al menos 5 tabloncillos, que constituyen un banco que asienta sobre dos patas de polímero con reposabrazos, incluida cimentación y anclaje al terreno, instalado según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	417,23
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.05.07.01.02	u	Papelera cilíndrica polímero 90 l Suministro y colocación de papelera cilíndrica, de 45 cm de diámetro, 800 mm de altura, 90 l de capacidad y 210 kg de peso, de material sintético reciclado y reciclable, incluso cimentación y anclaje con tornillos según instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	294,73
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.07.01.03	u	Mesa PICNIC polímero Suministro y colocación de Mesa fabricada con respaldo, Tipo Pik adaptándole tabloncillos de polímero reciclado como respaldo Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido. ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad. MEDIDAS: LARGO X ANCHO X ALTO: 1800 x 1760 x 720 mm ALTURA ASIENTO: 450 mm	1.318,15
		MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.05.07.02 ÁREAS CANINAS			
11.05.07.02.01	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm en color verde, con estructura de tubo de acero de 100 mm y lamas de tubo rectangular de 100x200 mm; incluye pestillo y muelle de cierre, bidireccional; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes de madera del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	218,05
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.05.07.02.02	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm de anchura y 110 de altura en color verde, con bastidor de tubo de acero de 10 x 20 mm y hoja de malla electrosoldada 100x50 mm plastificada en verde; incluye pestillos a suelo, bastidor/hoja gemela, bidireccional y dispositivo de autocierre; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	263,95
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.07.02.04	m	Malla cinética adosada a talaquera Suministro y fijación de malla cinética a talaquera de madera con extremo inferior anclado al terreno, con grapas metálicas y enterrado de 15 cm con tapado y compactado de malla	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.02.05	m	<p>Talanquera rollizos</p> <p>Suministro y colocación de talanquera de madera de pino silvestre tratada en autoclave, formada por dos largueros de 10 cm de diámetro, postes de 12 cm de diámetro y diagonal interior de 10 cm, incluso colocación en pozos de cimentación de 0,30 m de profundidad, medida la longitud ejecutada en obra, incluyendo pp de adaptación al terreno para que los postes sean siempre verticales. las uniones de la talanquera serán encastradas y por tirafondos, no admitiéndose unión por puntas o clavos, ni testas no encastrables para los largueros y diagonal.</p>	58,79
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.07.02.06	u	<p>Elemento canino balancin</p> <p>Agility-Balancin formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataforma fenólica antideslizante de largo 3,6m, ancho 0,3m y altura eje 0,60m, incluso anclaje del elemento siguiendo instruccioneEstructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility def nido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p> <p>s del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p>	866,50
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.05.07.02.07	u	<p>Elemento canino empalizada</p> <p>Agility-Empalizada formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y 40x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes equipadas con listones para la subida y la bajada., incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility def nido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,63
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.07.02.08	u	<p>Elemento canino pasarela</p> <p>Agility-Pasarela compuesta por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes formando tres tramos (subida, pasarela central superior, bajada) cado uno de 3,60m de largo, los tramos inclinados adicionalmente equipados con listones, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility def nido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,76
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.02.09	u	<p>Elemento canino tunel</p> <p>Agility-Túnel rígido formado por estructura de tubo de acero 40x40x2mm, pletina de acero 40x8mm, tunel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE bicolor, formando una escotilla en cada extremo, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Túnel HDPE (Polietileno de alta densidad)</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	838,37
		OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.07.02.10	u	<p>Elemento canino Slalom</p> <p>Agility-Slalom formado por 8 postes de tubo de acero Ø50x3mm, altura 1m, con tapones para postes Ø50mm. Postes Slalom en 2 colores, alternando, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Postes Tubo de acero galvanizado en caliente, pintado en polvo de poliéster</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	491,57
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.07.02.11	u	<p>Cartel área canina</p> <p>Agility Panel informativo general donde se indican las normas de uso dentro del circuito. Estructura, poste y marco de madera tratada. Cartel informativo en panel compuesto de aluminio Dibond, con marco y metacrilato protector antivandálico. Rotulación realizada mediante impresión directa sobre el panel Dibond. Incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Cartel Panel compuesto de aluminio Dibond</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p>	210,86
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO 11.05.07.03 ÁREAS INFANTILES

ELEMENTO 11.05.07.03.01 AREA INFANTIL PARQUE ARROYO 1

11.05.07.03.01.01	ud	Torre Montaña mágica	78.030,00
-------------------	----	----------------------	-----------

Ud suministro e instalación de juego infantil Montaña mágica Lappset 175529 o equivalente,
La Montaña Mágica tiene dos torres. Un puente de equilibrio los conecta con cinco escalones oblongos suspendidos por cuerdas de los pasamanos. Hay cinco subidas diferentes al primer piso;
Torre más pequeña:
Arco de escalada
Escalera
Torre alta:
Red de escalada
Escalera de cuerda
Plataforma de escalada curva con agarraderas y cuerda
La estructura tiene cuatro niveles (incluido el nivel del suelo), un tobogán de tubo desde el piso superior, así como un telescopio de juego, que tiene una salida en el cristal de la ventana de acrílico. Los escalones triangulares de la torre permiten subir y bajar. Las ventanas de diferentes formas y tamaños y la pared de malla de acero parcial en el primer y segundo piso permiten la entrada de luz. Un marco de malla de acero cubre también las aberturas de ventanas más grandes en los pisos superiores. Según UNE EN 1176, incluso cimentación
Altura mínima 6,8 m., área de seguridad mínima 47 m2

SETENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.01.02	ud	<p>Juego inclusivo con textura en pavimento</p> <p>Suministro e instalación de Juego inclusivo con textura en pavimento. Superficie total del juego: 14,2 m².</p> <p>La altura máxima de caída es de: 0mm Las dimensiones del elemento son: 5710 mm. de largo 4100. de ancho y 2320 de alto.</p> <p>Conjunto formado por varios elementos conexcionados entre sí mediante barra de anillas, paneles de juego, elementos de trepa. El conjunto se compone de postes de madera impregnada de 95 x 95 mm y diferentes alturas. Cada poste tiene 4 tornillos encolados en el interior para sujetarlo a las bases de acero. La parte superior de cada poste está coronada con unas piezas de plástico: una, se coloca recubriendo el poste y atornillándose a él. La otra, se coloca a presión encajándose a la anterior por la parte superior, protegiendo así la zona interior donde anteriormente se han colocado los tornillos. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N.</p> <p>BARANDILLAS de HPL: Las barandillas están fabricadas en madera laminada de alta presión. Se une a los postes con bisagras metálicas de acero galvanizado en caliente.</p> <p>PANELES: Dispone de paneles diferentes a lo largo del elemento que permiten desarrollar múltiples actividades ya sean de habilidad, estrategia, motriz, juegos de rol, matemáticos coordinación. Todos estos están situados a una altura que permite su uso a niños con movilidad reducida. Las paredes de estos paneles están hechos de un laminado a alta presión resistente al agua (HPL) . De colores vistosos. En todos los elementos giratorios se utilizan rodamientos deslizantes para garantizarla máxima duración y una mínima fricción.</p> <p>BARRA ONDULADA CON ANILLA: Barra metálica ondulada fabricada en acero galvanizado y recubiertas con pintura en polvo de poliéster. Cada barra tiene unas medidas de 2400 mm de longitud y 530 mm de ancho. Cada barra incorpora una anilla que permite ejercitar la coordinación oculo-manual y la motricidad fina. Fabricada en Nylon.</p> <p>BARRA DE EJERCICIO: Dos Barras metálicas rectas fabricada en acero galvanizado y recubiertas con pintura en polvo de poliéster. Cada barra tiene unas medidas de 2400 mm de longitud y 530 mm de ancho. Cada barra incorpora un juego de anillo de diferentes colores, amarillo, rojo, verde y azul y permiten ejercitar la coordinación oculo-manual y la motricidad fina. Fabricada en Nylon.</p> <p>JUEGO DE ANILLAS: Juego de anillas forma de medidas 370 x 600 mm., formado por dos cuerdas reforzadas de acero en cuya parte inferior incorpora unas protecciones de plástico. Situadas a una altura de 1970 mm</p> <p>TRAPECIO: Trapecio de medidas 370 x 600 mm., formado por dos cuerdas reforzadas de acero y una barra metálica que está electro-galvanizada y pintada con polvo de poliéster.</p> <p>PUENTE DE BOTONES: Tres botones de Ø 450 mm colocados equidistantes permiten saltar de uno a otro. Fabricados en acero galvanizado pintado electroestáticamente y recubiertos de caucho.</p> <p>MESA: Mesa de dimensiones 750 x 750 mm. Plataforma de Hpl cuadrada que tiene unos dibujos en relieve a modo de circunferencias.</p> <p>TEXTURAS EN EL SUELO: Plataforma de madera, fabricada en madera ondulada impregnada a presión, tiene una medida de 2400 mm. de longitud y 1100 mm. de anchura. Suelo metálico fabricado con plancha de acero 80mm x 80mm y suelo de goma formado por pavimento de seguridad de goma con botones.</p> <p>TREPA INCLUSIVO: con dimensiones 2000mm de largo por 920mm de ancho por 1400mm de alto, fabricado en acero pintado, tratamiento con granallado angular SA 2 ½-3 según ISO 8501-1. Inmediatamente después de acabar este proceso y no superando las 4 horas, se aplica la imprimación epoxi mínima de 80 micras y pintura en polvo de poliéster mínimo 80 micras.</p>	36.690,00

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.01.03	u	<p>Columpio Goliath</p> <p>Suministro e instalación de columpio goliath de 4 plazas. Estructura principal formada por dos arco metálicos y 5 barras fabricados en acero pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Tratamiento con granallado angular SA3 + imprimación epoxi mínima de 80 micras y pintura en polvo de poliéster mínimo 80 micras con perfiles tubulares 60 x 60 mm y espesor de 4 mm. Cuerda Gruesa: Situada a una altura del suelo de 500 mm. de PP con núcleo de acero. Fijación: barra de rosca M16 x 200 mm en ambos extremos. Diámetro, Ø 150 mm y 4000 mm de largo. Cuerdas de Ø 18 mm, cubiertas con poliamida (nylon) y protección UV y retardante de fuego. Cada cuerda está compuesta de 6 hilos. Cada hilo contiene 24 cuerdas de acero reforzado con una capa de poliamida unida en caliente. Se enrollan en una capa sólida de poliamida. Luego, cada terminación del cable se une a los tensores de aluminio. Superficie total del área de seguridad de 20.7 m2. La altura máxima de caída es de: 1000 mm.</p> <p>Las dimensiones totales del elemento son: 5.150 mm. de largo, 4.170 mm. de alto y 1.163 mm. de ancho Tornillería de acero inoxidable. Según UNE EN 1176</p>	16.890,00
			DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
11.05.07.03.01.04	u	<p>Columpio asiento plano+inclusivo</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento inclusivo de columpio de plástico rígido de polietileno reciclable,</p> <p>El asiento incluye cuerdas de suspensión para su instalación en todo tipo de pórticos que cumplan con la normativa de referencia EN1176-2, bajo la cual ha sido diseñado. La superficie total del área de seguridad es de: 23.3 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm</p> <p>Asiento plano. Dimensiones: 545,5 mm de largo, 166,5 mm de ancho y un espesor de 50 mm.</p> <p>Asiento fabricado en aluminio recubierto con poliuretano. Cadenas de 160 cm. de longitud, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.745,00
			DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.01.05	u	<p>Columpio cesta nido</p> <p>Ud suministro e instalación de columpio cesta nido de Ø1200 con acero trenzado revestido de nylon y cadenas de acero inoxidable con rótulas, pórtico formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado.</p> <p>El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Cuatro de L= 1650. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. Mecanismos fabricados con acero inoxidable pasivado</p> <p>Superficie total del área de seguridad es de 21,1 m2. - La altura máxima de caída es de: 1400 mm.</p> <p>Dimensiones totales del elemento son: 3910 mm. de largo, 1730 mm. de ancho y 2670 mm. de alto</p>	3.810,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS	
11.05.07.03.01.06	u	<p>Muelle de integración silueta animal</p> <p>Ud suministro e instalación de muelle fox formado por dos muelles de espiral de acero y asiento con respaldo, reposapiés y dos agarraderas (una en cada lateral). Se trata de un elemento diseñado especialmente para personas con distintos grados de inclusión. Asiento de madera laminada HPL, muelle en forma de espiral es de acero especial para la fabricación de elementos de suspensión, siguiendo la norma DIN 17221.</p> <p>Dimensiones de : 300 x 193 x 201 mm. El muelle está unido a dos placas de metal simétricas de dimensiones 320 x 67 x 280 mm. que sirven para sujetar el muelle y que quede estable. Estas placas a su vez son las que conexionaran por el lado superior con el cuerpo del muelle y por el lado inferior con el suelo. Las uniones que se utilizan para fijar el muelle con las placas, son piezas en forma de U de acero inoxidable Aisi 304 según norma EN 10088-3.</p> <p>La superficie total del área de seguridad: 7.4 m2. La altura máxima de caída es de 450 mm.</p> <p>Las dimensiones totales del elemento son: 950 mm. de largo, 660 mm. de ancho y 730 mm. de alto.</p> <p>según UNE EN 1176</p>	2.610,00
		DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS	
11.05.07.03.01.07	u	<p>Carrusel inclusivo</p> <p>Suministro e instalación carrusel inclusivo tipo ES1410 Lappset diseñado especialmente para niños con discapacidades y niños sin ningún problema motriz. Está compuesto por un sistema de rodamiento especial que controla la velocidad de rotación. Construido en Acero ST52, acero de alta dureza, y pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Pintura de alta resistencia a los impactos, una gran adherencia, una excelente resistencia a la oxidación. La base del carrusel está cubierta con HPL antideslizante que proporciona un lugar seguro para los niños de todas las edades y seguridad a las sillas de ruedas. De Ø 1800 mm, con apertura de paso de entrada y salida de 935 mm</p>	6.600,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.01.08	u	<p>Columpio asiento bebe+you and me</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento tipo bebe y asiento tipo you and me para balanceo simultáneo de adulto y bebé cadenas, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente Según UNE EN 1176</p>	2.120,00
DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS			
11.05.07.03.01.09	u	<p>Tirolina doble metálica</p> <p>Ud suministro e instalación Tirolina doble metálica. Las dimensiones del elemento son: 43.260 MM de largo, 4.440 mm de ancho y 3.950 mm de alto.</p> <p>La altura máxima de caída es de 1.000 mm.</p> <p>La edad de uso a partir de 5 años</p> <p>Estructura realizada con 4 mástiles de acero pintado electrostáticamente con pintura epoxy, unidos entre sí mediante 2 travesaños de madera laminada., dispone de dos cables de acero unido a los travesaños. Para poder desplazarse a través de los cables de acero el elemento dispone de dos asientos unidos a los cables mediante una cadena con rodamiento especial o polea, que permite un ligero desplazamiento de un extremo al otro del juego. Todos elementos de sujeción están fabricados en acero inoxidable.</p> <p>El conjunto se compone de cuatro mástiles fabricados en acero pintados electroestáticamente con pintura epoxy con un diámetro de tubo Ø150mm unidos entre sí mediante 2 travesaños de madera situados a una. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N.</p> <p>La tirolina dispone de un mecanismo fabricado con acero inoxidable que sirve para unir los dos caballetes. Las partes internas son de acero galvanizado en caliente. La cadena de la polea puede girar en torno a un eje vertical y está galvanizada en caliente y recubierta de polipropileno</p> <p>Cables fabricados en acero inoxidable de Ø 10 mm. de diámetro, freno de acero inoxidable con tope de goma y asiento pendular fabricado en caucho EPDM con incrustación de acero, diámetro aprox. 255 mm.</p>	15.245,00

QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.01.10	u	<p>Vaivén inclusivo</p> <p>Suministro e instalación Vaivén inclusivo La superficie total del área de seguridad: 11.4 m2.</p> <p>La altura máxima de caída es de: 285 mm.</p> <p>Las dimensiones totales del elemento son 2085 mm. de largo, 900 mm. de ancho y 815 mm de alto.</p> <p>Elemento formado por plataforma rectangular con un eje a mitad de la superficie que permite el balanceo de ésta. Dispone de un freno hidráulico de control de velocidad en posición de máxima / mínima altura para evitar velocidad en la bajada de la plataforma.</p> <p>Cuenta con un conjunto de barras laterales de acero pintado electroestáticamente a modo de sujeciones para evitar caídas y desplazamientos involuntarios de los usuarios sobre la plataforma.</p> <p>Plataforma antideslizante.</p>	6.590,00
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS			
11.05.07.03.01.11	u	<p>Casita con tobogán</p> <p>Suministro e instalación de casita con tobogán de acero, casita de madera 100% Robinia de fuentes europeas sostenibles.</p> <p>La pintura utilizada para los componentes coloreados es ecológica a base de agua con excelente resistencia a los rayos UV. La pintura cumple con EN 71 Parte 3.</p> <p>Los toboganes de acero inoxidable con lecho deslizante de una pieza están hechos de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.</p> <p>La estructura está hecha de acero inoxidable o acero galvanizado para garantizar conexiones duraderas con una alta resistencia a la corrosión.</p> <p>Segun UNE EN 1176</p>	11.350,00
ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS			
ELEMENTO 11.05.07.03.02 AREA INFANTIL PARQUE ARROYO 2			
11.05.07.03.02.01	u	<p>Red macro con tobogán</p> <p>Ud suministro e instalación de Red macro de 535 cm de altura mínima cm con tobogán de acero inoxidable, puente oscilante, tipo COR10290 DE KOMPAN</p> <p>Las cuerdas de diámetro de 19 mm o más con alambres de acero galvanizado de seis hilos, color naranja.</p> <p>Cada hebra está bien envuelta con hilo PES que se funde con cada hebra individual</p> <p>Las abrazaderas 'S' se utilizan como conexiones universales, formadas por varillas de acero inoxidable de 8 mm con bordes redondeados. Los perfiles de aluminio de la red son cónicos dobles con extremos redondeados</p> <p>En el centro de la red está el mástil, hecho de acero sin costura de alta calidad. La estructura del mástil como soporte oscilante es estáticamente favorable e iguala las oscilaciones en la red.</p> <p>Los mástiles están galvanizados en caliente de serie. incluso cimentación y anclaje.</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	32.946,23
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
11.05.07.03.02.02	u	<p>Anillo giratorio</p> <p>Ud suministro e instalación de carrusel anillo giratorio inclinado sin punto central tipo Supernova de KOMPAN o equivalente colocado en un ángulo de 10º que lo hace girar cuando los niños caminan por el anillo. El diámetro exterior es de 208 cm y el punto superior es de 60 cm sobre el nivel del suelo. 5 patas con tratamiento de superficie galvanizado en caliente. sistema de rodillos libres de mantenimiento lubricado de por vida, de rodillos verticales y horizontales. El sistema de rodillos está completamente cerrado y sellado por dos listas de goma. Según UNE EN 1176</p>	7.330,00
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.02.03	u	<p>Mesa de arena</p> <p>Ud suministro e instalación de mesa de arena MSC5425 KOMPAN o equivalente. Paneles de 19 mm EcoCore. Las actividades de juego como el embudo están hechas de nylon moldeado por inyección de alta calidad (PA6). El cuenco amarillo está hecho de PC estabilizada contra rayos UV con un espesor de 3 mm. silueta de delfín.</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.960,00
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS			
11.05.07.03.02.04	u	<p>Circuito de agilidad infantil</p> <p>Ud suministro e instalación de circuito de agilidad infantil certificado, con pórtico con tres asideros para balanceo, cuerdas cruzadas, puente de cuerda, barra giratoria, cuerdas de parkour con asientos de goma, 2 Monkey bar, viga de equilibrio, 2 redes verticales</p> <p>Postes madera 100% Robinia de fuentes europeas sostenibles.</p> <p>Asientos de caucho EPDM con superficie lisa. Los asientos están moldeados en una incrustación de acero galvanizado en caliente que garantiza una fijación duradera a la cuerda.</p> <p>Asas para escalar por encima de acero inoxidable de alta calidad. Los manillares están unidos a la viga transversal robinia superior mediante herrajes de acero inoxidable.</p> <p>Redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste. Area dsgridad94 m2, altura máxima de caída189 cm</p> <p>Referencia NRO867-1001</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	13.951,00
TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS			
11.05.07.03.02.05	u	<p>Excavadora de arena</p> <p>Ud suministro e instalación de juego móvil excavadora de arena, incluso cimentación tipo 104980 de Lappset o equivalente, perfectamente instalado según UNE en 1176</p>	4.100,00
CUATRO MIL CIEN EUROS			
11.05.07.03.02.06	u	<p>Columpio asiento plano+inclusivo</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento inclusivo de columpio de plástico rígido de polietileno reciclable,</p> <p>El asiento incluye cuerdas de suspensión para su instalación en todo tipo de pórticos que cumplan con la normativa de referencia EN1176-2, bajo la cual ha sido diseñado. La superficie total del área de seguridad es de: 23.3 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm</p> <p>Asiento plano. Dimensiones: 545,5 mm de largo, 166,5 mm de ancho y un espesor de 50 mm. Asiento fabricado en aluminio recubierto con poliuretano. Cadenas de 160 cm. de longitud, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.745,00
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.02.07	u	<p>Trampolín de integración</p> <p>Suministro e instalación trampolín de integración con Superficie saltadora, fabricada con caucho reciclado, altamente resistente y duradera. Superficie antideslizante Las dimensiones totales del elemento son: 1750 mm de ancho, 3000 mm de largo y 160 mm de alto. área de seguridad 5750 mm x 7000 mm. Incluye construcción de foso con paredes de fábrica enfoscadas y solera de hormigón con drenaje. Según UNE EN 1176</p>	17.900,00
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS			
11.05.07.03.02.08	u	<p>Columpio asiento bebe+you and me</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento tipo bebe y asiento tipo you and me para balanceo simultáneo de adulto y bebé cadenas, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una funda de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente Según UNE EN 1176</p>	2.120,00
DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS			
11.05.07.03.02.09	u	<p>Columpio nido 360° gigante</p> <p>Ud suministro e instalación columpio nido oscilante 360° de dimensiones LxAnch.xAl. 651x750x454 cm, consistente en pórtico de tres postes curvados que confluyen en el centro, desde donde pende un asiento tipo nido, acabado superior con recubrimiento en polvo en la parte superior de la galvanización de espesor 70-120 µm</p> <p>Las superficies de acero están galvanizadas en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo.</p> <p>Colgador giratorio de 360 grados hecho de acero inoxidable. Las partes móviles del columpio están selladas y lubricadas de por vida. El sistema de suspensión está equipado con una cadena de seguridad para evitar que se caiga si se daña.</p> <p>Asiento de cuerda con cuerda PA reforzada</p> <p>Suspensiones de cadena de acero inoxidable</p> <p>Altura máxima de caída 179 cm área de seguridad 61,4 m2</p> <p>Incluye cimentación</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	13.198,00
TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS			
11.05.07.03.02.10	u	<p>Carrusel inclusivo</p> <p>Suministro e instalación carrusel inclusivo tipo ES1410 Lappset diseñado especialmente para niños con discapacidades y niños sin ningún problema motriz. Está compuesto por un sistema de rodamiento especial que controla la velocidad de rotación. Construido en Acero ST52, acero de alta dureza, y pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Pintura de alta resistencia a los impactos, una gran adherencia, una excelente resistencia a la oxidación. La base del carrusel está cubierta con HPL antideslizante que proporciona un lugar seguro para los niños de todas las edades y seguridad a las sillas de ruedas. De Ø 1800 mm, con apertura de paso de entrada y salida de 935 mm</p>	6.600,00
SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.03.02.11	u	Multijuego modular mini Ud suministro e instalación de multijuego modular certificado tipo Unimini Zyansa de HAGS, con al menos dos toboganes con deslizadera metálica, al menos cuatro torres, dos de ellas con tejado, red vertical, puente de pasos oscilantes, rampa con dos pasamanos, panel de escalada, pendulo, tubo horizontal. altura máxima de caída 1800 mm, área de seguridad mínima 84 m2, longitud 9250, anchura 7900 mm y altura mínima 2760mm, incluyendo cimentación Madera: Pino sueco de anillos finos tratado con un protector de madera y luego con 1ª capa de imprimación y 1ª capa de barniz para madera filmógeno. Acero: Galvanizado en caliente o lacado en polvo con polvo tipo poliéster. Contrachapado: Protegido por ambas caras con una capa de película fenólica. HPL: Laminado de Alta Presión. Según UNE EN 1176	34.587,00
		TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
11.05.07.03.02.12	u	Juego de giro individual Ud suministro e instalación de juego de giro individual tipo 8055471 Whizzer o equivalente, incluso cimentación Poste giratorio de tubo de acero pregalvanizado y con recubrimiento al polvo, montado sobre un mecanismo con rodamiento de bolas Plataforma de madera contrachapada. Según UNE EN 1176	1.322,00
		MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
11.05.07.03.02.13	u	Casita con paneles lúdicos Ud suministro e instalación de casita con paneles lúdicos tipo Unimini Ballero de HAGS, ref. 8046357, incluida cimentación. Con tejado a dos aguas y mostrador y al menos dos paneles lúdicos Madera: Pino sueco de anillos finos tratado con un protector de madera y luego con 1ª capa de imprimación y 1ª capa de barniz para madera filmógeno. Área de seguridad mínima 16 m2, altura mínima 1700 mm Acero: Galvanizado en caliente o lacado en polvo con polvo tipo poliéster. Contrachapado: Protegido por ambas caras con una capa de película fenólica. HPL: Laminado de Alta Presión. Según UNE EN 1176	3.780,00
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO 11.05.07.04 ÁREAS DEPORTIVAS

11.05.07.04.01	u	Conjunto Streetworkout	10.418,60
----------------	---	------------------------	-----------

Ud suministro e instalación de Conjunto de elementos streetworkout tpo Combinación 5 de Kompan, con banco de abdominales, anillas, escalera vertical, escalera horizontal, escalera inclinada, barras de dominadas, barras paralelas, barra de flexiones, presa inclinada, poste, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.

Paneles: HPL

Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.

Piezas de plástico: Polipropileno, polietileno de alta densidad y poliamida.

Piezas metálicas: Acero S-235.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304

La superficie está hecha de paneles Ekogrip compuestos de polietileno de 15 mm con una capa superior de caucho termoplástico de 3 mm

Tipo referencia FSW105

DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.04.02	u	<p>Conjunto Cross training</p> <p>Ud suministro e instalación de Conjunto de elementos cross training tipo Combinación 1 de Kompan, con pesas magnéticas, espaldera central y tres pares de anillas, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>Con un sistema interno de imanes, las pesas permiten al usuario incrementar la resistencia percibida al aumentar la velocidad de movimiento. El mismo sistema también funciona como freno al soltar las pesas desde cierta altura, consiguiendo así un menor impacto.</p> <p>La opción de elegir entre un peso ligero, medio o pesado permite un entrenamiento escalable, haciendo un equipo accesible e inclusivo para personas con distinta forma física. Las pesas se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo, pudiendo girar hasta 360 °. Este elemento de entrenamiento permite realizar ejercicios que son muy similares a los de balones medicinales, pero de manera más motivadora y cómoda para el usuario, al aire libre, y de forma 100% segura.</p> <p>Las campanas magnéticas están hechas de PUR y un marco de acero de aluminio reforzado que garantiza un diseño resistente. Los mangos ergonómicos garantizan un agarre bueno y agradable para todos los usuarios. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Los imanes son de neodimio de alta resistencia. La radiación magnética está bajo un control estricto, el nivel de radiación nunca excede los 5 Gauss (0.5mT), lo que los hace perfectamente seguros para usar como elemento de entrenamiento.</p> <p>Los postes sobre los que se mueven las campanas magnéticas son de 40 mm, fabricados en aluminio de grado AW 6082-T6 y tienen una capa anodizada de 20 mm. El poste tiene un núcleo de acero completo para la integridad estructural.</p> <p>Las cuerdas están hechas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero</p> <p>El manillar estará hecho de PUR y un marco de aluminio reforzado que garantiza un diseño fuerte pero ligero. El manillar ergonómico garantiza un agarre bueno y agradable para todos los usuarios. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Las cuerdas están hechas de poliamida estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm, galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012)</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ201</p>	26.092,11

VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO 11.05.07.05 ASEOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.05.01	u	<p>Aseo autolimpiable</p> <p>Ud suministro e instalación de aseo autolimpiable. Aseo apto para utilización mixta (señoras y caballeros), y para su uso por minusválidos, ya que con un radio de giro de 1'80 m., el local cumple la actual normativa europea de accesibilidad (NF P 99-611). Diseño interior realizado de forma que no presente superficies acabadas en aristas o cantos, que pudieran representar un peligro para los usuarios.</p> <p>Modelo Aseo M02 Lorke o equivalente (sin urinario)</p> <p>Potencia 4,5 KW</p> <p>Alimentación 230V 50Hz.</p> <p>Alim. Hidráulica >4 bar (agua)</p> <p>Longitud 3.700 mm.</p> <p>Anchura 2.290 mm.</p> <p>Altura 2.650 mm.</p> <p>Peso 4Tm.</p> <p>Puerta de acceso blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento de la instalación.</p> <p>Luz natural y artificial empotradas.</p> <p>Inodoro: Asiento de acero inoxidable tipo inglés con sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio. El mecanismo de auto-limpieza está formado por 10 salidas de agua a presión y por una salida de aire caliente.</p> <p>Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable.</p> <p>Percha. Espejo de acero inoxidable irrompible.</p> <p>Lavabo.: Lavamanos de acero inoxidable activado mediante exposición de las manos bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos que se acciona también a través de una fotocélula.</p> <p>Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable con capacidad para 1.500 unidades, herméticamente cerrado para impedir la combustión.</p> <p>Papelera empotrada.</p> <p>Extractor de aire con una capacidad de ventilación de 280m3/h.</p> <p>Alarma acústica que avisa al usuario cuando el tiempo máximo de uso establecido se sobrepasa.</p> <p>Cuatro salidas de agua que realizan la limpieza del suelo después de cada servicio.</p> <p>El aseo dispone asimismo, de unos pilotos de señalización junto a la puerta, que informan del estado de funcionamiento del aseo. Estos pilotos son visibles únicamente desde el exterior de la instalación, e informan al usuario si el aseo está disponible (verde), si está ocupado (naranja) o si está fuera de servicio (rojo).</p> <p>Local técnico con una anchura de 825 mm x 2174mm. Puerta de fácil acceso por el interior de la cabina que permite la entrada de los técnicos y de la herramienta necesaria.</p> <p>Puerta con cerradura de seguridad.</p> <p>Parte derecha del local técnico: Armario eléctrico con protecciones y pantalla táctil.</p> <p>Parte izquierda: Zona de agua, con cuadro hidráulico.</p> <p>Cuadro hidráulico conformado con sistema de tuerca loca que permite el cambio de válvulas con 1 única tuerca que rota para un fácil mantenimiento.</p> <p>Cuadro hidráulico con filtro incorporado.</p> <p>Sistema antirretorno en el cuadro para seguridad de la instalación.</p> <p>Cuadro eléctrico con todos los elementos identificados.</p> <p>En la puerta del cuadro eléctrico, pantalla táctil para configurar funcionamiento, usos e identificación de alarmas.</p> <p>Enchufe en el lateral del cuadro eléctrico para conexión de herramienta de mano necesaria para mantenimiento.</p> <p>Iluminación propia para el cuarto técnico.</p> <p>Local libre de olores y a que toda la canalización se realiza por tuberías estancas.</p> <p>Incluyendo ejecución de solera y acometidas, incluso cuadro eléctrico, desde instalación a me-</p>	41.190,08

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		nos de 5 m del punto de instalación	
		CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.07.05.02	u	Acometida saneamiento Ud acometida a red de saneamiento municipal, en 315 mm PVC SN8, incluso calas, cánones y obra civil, perfectamente ejecutada	1.146,20
		MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.05.07.05.03	u	Acometida agua potable Ud acometida a red de agua potable municipal, en 20 mm, incluso calas, cánones, arqueta, contador y obra civil, perfectamente ejecutada	1.122,90
		MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.05.07.05.04	ud	Acometida a red Ud de ejecución de acometida trifásica a red de baja tensión de compañía suministradora, según su normativa, incluyendo roturas, reposiciones, ejecución de arqueta, material y piezas necesarias, perfectamente ejecutada, funcionando	378,08
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.07.05.05	ud	Legalización de la instalación eléctrica Ud de elaboración, trámites y gestión, incluidas tasas, de proyecto de instalación eléctrica o memoria de instalación, con certificado de instalación eléctrica del instalador y registro en Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid	459,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
SUBAPARTADO 11.05.07.06 CERRAMIENTOS			
11.05.07.06.01	m	Cerramiento h=2 m bastidor con malla electrosoldada m Cerramiento de h=2 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m. y 2,50 m. de ancho, con parte proporcional (15% de módulos especiales de menor anchura o con gateras para salvar cuadros), enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm), con pilarillos de tubo cuadrado. Dispone de dos patillas laterales a ambos lados del bastidor para atornillar al pilar. Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 80x80 mm y 2m de altura y 1,5 mm de espesor, dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 50x50x50 cm en HM-15 elaborado en obra	85,32
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.07.06.02	ud	Puerta 4x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja Ud suministro e instalación de puerta de doble hoja, de anchura 4 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m., enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm). Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 100x80x200 cm de altura (vista) y 2 mm de espesor, con dos pernios por hoja y dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 60x60x60 cm en HM-15 elaborado en obra. La puerta está dotada de pasador para fijación al suelo en ambas hojas y cerrojo asegurable con candado. Perfectamente instalada	598,65
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.05.07.07 ZONA JUEGOS DE MESA			
11.05.07.07.01	u	Mesa cuadrada ajedrez 4 asientos	562,97
Suministro en instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero ajedrez. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01			
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.05.07.07.02	u	Mesa cuadrada parchis 4 asientos	562,97
Suministro e instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero parchis. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01			
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.05.07.07.03	u	Mesa cuadrada dominó 4 asientos	562,97
Suministro e instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero neutro para dominó. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01			
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.05.07.08 CARTELERIA			
11.05.07.08.01	ud	Cartel Zona verde	252,90
Ud suministro e instalación de cartel indicador zona verde, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.			
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.05.07.08.02	ud	Cartel General temático	924,27
Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.			
			NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.08.03	ud	<p>Placa especie botánica</p> <p>Ud suministro e instalación de placa de especie botánica sobre atril, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Atril fabricado con estructura metálica lacada al horno y soporte rotulado con vinilo polimérico laminado UV sobre dibond de 3 mm y con protección anti-graffiti. Protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p> <p>Medida estándar: 30 x 20 cm. Referencia: AT-10 Proarte o equivalente</p>	132,20
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.05.07.08.04	ud	<p>Cartel uso zona infantil/deportiva</p> <p>Ud suministro e instalación de cartel de uso de zona infantil o deportiva, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto con edades de uso, teléfonos de interés y otras recomendaciones. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p>	245,16
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.05.07.09 BIODIVERSIDAD			
11.05.07.09.01	ud	<p>Hotel de insectos</p> <p>Ud construcción de hotel de insectos de 1,5x2x0,8 m con tejado de madera a dos aguas, estructura de madera tratada y cajones con diferentes sustratos para insectos; caña, rollizos y piezas de madera natural con corteza, haces de mimbre, ladrillos, instalado, incluso cerramiento exterior de talanquera de madera con malla</p>	690,23
			SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
APARTADO 11.05.08 JARDINERIA			
11.05.08.01	m2	<p>Desbroce vegetac.robusta,c/motodesbr</p> <p>Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia robusta, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.</p>	0,46
			CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.05.08.02	u	<p>Corta árb.aislados D<10cm</p> <p>Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro <10 cm, mediante motosierra, incluidos desrame, troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada en obra.</p>	11,05
			ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.05.08.03	u	<p>Corta árb.aislados D10-25cm</p> <p>Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro 10-25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame, troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada en obra.</p>	17,29
			DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
11.05.08.04	u	<p>Corta árb.aislados D>25cm</p> <p>Corta manual de árboles sobrantes aislados, de diámetro >25 cm, mediante motosierra, incluidos desrame, troceado y carga en camión con grúa, para transporte a vertedero (no incluido), medida la unidad ejecutada en obra.</p>	34,59
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.08.05	u	Arranque tocón D<10cm difícil desarraigo Arranque de tocón aislado, sin incluir arrastre o acordonado, procedente de árbol con tronco de diámetro <10 cm, en terrenos de difícil desarraigo, dejando libre el lugar de plantación, medida la unidad ejecutada en obra.	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.05.08.06	u	Arranque tocón D10-25cm difícil desarraigo Arranque de tocón aislado, sin incluir arrastre o acordonado, procedente de árbol con tronco de diámetro 10-25 cm, en terrenos de difícil desarraigo, dejando libre el lugar de plantación, medida la unidad ejecutada en obra.	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.08.07	u	Arranque tocón D>25cm difícil desarraigo Arranque de tocón aislado, sin incluir arrastre o acordonado, procedente de árbol con tronco de diámetro >25 cm, en terrenos de difícil desarraigo, dejando libre el lugar de plantación, medida la unidad ejecutada en obra.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.05.08.08	u	Poda form. árb. adult. h2-5m Poda de formación-saneamiento de árboles adultos aislados, hasta una altura 2-5 m, mediante motosierra, incluidos acopio de restos y eliminación de los mismos mediante quema, según normativa aplicable al respecto, medida la unidad ejecutada en obra.	13,12
		TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.05.08.09	u	Populus alba 12-14 ct Suministro de Populus alba (Álamo) de 12-14 cm cir, en contenedor	32,95
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.08.10	u	Alnus glutinosa 12-14 ct Suministro de Alnus glutinosa (Aliso) de 12-14 cm cir, en contenedor	30,35
		TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.08.11	u	Fraxinus angustifolia 12-14 ct Suministro de Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 12-14 cm cir, en contenedor	35,66
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.05.08.12	u	Salix alba 12-14 ct Suministro de Salix alba (Sauce Blanco) de 12-14 cm cir, en contenedor	28,63
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.08.13	u	Acer monspessulanum 12-14 ct Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 10-12 cm cir, en contenedor	93,80
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.05.08.14	u	Populus nigra 12-14 ct Suministro de Populus nigra (Álamo Negro) de 12-14 cm cir, en contenedor	27,24
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.05.08.15	u	Quercus ilex 12-14 ct Suministro de Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm cir, en contenedor.	86,75
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.08.16	u	Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct Suministro de Ulmus laevis de 12-14 cm cir, en contenedor	59,26
		CINCIENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.08.17	u	Pinus pinea 250-300 cm alt ct. Suministro de Pinus pinea de 250-300 cm altura, en contenedor	36,51
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.05.08.18	u	Crataegus monogyna 12-14 ct Suministro de Crataegus monogyna (Espino albar) de 12-14 cm cir, en contenedor	47,50
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.05.08.19	u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.05.08.20	u	Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	12,77
		DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.08.21	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.08.22	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.05.08.23	u	Prunus spinosa 40/60 ct Suministro de Prunus spinosa de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.08.24	u	Crataegus monogyna 60/80 ct Suministro de Crataegus monogyna de 60/80 cm de altura, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.05.08.25	u	Scirpus holoschoenus cf Suministro de Scirpus holoschoenus, en contenedor forestal.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.08.26	u	Typha latifolia ct-0,3L Suministro de Typha latifolia, en contenedor de 0,3 litros.	2,85
DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.05.08.27	u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª Suministro de Rosal canina (Rosal silvestre) de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.	4,26
CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
11.05.08.28	u	Pistacea terebinthus 40/60 cm alt Suministro de Pistacea terebinthus 40/60 cm, en contenedor.	5,30
CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.05.08.29	u	Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt Suministro de Retama sphaerocarpa 40/60 cm, en contenedor.	3,40
TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
11.05.08.30	u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt Suministro de Juniperus oxycedrus 40/60 cm, en contenedor.	4,20
CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
11.05.08.31	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

APARTADO 11.05.09 CASETA JARDINERÍA

11.05.09.01	ud	Caseta jardinería natural Unidad de caseta de jardineros en zona natural construida por estructura de muros autoportantes y estructura metálica. Superficie construida de 200 m2, 85 m2 de superficie construida de edificación y 115 m2 de porche. Superficies útiles de 25 m2 de baños, 30 de almacén y 30 m2 de distribuidor-oficina. Ejecución completa de instalaciones de saneamiento, suministro de agua potable, luz, telecomunicaciones y electricidad, incluso acometidas. Ejecución completa de mobiliario de aseos, tales como inodoros, aseos y duchas. Colocación de mobiliario. Construcción de muros autoportantes según cumplimiento CTE, formados por acabados interiores de cerámica vidriada o de comportamiento similar ante estancias húmedas, aislamiento según cumplimiento y cálculos normativos, muros portantes de fábrica de ladrillo u hormigón, según requisitos estructurales, y acabado en aplacado de piedra rústica. Carpinterías de PVC, con vidrios según cálculo para cumplimiento de normativas con cerrajerías antivandálicas. Sistema de estructura de cubierta metálica, con cerramientos de cubierta tipo teja árabe, aislamiento según cálculos para cumplimiento de normativa, acabado rústico o de madera al interior. Cimentación compuesta por viga corrida bajo muros y pilares, sobre enchado de bolos y sistema drenante perimetral, conectado a red de saneamiento. Pavimentos de hormigón, acabados según normativa y uso de la estancia sobre solera armada de hormigón, aislamiento, impermeabilización y drenaje, medida unidad ejecutada	42.320,10
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.09.02	u	Acometida saneamiento Ud acometida a red de saneamiento municipal, en 315 mm PVC SN8, incluso calas, cánones uy obra civil, perfectam,ente ejecutada	1.146,20
		MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.05.09.03	u	Acometida agua potable Ud acometida a red de agua potable municipal, en 20 mm, incluso calas, cánones, arqueta, contador y obra civil, perfectamente ejecutada	1.122,90
		MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.05.09.04	ud	Acometida a red Ud de ejecución de acometida trifásica a red de baja tensión de compañía suministradora, según su normativa, incluyendo roturas, reposiciones, ejecución de arqueta, material y piezas necesarias, perfectamente ejecutada, funcionando	378,08
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.05.09.05	ud	Legalización de la instalación eléctrica Ud de elaboración, trámites y gestión, incluidas tasas, de proyecto de instalación eléctrica o memoria de instalación, con certificado de instalación eléctrica del instalador y registro en Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid	459,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	

SUBCAPÍTULO 11.06 ZONA PARQUE URBANO TRANSITO PRCAM (L06-L07-L21-L22)

APARTADO 11.06.01 PAVIMENTACIONES

SUBAPARTADO 11.06.01.01 CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA

11.06.01.01.01	m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM ML. Suministro y colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección recta de 20x22 cm. (sin achaflanar), en delimitación de aceras con zonas terrazas, en general, en trasdós de aceras, y en delimitación de medianas enrasadas, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm ² de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. Bordillo tipo-4.	14,21
		CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.06.01.01.02	m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	15,51
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.06.01.01.03	m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma a una profundidad inferior a 0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, medido el volumen de la excavación.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.06.01.01.04	m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav. Formación de terraplén de coronación en ensanches, por medios mecánicos, con productos procedentes de la propia excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refinado de taludes, medido el volumen ejecutado.	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.01.01.05	m2	Rasant/refino coronación caja ensanche Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.06.01.01.06	m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20 Zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura en saneo de blandones en firmes granulares de profundidad variable, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con barrido, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	23,37
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.06.01.01.07	m2	Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal Estabilización de de camino peatonal o tráfico ocasional ligero, mediante aporte de una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de suelo seleccionado mezclado con emulsion ecológica de polímeros SOIL SEMENT SSEF69pbcEU; extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.06.01.02 PAVIMENTACION ZONAS INFANTILES			
11.06.01.02.01	m2	Solera hormigón e=10 cm Solera realizada con hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formada por una capa de 10 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.06.01.02.02	m2	Pav.seg.caucho SBR 3cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 4 cm de espesor en cuatro colores, porcentaje mínimo de cada color: 10% , apto para una altura crítica de 1,30 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 3 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	67,41
		SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.06.01.02.03	m2	Pav.seg.caucho SBR 5cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 6 cm de espesor, apto para una altura crítica de 1,60 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 5 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	74,06
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.01.02.04	m2	Base arena tamizada, caída<2 m Base de seguridad para caídas de hasta 2 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.	9,30
NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.06.01.03 PAVIMENTACION ZONA DEPORTIVA			
11.06.01.03.01	m2	Base arena tamizada, caída<2 m Base de seguridad para caídas de hasta 2 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.	9,30
NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
APARTADO 11.06.02 ALUMBRADO PUBLICO			
11.06.02.01	u	Cuadro mando alumbrado 2circ. Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.	2.455,89
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.06.02.02	m	Línea sub.t.tierra 4(1x6)+T.16 110mm Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2 de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.	18,94
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.06.02.03	u	Columna 4m c/tap.acera Suministro e instalación de columna de 4 m de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, cable interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta prefabricada de hormigón, para paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de fundición colocada a nivel de acera, cimentación realizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y conexión, medida la unidad completamente ejecutada.	469,12
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
11.06.02.04	u	Luminaria vial leds Clase I 350 Luminaria vial leds, fabricada en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris y grafito texturizado, Clase I, óptica vial con IP66, luminaria dotada de rótula que permite la adaptación a columnas y báculos sin necesidad de adaptador adicional, equipada con una placa de 48 leds alimentados a 350 mA. Medida la unidad en funcionamiento.	480,81
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.06.03 RED DE AGUA POTABLE Y FUENTES			
11.06.03.01	u	Fuente adaptada doble pileta Suministro e instalación de fuente fabricada en acero inox., tipo FX-02 o equivalente formada por dos piletas con un surtidor en cada una, a distinta altura, lo que facilita el acceso a niños o personas en silla de ruedas, grifos temporizados de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.297,28
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
11.06.03.02	u	Fuente canina Fuente canina con pileta inferior en acero inoxidable, grifo temporizado de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.544,63
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.06.03.03	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.06.03.04	m	Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.06.03.05	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.03.06	u	Acometida en tubo PEAD 32mm red Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 5 m, realizada con tubo de PEAD de 32 mm de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, incluyendo el canon de acometida, arqueta normalizada con contador y la rotura y restauración del pavimento hasta zona verde, medida la unidad ejecutada en obra.	1.273,86
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.06.03.07	u	Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, completa, i/tapa de fundición de 40x40 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	55,50
		CINCIENTA Y CINCO EUROS con CINCIENTA CÉNTIMOS	
11.06.03.08	ud	Válv.esfera latón D=1" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCIENTA Y DOS CÉNTIMOS	
APARTADO 11.06.04 RED DE RIEGO			
SUBAPARTADO 11.06.04.01 CONDUCCIONES			
11.06.04.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.06.04.01.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.06.04.01.04	m	Tubería AD PE-50 6atm D=50mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.04.01.05	m	Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.06.04.01.06	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.06.04.01.07	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.06.04.02 AUTOMATISMO			
11.06.04.02.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.06.04.02.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
		TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.06.04.02.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.06.04.02.05	u	Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO TPV o equivalente, de 1" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	83,44
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.04.02.07	u	<p>Válv.reg.pres.metal direc.D=1"</p> <p>Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.</p>	54,42
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.04.02.09	ud	<p>Filtro anillas metal 1" sin limp</p> <p>Instalación de filtro de anillas de metal, de 1" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 5 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 atm, medida la unidad instalada en obra.</p>	42,54
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.06.04.02.11	ud	<p>Válv.esfera latón D=1"</p> <p>Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.</p>	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.06.04.03 EMISORES			
11.06.04.03.02	u	<p>Riego árbol por goteo hasta 12 m (regenerada)</p> <p>Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 12 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.</p>	13,76
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.06.04.03.04	u	<p>Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta</p> <p>Arqueta de plástico circular PEHD o equivalente, de 18 cm de diámetro para alojamiento de válvulas o accesorios de riego, con tapa, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.</p>	21,47
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.06.04.03.05	u	<p>Boca riego bronce 33D 1" no potable</p> <p>Boca de riego tipo 33D o equivalente, para agua no potable, en bronce, de 1", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico color lila, caudal máximo 2,27-15,89 m3/h y presión máxima 0,35 a 8,63 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.</p>	85,63
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.06.05 JARDINERIA			
SUBAPARTADO 11.06.05.01 JUNTO A VIAL 1 (L21-L22)			
11.06.05.01.01	u	Populus alba 12-14 ct Suministro de Populus alba (Álamo) de 12-14 cm cir, en contenedor	32,95
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.06.05.01.02	u	Alnus glutinosa 12-14 ct Suministro de Alnus glutinosa (Aliso) de 12-14 cm cir, en contenedor	30,35
		TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.06.05.01.03	u	Fraxinus angustifolia 12-14 ct Suministro de Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 12-14 cm cir, en contenedor	35,66
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.06.05.01.04	u	Acer monspessulanum 12-14 ct Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 10-12 cm cir, en contenedor	93,80
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.06.05.01.05	u	Populus nigra 12-14 ct Suministro de Populus nigra (Álamo Negro) de 12-14 cm cir, en contenedor	27,24
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.06.05.01.06	u	Quercus ilex 12-14 ct Suministro de Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm cir, en contenedor.	86,75
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.06.05.01.07	u	Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct Suministro de Ulmus laevis de 12-14 cm cir, en contenedor	59,26
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.06.05.01.08	u	Pinus pinea 250-300 cm alt ct. Suministro de Pinus pinea de 250-300 cm altura, en contenedor	36,51
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.06.05.01.09	u	Crataegus monogyna 12-14 ct Suministro de Crataegus monogyna (Espino albar) de 12-14 cm cir, en contenedor	47,50
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.06.05.01.10	u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.05.01.11	u	Plant.mec.conf.200/300s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	12,77
		DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.06.05.01.12	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.05.01.13	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.06.05.01.14	u	Prunus spinosa 40/60 ct Suministro de Prunus spinosa de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.06.05.01.15	u	Crataegus monogyna 60/80 ct Suministro de Crataegus monogyna de 60/80 cm de altura, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.06.05.01.16	u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª Suministro de Rosal canina (Rosal silvestre) de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.06.05.01.17	u	Pistacea terebinthus 40/60 cm alt Suministro de Pistacea terebinthus 40/60 cm, en contenedor.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.06.05.01.18	u	Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt Suministro de Retama sphaerocarpa 40/60 cm, en contenedor.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.06.05.01.19	u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt Suministro de Juniperus oxycedrus 40/60 cm, en contenedor.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.05.01.20	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.06.05.02 JUNTO A VIAL 12 (L06-L07)			
11.06.05.02.01	u	Acer monspessulanum 12-14 ct Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 10-12 cm cir, en contenedor	93,80
NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
11.06.05.02.02	u	Quercus ilex 12-14 ct Suministro de Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm cir, en contenedor.	86,75
OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.06.05.02.03	u	Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct Suministro de Ulmus laevis de 12-14 cm cir, en contenedor	59,26
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
11.06.05.02.04	u	Pinus pinea 250-300 cm alt ct. Suministro de Pinus pinea de 250-300 cm altura, en contenedor	36,51
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.06.05.02.05	u	Crataegus monogyna 12-14 ct Suministro de Crataegus monogyna (Espino albar) de 12-14 cm cir, en contenedor	47,50
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
11.06.05.02.06	u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	8,50
OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
11.06.05.02.07	u	Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	12,77
DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.05.02.08	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.05.02.09	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.06.05.02.10	u	Prunus spinosa 40/60 ct Suministro de Prunus spinosa de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.06.05.02.11	u	Crataegus monogyna 60/80 ct Suministro de Crataegus monogyna de 60/80 cm de altura, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.06.05.02.12	u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª Suministro de Rosal canina (Rosal silvestre) de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.06.05.02.13	u	Pistacea terebinthus 40/60 cm alt Suministro de Pistacea terebinthus 40/60 cm, en contenedor.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.06.05.02.14	u	Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt Suministro de Retama sphaerocarpa 40/60 cm, en contenedor.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.06.05.02.15	u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt Suministro de Juniperus oxycedrus 40/60 cm, en contenedor.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.06.05.02.16	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.06.06 MOBILIARIO URBANO			
SUBAPARTADO 11.06.06.01 MOBILIARIO URBANO CONVENCIONAL			
11.06.06.01.01	u	Banco polímero 1,8m Suministro y colocación de banco de polímero reciclado y reciclable tipo Citizen eco, de 1,80 m de longitud, formado por al menos 5 tablonos, que constituyen un banco que asienta sobre dos patas de polímero con reposabrazos, incluida cimentación y anclaje al terreno, instalado según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	417,23
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.06.06.01.02	u	Papelera cilíndrica polímero 90 l Suministro y colocación de papelera cilíndrica, de 45 cm de diámetro, 800 mm de altura, 90 l de capacidad y 210 kg de peso, de material sintético reciclado y reciclable, incluso cimentación y anclaje con tornillos según instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	294,73
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.06.06.01.03	u	Mesa PICNIC polímero Suministro y colocación de Mesa fabricada con respaldo, Tipo Pik adaptándole tablonos de polímero reciclado como respaldo Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido. ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad. MEDIDAS: LARGO X ANCHO X ALTO: 1800 x 1760 x 720 mm ALTURA ASIENTO: 450 mm	1.318,15
		MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.06.06.02 AREA INFANTIL			
11.06.06.02.01	ud	Multijuego modular accesible Ud suministro e instalación de multijuego modular de integración certificado tipo Uniplay Eptix de HAGS, con al menos un tobogán con deslizadera metálica, al menos tres torres con tejado, red horizontal, escalera y rampa con dos pasamanos, panel de escalada, disco giratorio individual; área de seguridad mínima 96 m2, longitud mínima 10300, anchura mínima 750 mm y altura mínima a cumbrera tejado más alto 3400 mm, incluyendo cimentación Madera: Pino sueco de anillos finos tratado con un protector de madera y luego con 1ª capa de imprimación y 1ª capa de barniz para madera filmógeno. Acero: Galvanizado en caliente o lacado en polvo con polvo tipo poliéster. Contrachapado: Protegido por ambas caras con una capa de película fenólica. HPL: Laminado de Alta Presión. Según UNE EN 1176	49.234,00
		CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.02.02	u	<p>Tirolina doble metálica</p> <p>Ud suministro e instalación Tirolina doble metálica. Las dimensiones del elemento son: 43.260 MM de largo, 4.440 mm de ancho y 3.950 mm de alto.</p> <p>La altura máxima de caída es de 1.000 mm.</p> <p>La edad de uso a partir de 5 años</p> <p>Estructura realizada con 4 mástiles de acero pintado electrostáticamente con pintura epoxy, unidos entre sí mediante 2 travesaños de madera laminada., dispone de dos cables de acero unido a los travesaños. Para poder desplazarse a través de los cables de acero el elemento dispone de dos asientos unidos a los cables mediante una cadena con rodamiento especial o polea, que permite un ligero desplazamiento de un extremo al otro del juego. Todos elementos de sujeción están fabricados en acero inoxidable.</p> <p>El conjunto se compone de cuatro mástiles fabricados en acero pintados electrostáticamente con pintura epoxy con un diámetro de tubo Ø150mm unidos entre sí mediante 2 travesaños de madera situados a una. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N.</p> <p>La tirolina dispone de un mecanismo fabricado con acero inoxidable que sirve para unir los dos caballetes. Las partes internas son de acero galvanizado en caliente. La cadena de la polea puede girar en torno a un eje vertical y está galvanizada en caliente y recubierta de polipropileno</p> <p>Cables fabricados en acero inoxidable de Ø 10 mm. de diámetro, freno de acero inoxidable con tope de goma y asiento pendular fabricado en caucho EPDM con incrustación de acero, diámetro aprox. 255 mm.</p>	15.245,00
11.06.06.02.03	u	<p>Columpio asiento plano+inclusivo</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento inclusivo de columpio de plástico rígido de polietileno reciclable,</p> <p>El asiento incluye cuerdas de suspensión para su instalación en todo tipo de pórticos que cumplan con la normativa de referencia EN1176-2, bajo la cual ha sido diseñado. La superficie total del área de seguridad es de: 23.3 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm</p> <p>Asiento plano. Dimensiones: 545,5 mm de largo, 166,5 mm de ancho y un espesor de 50 mm.</p> <p>Asiento fabricado en aluminio recubierto con poliuretano. Cadenas de 160 cm. de longitud, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno.</p> <p>Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	<p>QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS</p> <p>2.745,00</p>

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.02.04	u	<p>Columpio cesta nido</p> <p>Ud suministro e instalación de columpio cesta nido de Ø1200 con acero trenzado revestido de nylon y cadenas de acero inoxidable con rótulas, pórtico formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado.</p> <p>El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Cuatro de L= 1650. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. Mecanismos fabricados con acero inoxidable pasivado</p> <p>Superficie total del área de seguridad es de 21,1 m2. - La altura máxima de caída es de: 1400 mm.</p> <p>Dimensiones totales del elemento son: 3910 mm. de largo, 1730 mm. de ancho y 2670 mm. de alto</p>	3.810,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS	
11.06.06.02.05	u	<p>Columpio asiento bebe+you and me</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento tipo bebe y asiento tipo you and me para balanceo simultáneo de adulto y bebé</p> <p>cadenas, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una funda de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente Según UNE EN 1176</p>	2.120,00
		DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS	
11.06.06.02.06	u	<p>Carrusel inclusivo</p> <p>Suministro e instalación carrusel inclusivo tipo ES1410 Lappset diseñado especialmente para niños con discapacidades y niños sin ningún problema motriz. Está compuesto por un sistema de rodamiento especial que controla la velocidad de rotación. Construido en Acero ST52, acero de alta dureza, y pintado electroestáticamente con pintura epoxy. Pintura de alta resistencia a los impactos, una gran adherencia, una excelente resistencia a la oxidación. La base del carrusel está cubierta con HPL antideslizante que proporciona un lugar seguro para los niños de todas las edades y seguridad a las sillas de ruedas. De Ø 1800 mm, con apertura de paso de entrada y salida de 935 mm</p>	6.600,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS	
11.06.06.02.08	ud	<p>Bloques escalada</p> <p>Ud suministro e instalación de juego infantil homologado de escalada consistente en figuras de dodecaedros conectados que presentan presas de escalada en sus caras, para una altura máxima de caída de 300 mm, incluyendo ejecución de cimentación, tipo Bloxx 4 de kompan</p>	17.734,99
		DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.02.09	u	<p>Casita con tobogán</p> <p>Suministro e instalación de casita con tobogán de acero, casita de madera 100% Robinia de fuentes europeas sostenibles.</p> <p>La pintura utilizada para los componentes coloreados es ecológica a base de agua con excelente resistencia a los rayos UV. La pintura cumple con EN 71 Parte 3.</p> <p>Los toboganes de acero inoxidable con lecho deslizante de una pieza están hechos de acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.</p> <p>La estructura está hecha de acero inoxidable o acero galvanizado para garantizar conexiones duraderas con una alta resistencia a la corrosión.</p> <p>Segun UNE EN 1176</p>	11.350,00

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBAPARTADO 11.06.06.03 AREA DEPORTIVA

11.06.06.03.01	u	<p>Anillas</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Anillas, con bastidor y tres pares de anillas a distintas alturas, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El manillar estará hecho de PUR y un marco de aluminio reforzado que garantiza un diseño fuerte pero ligero. El manillar ergonómico garantiza un agarre bueno y agradable para todos los usuarios. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo. Las cuerdas están hechas de poliamida estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm, galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10100-0900</p>	13.555,29
----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.03.02	u	<p>Bici Ciudad</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici Ciudad, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El sillín está hecho de caucho de poliuretano y tiene una placa de inserción de acero que lo conecta al pasador del sillín de aluminio. El sillín se puede ajustar a 13 alturas diferentes, utilizando un pasador de acero inoxidable.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>El factor Q de la bicicleta es de 175 mm, la manivela está hecha de acero inoxidable de 18 mm y conecta los brazos del pedal que son piezas de acero inoxidable fundido (grado 304). La longitud de bielas es de 170 mm y los pedales están conectados con accesorios de bicicleta estándar.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (26 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Tipo referencia FAZ50100-0801</p>	7.665,10
		SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.06.06.03.03	u	<p>Bici Deportiva</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici deportiva, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El sillín está hecho de caucho de poliuretano y tiene una placa de inserción de acero que lo conecta al pasador del sillín de aluminio. El sillín se puede ajustar a 13 alturas diferentes, utilizando un pasador de acero inoxidable.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>El factor Q de la bicicleta es de 175 mm, la manivela está hecha de acero inoxidable de 18 mm y conecta los brazos del pedal que son piezas de acero inoxidable fundido (grado 304). La longitud de bielas es de 170 mm y los pedales están conectados con accesorios de bicicleta estándar.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (26 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Tipo referencia FAZ50200-0801</p>	7.359,10
		SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.03.04	u	<p>Barra de flexiones</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Barra de flexiones, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>2 anillos de gimnasia giratorios, 2 pelotas de agarre y múltiples barras horizontales a alturas entre 170 y 267 cm con tres diámetros diferentes, 25 x 3.0 mm, 33.7 x 3.0 mm y 48.3 x 4.0 mm .Recubrimiento de poliurea en todos los agarres</p> <p>Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm , galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10300-0900</p>	12.934,62
		DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.06.03.05	u	<p>Step 20 a 80 cm</p> <p>Step con bastidor de soporte de 48,3 x 4 mm, acero al carbono, con una superficie galvanizada en caliente según ISO1461, y una capa de recubrimiento en polvo anticorrosión clase C3 según ISO12944-2. El contenido de plomo para las superficies es inferior a 90 ppm.</p> <p>Recubrimiento de poliurea. Disponible para instalación de 20 a 80 cm de altura</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ301</p>	901,17
		NOVECIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
11.06.06.03.06	u	<p>Bicicleta elíptica</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici elíptica, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>La bicicleta elíptica tiene un marco de acero soldado que conecta la parte delantera y trasera de la máquina. El marco crea una construcción extremadamente fuerte y rígida que se necesita para hacer frente a las altas fuerzas que se pueden aplicar.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (45-750 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Los reposapiés están hechos de 39 cm de largo x 15 cm de ancho, y se adaptan a todos los tamaños de pie. La parte posterior del reposapiés tiene una superficie inclinada específicamente diseñada que llevará a los usuarios a una posición de sprint.</p> <p>Tipo referencia FAZ52100-0801</p>	10.098,51
		DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.03.07	u	Fitness jumper doble Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Jumper doble, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento. Membrana de etileno polietileno de 6 mm de espesor, asegurada con 32 muelles de acero de 3,2 mm de espesor. Losetas moldeadas en caucho reciclado granulado gris (SBR / NR), desmontables individualmente Marco y caja de acero S235 de 3 mm de espesor Manillar de HDG de diámetro 32 mmy 530 mm de anchura ubicado a 1140 mm sobre la membrana. Tipo referencia FSW233	6.348,99
		SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.06.06.03.08	u	Banco abdominales Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Banco de abdominales, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento. Postes fabricados en acero al carbono pregalvanizado de Ø101,6 x 2 mm y con recubrimiento en polvo. Conectores hechos de aluminio fundido a presión, especialmente aleados para ambientes exteriores y uso intensivo. Los tornillos que sujetan los conectores son de acero inoxidable y están protegidos por arandelas de zinc La superficie está hecha de paneles Ekogrip compuestos de polietileno de 15 mm con una capa superior de caucho termoplástico de 3 mm. Tipo referencia FSW203	3.713,31
		TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.06.06.03.09	u	Triple barra francesa con Banco K001-ABS Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Triple barra francesa con banco de abdominales referencia kenguru K001-ABS o equivalente 2 barras de flexiones de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 1 barra de flexiones de 1,758 m de longitud con diámetro 42,4 mm. 1 banco de abdominales inclinado con barras de madera y barra de sujeción de piernas. 7 postes verticales, 3 de 500 mm. 1 de 1.200 mm. y 3 de 1.500 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm. Ancho 108 mm. Altura 1450 mm. Longitud 4032 mm. Peso 85 Kg.	2.958,22
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.03.10	u	<p>Complejo streetworkout K004</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Complejo multiejercicio referencia kenguru K004 o equivalente</p> <p>2 barras de dominadas de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm.</p> <p>3 barras de dominadas de 1,758 m de longitud con diámetro 42,4 mm.</p> <p>1 pared sueca.</p> <p>1 monkey bar serpiente.</p> <p>7 postes verticales de 2.600 mm. de altura.</p> <p>Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo</p> <p>Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo</p> <p>Diámetro de los postes 108 mm.</p> <p>Diámetro de las barras 33,7 mm.</p> <p>Diámetro Monkey Bar 48,3 mm.</p> <p>Ancho 1661 mm.</p> <p>Altura 2650 mm.</p> <p>Longitud 5840 mm.</p> <p>Peso 355 Kg.</p>	4.936,62
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.06.03.11	u	<p>Doble barra de dominadas K014</p> <p>Ud suministro e instalación de Doble barra de dominadas referencia kenguru K014 o equivalente</p> <p>2 barras de dominadas de doble sujeción de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm.</p> <p>3 postes verticales, 1 de 2.300 mm. y 2 de 2.600 mm. de altura.</p> <p>Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo</p> <p>Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo</p> <p>Diámetro de los postes 108 mm.</p> <p>Diámetro de las barras 33,7 mm.</p> <p>Diámetro Monkey Bar 48,3 mm.</p> <p>Ancho 108 mm.</p> <p>Altura 2650 mm.</p> <p>Longitud 2724 mm.</p> <p>Peso 111 Kg.</p>	1.964,78
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.03.12	u	Dobles barras paralelas K018 Ud suministro e instalación de Dobles barras paralelas referencia kenguru K018 o equivalente. Composición: Consiste en 3 barras paralelas. Especificaciones: Distancia entre las barras: 500 mm. Longitud: 1800 mm. Altura: 1100 mm. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 48,3 mm. Ancho 600 mm. Altura 1100 mm. Longitud 2060 mm. Peso 60 Kg.	2.168,78
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.06.06.03.13	u	Complejo streetworkout K026-1 Ud suministro e instalación de Complejo street workout referencia kenguru K026-1 o equivalente. 3 barras de dominadas explosivas de 1,2 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 2 barras de dominadas de 1,2 m de longitud de diámetro 33,7 mm. 1 monkey bar estándar. 1 monkey bar inclinada. 2 barandillas de ascenso. 8 postes verticales, 2 de 2.000 mm., 4 de 2.600 mm. y 2 de 3.000 mm. de altura. Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm.	6.104,63
		SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.06.06.03.14	u	Barras paralelas bajas K033 Ud suministro e instalación de barras paralelas bajas referencia kenguru K033 o equivalente 2 barras paralelas curvadas de 300 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de las barras 48,3 mm. Altura 300 mm. Peso 50 Kg.	1.575,62
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.06.03.15	u	Certificación de área deportiva/infantil Ud Certificación de área deportiva/infantil, con expedición de certificado y placa acreditativa	424,32
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.06.06.04 AREA CANINA			
11.06.06.04.01	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm en color verde, con estructura de tubo de acero de 100 mm y lamas de tubo rectangular de 100x200 mm; incluye pestillo y muelle de cierre, bidireccional; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes de madera del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	218,05
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.06.06.04.02	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm de anchura y 110 de altura en color verde, con bastidor de tubo de acero de 10 x 20 mm y hoja de malla electrosoldada 100x50 mm plastificada en verde; incluye pestillos a suelo, bastidor/hoja gemela, bidireccional y dispositivo de autocierre; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	263,95
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.06.06.04.03	m	Malla cinegética adosada a talanquera Suministro y fijación de malla cinegética a talanquera de madera con extremo inferior anclado al terreno, con grapas metálicas y enterrado de 15 cm con tapado y compactado de malla	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.06.06.04.04	m	Talanquera rollizos Suministro y colocación de talanquera de madera de pino silvestre tratada en autoclave, formada por dos largueros de 10 cm de diámetro, postes de 12 cm de diámetro y diagonal interior de 10 cm, incluso colocación en pozos de cimentación de 0,30 m de profundidad, medida la longitud ejecutada en obra, incluyendo pp de adaptación al terreno para que los postes sean siempre verticales. las uniones de la talanquera serán encastradas y por tirafondos, no admitiéndose unión por puntas o clavos, ni testas no encastrables para los largueros y diagonal.	58,79
		CINCIENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.06.06.04.05	u	Elemento canino balancin Agility-Balancín formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataforma fenólica antideslizante de largo 3,6m, ancho 0,3m y altura eje 0,60m, incluso anclaje del elemento siguiendo instruccionesEstructura Tubo de acero galvanizado en caliente Tornillería Acero galvanizado Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm. Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial) s del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	866,50
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.04.06	u	<p>Elemento canino empalizada</p> <p>Agility-Empalizada formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y 40x40x2mm y plataformas fenólicas antideslizantes equipadas con listones para la subida y la bajada., incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,63
			NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.06.06.04.07	u	<p>Elemento canino pasarela</p> <p>Agility-Pasarela compuesta por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataformas fenólicas antideslizantes formando tres tramos (subida, pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60m de largo, los tramos inclinados adicionalmente equipados con listones, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,76
			NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.06.06.04.08	u	<p>Elemento canino tunel</p> <p>Agility-Túnel rígido formado por estructura de tubo de acero 40x40x2mm, pletina de acero 40x8mm, tunel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE bicolor, formando una escotilla en cada extremo, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Túnel HDPE (Polietileno de alta densidad)</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	838,37
			OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.06.06.04.09	u	<p>Elemento canino Slalom</p> <p>Agility-Slalom formado por 8 postes de tubo de acero Ø50x3mm, altura 1m, con tapones para postes Ø50mm. Postes Slalom en 2 colores, alternando, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Postes Tubo de acero galvanizado en caliente, pintado en polvo de poliéster</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	491,57
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.04.10	u	Cartel área canina Agility Panel informativo general donde se indican las normas de uso dentro del circuito. Estructura, poste y marco de madera tratada. Cartel informativo en panel compuesto de aluminio Dibond, con marco y metacrilato protector antivandálico. Rotulación realizada mediante impresión directa sobre el panel Dibond. Incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente Cartel Panel compuesto de aluminio Dibond Tornillería Acero galvanizado	210,86

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.06.06.05 ASEOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.06.05.01	u	<p>Aseo autolimpiable</p> <p>Ud suministro e instalación de aseo autolimpiable. Aseo apto para utilización mixta (señoras y caballeros), y para su uso por minusválidos, ya que con un radio de giro de 1'80 m., el local cumple la actual normativa europea de accesibilidad (NF P 99-611). Diseño interior realizado de forma que no presente superficies acabadas en aristas o cantos, que pudieran representar un peligro para los usuarios.</p> <p>Modelo Aseo M02 Lorke o equivalente (sin urinario)</p> <p>Potencia 4,5 KW</p> <p>Alimentación 230V 50Hz.</p> <p>Alim. Hidráulica >4 bar (agua)</p> <p>Longitud 3.700 mm.</p> <p>Anchura 2.290 mm.</p> <p>Altura 2.650 mm.</p> <p>Peso 4Tm.</p> <p>Puerta de acceso blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento de la instalación.</p> <p>Luz natural y artificial empotradas.</p> <p>Inodoro: Asiento de acero inoxidable tipo inglés con sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio. El mecanismo de auto-limpieza está formado por 10 salidas de agua a presión y por una salida de aire caliente.</p> <p>Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable.</p> <p>Percha. Espejo de acero inoxidable irrompible.</p> <p>Lavabo.: Lavamanos de acero inoxidable activado mediante exposición de las manos bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos que se acciona también a través de una fotocélula.</p> <p>Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable con capacidad para 1.500 unidades, herméticamente cerrado para impedir la combustión.</p> <p>Papelera empotrada.</p> <p>Extractor de aire con una capacidad de ventilación de 280m3/h.</p> <p>Alarma acústica que avisa al usuario cuando el tiempo máximo de uso establecido se sobrepasa.</p> <p>Cuatro salidas de agua que realizan la limpieza del suelo después de cada servicio.</p> <p>El aseo dispone asimismo, de unos pilotos de señalización junto a la puerta, que informan del estado de funcionamiento del aseo. Estos pilotos son visibles únicamente desde el exterior de la instalación, e informan al usuario si el aseo está disponible (verde), si está ocupado (naranja) o si está fuera de servicio (rojo).</p> <p>Local técnico con una anchura de 825 mm x 2174mm. Puerta de fácil acceso por el interior de la cabina que permite la entrada de los técnicos y de la herramienta necesaria.</p> <p>Puerta con cerradura de seguridad.</p> <p>Parte derecha del local técnico: Armario eléctrico con protecciones y pantalla táctil.</p> <p>Parte izquierda: Zona de agua, con cuadro hidráulico.</p> <p>Cuadro hidráulico conformado con sistema de tuerca loca que permite el cambio de válvulas con 1 única tuerca que rota para un fácil mantenimiento.</p> <p>Cuadro hidráulico con filtro incorporado.</p> <p>Sistema antirretorno en el cuadro para seguridad de la instalación.</p> <p>Cuadro eléctrico con todos los elementos identificados.</p> <p>En la puerta del cuadro eléctrico, pantalla táctil para configurar funcionamiento, usos e identificación de alarmas.</p> <p>Enchufe en el lateral del cuadro eléctrico para conexión de herramienta de mano necesaria para mantenimiento.</p> <p>Iluminación propia para el cuarto técnico.</p> <p>Local libre de olores y a que toda la canalización se realiza por tuberías estancas.</p> <p>Incluyendo ejecución de solera y acometidas, incluso cuadro eléctrico, desde instalación a me-</p>	41.190,08

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		nos de 5 m del punto de instalación	
		CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.06.06.05.02	u	Acometida saneamiento Ud acometida a red de saneamiento municipal, en 315 mm PVC SN8, incluso calas, cánones y obra civil, perfectamente ejecutada	1.146,20
		MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.06.06.05.03	u	Acometida agua potable Ud acometida a red de agua potable municipal, en 20 mm, incluso calas, cánones, arqueta, contador y obra civil, perfectamente ejecutada	1.122,90
		MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.06.06.05.04	ud	Acometida a red Ud de ejecución de acometida trifásica a red de baja tensión de compañía suministradora, según su normativa, incluyendo roturas, reposiciones, ejecución de arqueta, material y piezas necesarias, perfectamente ejecutada, funcionando	378,08
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.06.06.05.05	ud	Legalización de la instalación eléctrica Ud de elaboración, trámites y gestión, incluidas tasas, de proyecto de instalación eléctrica o memoria de instalación, con certificado de instalación eléctrica del instalador y registro en Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid	459,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
SUBAPARTADO 11.06.06.06 CERRAMIENTOS			
11.06.06.06.01	m	Cerramiento h=2 m bastidor con malla electrosoldada m Cerramiento de h=2 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m. y 2,50 m. de ancho, con parte proporcional (15% de módulos especiales de menor anchura o con gateras para salvar cuadros), enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm), con pilarillos de tubo cuadrado. Dispone de dos patillas laterales a ambos lados del bastidor para atornillar al pilar. Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 80x80 mm y 2m de altura y 1,5 mm de espesor, dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 50x50x50 cm en HM-15 elaborado en obra	85,32
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.06.06.06.02	ud	Puerta 4x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja Ud suministro e instalación de puerta de doble hoja, de anchura 4 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m., enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm). Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 100x80x200 cm de altura (vista) y 2 mm de espesor, con dos pernios por hoja y dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 60x60x60 cm en HM-15 elaborado en obra. La puerta está dotada de pasador para fijación al suelo en ambas hojas y cerrojo asegurable con candado. Perfectamente instalada	598,65
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.06.06.07 CARTELERIA			
11.06.06.07.01	ud	<p>Cartel Zona verde</p> <p>Ud suministro e instalación de cartel indicador zona verde, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p> <p>Altura total: 3000 mm</p> <p>Altura útil: 2,5 m.</p>	252,90
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.06.06.07.02	ud	<p>Cartel General temático</p> <p>Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p> <p>Altura total: 3000 mm</p> <p>Altura útil: 2,5 m.</p>	924,27
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.06.06.07.03	ud	<p>Placa especie botánica</p> <p>Ud suministro e instalación de placa de especie botánica sobre atril, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Atril fabricado con estructura metálica lacada al horno y soporte rotulado con vinilo polimérico laminado UV sobre dibond de 3 mm y con protección anti-grafiti. Protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p> <p>Medida estándar: 30 x 20 cm. Referencia: AT-10 Proarte o equivalente</p>	132,20
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.06.06.07.04	ud	<p>Cartel uso zona infantil/deportiva</p> <p>Ud suministro e instalación de cartel de uso de zona infantil o deportiva, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto con edades de uso, teléfonos de interés y otras recomendaciones. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p>	245,16
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.06.07 CASETA JARDINERIA			
11.06.07.01	ud	Caseta jardinería natural	42.320,10
		Unidad de caseta de jardineros en zona natural construida por estructura de muros autoportantes y estructura metálica. Superficie construida de 200 m2, 85 m2 de superficie construida de edificación y 115 m2 de porche. Superficies útiles de 25 m2 de baños, 30 de almacén y 30 m2 de distribuidor-oficina. Ejecución completa de instalaciones de saneamiento, suministro de agua potable, luz, telecomunicaciones y electricidad, incluso acometidas. Ejecución completa de mobiliario de aseos, tales como inodoros, aseos y duchas. Colocación de mobiliario. Construcción de muros autoportantes según cumplimiento CTE, formados por acabados interiores de cerámica vidriada o de comportamiento similar ante estancias húmedas, aislamiento según cumplimiento y cálculos normativos, muros portantes de fábrica de ladrillo u hormigón, según requisitos estructurales, y acabado en aplacado de piedra rústica. Carpinterías de PVC, con vidrios según cálculo para cumplimiento de normativas con cerrajerías antivandálicas. Sistema de estructura de cubierta metálica, con cerramientos de cubierta tipo teja árabe, aislamiento según cálculos para cumplimiento de normativa, acabado rústico o de madera al interior. Cimentación compuesta por viga corrida bajo muros y pilares, sobre encachado de bolos y sistema drenante perimetral, conectado a red de saneamiento. Pavimentos de hormigón, acabados según normativa y uso de la estancia sobre solera armada de hormigón, aislamiento, impermeabilización y drenaje, medida unidad ejecutada	
		CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.06.07.02	u	Acometida saneamiento	1.146,20
		Ud acometida a red de saneamiento municipal, en 315 mm PVC SN8, incluso calas, cánones uy obra civil, perfectamente ejecutada	
		MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.06.07.03	u	Acometida agua potable	1.122,90
		Ud acometida a red de agua potable municipal, en 20 mm, incluso calas, cánones, arqueta, contador y obra civil, perfectamente ejecutada	
		MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.06.07.04	ud	Acometida a red	378,08
		Ud de ejecución de acometida trifásica a red de baja tensión de compañía suministradora, según su normativa, incluyendo roturas, reposiciones, ejecución de arqueta, material y piezas necesarias, perfectamente ejecutada, funcionando	
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.06.07.05	ud	Legalización de la instalación eléctrica	459,00
		Ud de elaboración, trámites y gestión, incluidas tasas, de proyecto de instalación eléctrica o memoria de instalación, con certificado de instalación eléctrica del instalador y registro en Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.06.08 BIODIVERSIDAD			
11.06.08.01	ud	Hotel de insectos	690,23
		Ud construcción de hotel de insectos de 1,5x2x0,8 m con tejado de madera a dos aguas, estructura de madera tratada y cajones con diferentes sustratos para insectos; caña, rollizos y piezas de madera natural con corteza, haces de mimbre, ladrillos, instalado, incluso cerramiento exterior de talanquera de madera con malla	
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 11.07 PARQUE URBANO (R01)			
APARTADO 11.07.01 MODELADO DEL TERRENO			
11.07.01.01	m3	Desmante tierras explan.y transp.<3km	4,69
		Desmante de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km de distancia, medido el volumen del desmante.	
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.07.01.02	m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	2,54
		Formación de terraplén de coronación en ensanches, por medios mecánicos, con productos procedentes de la propia excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refinado de taludes, medido el volumen ejecutado.	
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.01.03	m3	Rellen.mec.tierra préstamos	5,67
		Relleno, extendido y compactado al 98% PM con tierra de préstamos, a cielo abierto, con medios mecánicos, i/refino a mano sin incluir transporte a la obra, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
APARTADO 11.07.02 PAVIMENTACIONES			
SUBAPARTADO 11.07.02.01 DELIMITADORES Y BORDES			
11.07.02.01.01	m	Bord.acero inoxidable h=17,5cm e=4mm	18,16
		Bordillo metálico de 17,5 cm de altura y 4 mm de espesor, formado por pletinas de acero inoxidable, curvado en taller, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes, i/excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.	
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
11.07.02.01.02	m	Bord.H.bica.rec.9-10x20cm,gris	14,38
		Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.07.02.01.03	m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM	14,21
		ML. Suministro y colocación de bordillo recto prefabricado de hormigón en masa gris de doble capa, con sección recta de 20x22 cm. (sin achaflanar), en delimitación de aceras con zonas terrazas, en general, en trasdós de aceras, y en delimitación de medianas enrasadas, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20 (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 10 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas. Bordillo tipo-4.	
		CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.02.01.04	m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	15,51
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.02.02 CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA			
11.07.02.02.01	m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20 Zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura en saneo de blandones en firmes granulares de profundidad variable, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento y refinado de la superficie acabada, con barrido, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	23,37
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.07.02.02.02	m2	Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal Estabilización de de camino peatonal o tráfico ocasional ligero, mediante aporte de una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de suelo seleccionado mezclado con emulsion ecológica de polímeros SOIL SEMENT SSEF69pbceU; extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.	13,52
TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.02.02.03	m2	Pavimento adoquín multiformato, drenante Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón recto en sistema multiformato tipo ecoagua Raw de Quadro o equivalente, sentado sobre mortero semi-seco 1/6 de cemento y arena de río, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, medida la superficie colocada en obra. Alta permeabilidad: superficies sin charcos y sin hielo · Anti-deslizante Clase 3 · Filtraje de agua al terreno · Reposición natural de los acuíferos · Reducción del efecto "isla de calor" en las ciudades · Mitigador de ruido · Gran comportamiento técnico y estético · Normas de aplicación: UNE EN 1339, UNE EN 1338 y UNE 127197-1 · Coeficiente de permeabilidad superior a 7000 mm/h (0.2 cm/s). Dimensiones de las piezas: 14 x 11 x 8 cm. 14 x 16,5 x 8 cm. 14 x 22 x 8 cm. Color: cuero	36,86
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.02.02.04	m2	Pavimento losa 60x40 cm, drenante Pavimento de losa prefabricada de hormigón en sistema multiformato tipo ecoagua Raw de Quadro o equivalente, sentado sobre mortero semi-seco 1/6 de cemento y arena de río, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, medida la superficie colocada en obra. Alta permeabilidad: superficies sin charcos y sin hielo · Anti-deslizante Clase 3 · Filtraje de agua al terreno · Reposición natural de los acuíferos · Reducción del efecto "isla de calor" en las ciudades · Mitigador de ruido · Gran comportamiento técnico y estético · Normas de aplicación: UNE EN 1339, UNE EN 1338 y UNE 127197-1 · Coeficiente de permeabilidad superior a 7000 mm/h (0.2 cm/s). Dimensiones de las piezas: 60 x 40 x 10 cm. Color: gris glaciar/gneiss y óxido	39,40
TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.02.03 PAVIMENTACION ZONA INFANTIL			
11.07.02.03.01	m2	Solera hormigón e=10 cm Solera realizada con hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formada por una capa de 10 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	8,84
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.07.02.03.02	m2	Pav.seg.caucho SBR 3cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 4 cm de espesor en cuatro colores, porcentaje mínimo de cada color: 10% , apto para una altura crítica de 1,30 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 3 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	67,41
SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.07.02.03.03	m2	Pav.seg.caucho SBR 5cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 6 cm de espesor, apto para una altura crítica de 1,60 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 5 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16% , de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	74,06
SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.02.03.04	m2	Pav.seg.caucho SBR 9cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 10 cm de espesor, apto para una altura crítica de 2,50 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 9 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16%, de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	86,82
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.02.03.05	m2	Pav.seg.caucho SBR 13cm + EPDM 1cm Pavimento continuo de seguridad de caucho de 14 cm de espesor, apto para una altura crítica de 3,00 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm, exento de polvo de carbono y amasado con 10% de resina de poliuretano elástica, de 13 cm de espesor y capa de terminación con EPDM formada por gránulos de caucho vulcanizado tintado en masa EPDM 1/4 mm, mezclados con resina de poliuretano al 16%, de 1 cm de espesor, sobre solera de hormigón con drenajes no incluida en el presente precio, incluso compactado y alisado de capas por medios manuales y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	109,80
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.02.03.06	m2	Base arena tamizada, caída<2 m Base de seguridad para caídas de hasta 2 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.07.02.04 PAVIMENTACION ZONAS DEPORTIVAS			
11.07.02.04.01	m2	Pav.H bruñ.cuar.nat.e=15cm Pavimentos continuos de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, enriquecido superficialmente con la adición de 1.5 kg de cemento CEM II/A-P 32.5 R y con 3 kg de cuarzo color natural, y con acabado bruñido, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación del mallazo, fratasado mecánico, incorporación de cuarzo y cemento en polvo a la capa superficial, enlizado y pulimentado mecánico, curado del hormigón y ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 16 m2, y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.02.04.02	m2	Revest.Paintmix azul s/horm. Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y puesta en obra del sistema Paintmix o equivalente, aconsejable para campos de balónmano, voleybol, hockey-sala, ciclismo y paramentos verticales en pista de frontón; formado por la aplicación sucesiva de dos capas de pintura acrílico-epoxi Paintmix o equivalente de color azul (rend. aprox. 0,15 kg/m2 por capa); i/barrido previo, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	10,14
		DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.02.05 PAVIMENTACION ZONA JUEGOS POPULARES			
11.07.02.05.01	m	Borde 2 traviesas en tierra Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm, formado por dos traviesas paralelas en línea, colocadas sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra.	30,69
TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.07.02.05.02	m	Borde 1 traviesa en tierra Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x12 cm, formado por una traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra.	16,18
DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
11.07.02.05.03	m2	Pav.terr.mig/río man.c/geot.e=10cm Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas de río y miga al 50% , sobre explanada afirmada con terrizo existente, con explanación considerada en el presente precio, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	6,19
SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.02.06 ESCALERAS			
11.07.02.06.01	m2	Solera hormigón e=10 cm Solera realizada con hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formada por una capa de 10 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	8,84
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.07.02.06.02	m	Peldaño piedra artificial Peldaño de piedra artificial silíceo abujardado y texturado con banda según Orden VIV 561/2010 para exteriores prefabricado con hormigón bicapa vibrado, dimensiones 60 x 40 x 15 cm, tipo Superstep de breíno o equivalente, sentado con mortero 1/6 de cemento y arena de río, y rejuntado con lechada de cemento blanco y agua, i/replanteo, cortes, ajustes y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra, sobre solera no incluida.	54,12
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
11.07.02.06.03	m2	Bald.podotáctil 30x30x4 4 tiras negro Pavimento de baldosa podotáctil, prefabricada de hormigón bicapa prensado, de 30x30 cm en planta y 4 cm de espesor, de 4 tiras, color negro, aglomerados con cemento y pulidos en las superficies elevadas del dibujo de la baldosa, sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	31,67
TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.02.07 GRADAS			
11.07.02.07.01	m2	Grada hormigón armado	74,20
Ejecución de m2 de grada de hormigón de perfil recto o curvo HM-25/P/20/I armado con acero B500S, encofrado interior perdido de ladrillo tosco de medio pie y metálico exterior, acabado liso con pintura epoxi al agua Tecma Pain Ecopox (Satecma) o equivalente, incluyendo lijado mecánico con aspiración de polvo, relleno de microfisuras con mortero epoxi, imprimación E2 Epoxi-fidica y posterior aplicación de dos capas de pintura Tecma Paint Ecopox con acabado barnizado alto brillo GRIS, colocado sobre base de hormigón HM-20, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, aplomado, desencofrado limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, incluido suministro, transporte y colocación en obra, medios materiales y humanos, medida a cinta corrida la longitud colocada en obra			
			SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
APARTADO 11.07.03 DRENAJE Y SANEAMIENTO			
SUBAPARTADO 11.07.03.01 RED DE GESTIÓN DE PLUVIALES			
11.07.03.01.01	m	Canaleta hormigón polímero con reja fundición a=12.5cm	102,28
Suministro y colocación de canal con reja de fijación antivandálica tipo ACO-GALA, longitudinal para recogida de aguas en áreas peatonales, fabricados en fundición dúctil, acabado en pintura negra, clase C-250, de anchura mínima 12.5 cm y profundidad de canaleta mínima 150 mm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, sentado sobre mortero de cemento 1/6, incluyendo reja de fundición de superficie antideslizante, y p.p. de medios auxiliares, enrasado al pavimento, medida la longitud instalada en obra.			
			CIENTO DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
11.07.03.01.02	m3	EXCAVACION EN ZANJA	2,08
M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.			
			DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.07.03.01.03	m	Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm	18,72
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.			
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.07.03.01.04	m	Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm	31,93
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.			
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.03.01.05	m	<p>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=400mm</p> <p>Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.</p>	54,25
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.07.03.01.06	m3	<p>RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION</p> <p>M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.</p>	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.07.03.01.07	u	<p>Arqueta regist.obra 60x60x60cm</p> <p>Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa de fundición de 60x60 y cerco, incluso excavación, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.</p>	89,80
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.03.01.08	u	<p>Arqueta regist.obra 80x80x80cm</p> <p>Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 80x80x85 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa de fundición de 80x80 cm, incluso excavación, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.</p>	128,63
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.03.01.09	u	<p>Pozo registro D=110cm h=3,5m</p> <p>Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 3,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco circular y tapa, de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, incluye la excavación y el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.</p>	627,38
		SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.03.01.10	u	<p>Pozo registro D=110cm h=2,0m</p> <p>Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 2,0 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco circular y tapa, de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, Incluye la excavación y el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.</p>	453,23
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.07.03.01.11	u	<p>Acometida a tanques SUDS</p> <p>Conexión de tubería a sistema SUDS en tubería de 400 mm, incluso p.p. de medios auxiliares, con excavación y rellenos posteriores, medida unidad ejecutada en obra.</p>	128,47
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.07.03.02 RED DE SANEAMIENTO			
11.07.03.02.01	m3	<p>EXCAVACION EN ZANJA</p> <p>M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.</p>	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.07.03.02.02	m	<p>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm</p> <p>Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.</p>	31,93
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.03.02.03	m3	<p>RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION</p> <p>M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.</p>	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.03.02.04	u	Pozo registro D=110cm h=2,0m Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 2,0 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco circular y tapa, de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, Incluye la excavación y el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.	453,23
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.07.03.02.05	u	Acometida a pozo Conexión de tubería a red de saneamiento en tubería de < 400 mm, incluso p.p. de medios auxiliares, con excavación y rellenos posteriores, medida unidad ejecutada en obra.	128,47
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
APARTADO 11.07.04 CONTENCIONES			
SUBAPARTADO 11.07.04.01 MUROS DE GAVIÓN			
11.07.04.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.07.04.01.02	m2	Refino manual zanja/pozo/batache Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en cualquier clase de terreno excepto roca, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.04.01.03	m2	Compact.med.mec.s/aporte Compactación de tierras a cielo abierto, con bandeja vibrante, sin aporte, incluso regado de las mismas, para 20-30 cm de espesor, s95% PM, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.04.01.04	m2	Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formado por una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del próctor normal, medida la superficie ejecutada en obra.	6,47
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.04.01.05	m3	Sum/coloc.HA-25 zapat.ver.dir. Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura de 30 kg/m3 con barras de acero corrugado B 500 S en esperas, vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE. Medido el volumen colocado en obra.	106,46
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.04.01.06	m3	Gavión malla electrosoldada 2x1x1 m Muro de gaviones con una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de alambre de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 50x100 mm en las caras vistas y de 100x100 mm en las caras ocultas; con diafragma intermedio de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de alambre de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 100x100 mm, grapado perpendicularmente a las mallas de cara, traseras, suelo y tapa del gavión; y relleno aparejado con medios mecánicos con piedra granítica, de granulometría comprendida entre 70 y 250 mm, con desgaste en el ensayo de Los Ángeles < 50; montaje y desmontaje del sistema de encofrado necesario para evitar la deformación de los gaviones durante su llenado y asegurar la alineación y aplomado de la estructura. Incluso tensores y grapas para conformar adecuadamente los gaviones. Medido el volumen ejecutado, sobre cimentación no incluida en el presente precio, para disposición en alineaciones rectas o curvas.	114,46
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.07.04.01.07	m3	Transp.tierra dumper en obra <0,5 km Transporte de tierras en interior de obra, a una distancia menor de 0,15 km, considerando ida y vuelta, con dumper de las características indicadas, sin incluir la carga y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen de excavación sobre perfil.	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.07.04.02 MUROS DE FÁBRICA			
11.07.04.02.01	m3	Sum/coloc.HM-25 ver.dir. Suministro y colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	93,49
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.07.04.02.02	kg	Sum/coloc.acero corrug.preform. B-500S Suministro y colocación en obra de acero corrugado soldable B-500S preformado en taller, cortado, doblado y armado, incluso p.p. de despuntes y alambre de atar, según EHE, medido el peso colocado en armaduras.	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.04.02.03	m3	Fábr.ladr.perf.ord.reves.24x12x7 Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir, sentado con mortero de cemento y arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra, deduciendo huecos superiores a 1 m2.	114,06
		CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.07.04.02.04	m2	Enfosc.fratas.cem.gris param.vert. Enfoscado fratasado, realizado en paramento vertical, con mortero de cemento gris especial para enfoscados, elaborado a mano con hormigonera, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de regleado y andamiaje, medida, deduciendo huecos, la superficie realmente enfoscada en obra.	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.07.04.02.05	m2	Revest.pint.esmalte sint.par.ver. Revestimiento con esmalte sintético sobre paramento vertical de yeso o cemento, previo lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de imprimación selladora, plastecido, mano de fondo y mano de acabado con pintura al esmalte sintético, según NTE-RPP-33. Medida la superficie realmente realizada en obra.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.04.02.06	m	Albardilla piedr.artif.25x3cm Albardilla de piedra artificial plana, de dimensiones 25x3 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco CEM BL II y limpieza, medida en la longitud colocada en obra.	20,25
VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.04.03 JARDINERAS CON ASIENTO HORMIGÓN			
11.07.04.03.01	m	Muro-banco modular H.A. color 50x60 contorno curvo Ejecución de de banco de hormigón HM-257/P/20/I reforzado con acero A-50R, encofrado metálico, acabado liso con pintura epoxi al agua Tecma Pain Ecopox (Satecma) o equivalente, incluyendo lijado mecánico con aspiración de polvo, relleno de microfisuras con mortero epoxi, imprimación con Imprimación E2 Epoxídica y posterior aplicación de dos capas de pintura Tecma Paint Ecopox con acabado barnizado alto brillo, de sección 50x60 cm en largo variable según despiece en plano de acotados y detalle constructivo, colocado sobre pavimento de hormigón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, incluido suministro, transporte y colocación en obra, medios materiales y humanos, medida a cinta corrida la longitud colocada en obra	110,34
CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
APARTADO 11.07.05 LAGO Y CASCADA			
11.07.05.01	m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma a una profundidad inferior a 0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, medido el volumen de la excavación.	2,25
DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
11.07.05.02	m2	Rasant/refino coronación caja ensanche Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.	0,27
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
11.07.05.03	m2	Impermeabilización lago Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de balsas y pequeños embalses de hasta 15m de altura y/o capacidad inferior a 100000 m3, compuesta por una lámina sintética tipo Danopol plus o equivalente, fabricada en poliolefinas termoplásticas de 1,2mm de espesor sin plastificantes, armada con 115 g/m2 de fibra de poliéster y 35 g/m2 de fibra de vidrio y una resistencia a tracción longitudinal y transversal superior a 1.100 N/5cm, protegida con una lámina geotextil no tejida, tipo Danofelt PY 300 o equivalente, compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con un gramaje de 300 g/m2; i/limpieza previa del soporte, solapes y mermas, medida la superficie ejecutada en obra.	14,52
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.05.04	m2	Solera hormigón armada e=15 cm Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 15 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, en terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	19,42
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.05.05	u	Anemómetro c/mód. control Anemómetro para fuente ornamental con módulo de control que permite modular el variador de frecuencia, apagado de las bombas, apagado de los focos y activación de la electroválvula de llenado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.	563,51
QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.05.06	u	Sonda de nivel Sonda de nivel para fuente ornamental, considerando cuadro de la sonda, transformador 220V AC/24VAC, electroválvula de 1" a 24VAC y electrodos, con diez metros de línea, para instalación subacuática, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.	462,81
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.05.07	u	Corona led 9x3W blanco Corona de led, realizada en acero inoxidable y latón, IP68, formada por 9 leds de 3 W, color blanco, para tobera de 1", en instalación subacuática, con diez metros de línea, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.	369,04
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.05.08	u	Toma de fondo 3" Toma de fondo de 3", conexión hembra, colocada en instalación hidráulica de fuente ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.	376,53
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.05.09	u	<p>Instalación eléctrica e hidráulica lago fuente ornamental</p> <p>Ud instalación eléctrica DE fuente ornamental</p> <p>Instalación hidráulica y eléctrica incluso suministro de equipamiento necesario que comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arqueta de toma - Arqueta de bombeo con circuitos independientes para aireación y recirculación enterrada, de dimensiones interiores 4x2,4x2,2 m con solera y muros de hormigón y forjado de semiviguetas, impermeabilizada. - Tuberías y accesorios para la distribución del agua tratada por el lago y la recirculación efectiva. - Piezas de sujeción a fondo del equipamiento sumergible - Sistema de desagüe con bomba desaguadora - Cajones de filtración de acero inoxidable - Cableado eléctrico y conexionado <p>Para recirculación: Bomba centrífuga de una etapa Tipo Grundfos SE1.80.100.55.4.51D.B, 5,5 kW no autocebante, diseñada específicamente para la gestión de aguas residuales, aguas de proceso y aguas fecales sin filtrar. La bomba está diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo. El sistema de refrigeración, que no precisa líquido ni mantenimiento, garantiza la posibilidad de usar la bomba en instalaciones sumergidas o secas (Montaje en seco). Impulsor cuenta con paso esférico libre para sólidos de hasta 80 mm, y es apto para aguas residuales con un contenido máximo de materia seca del 3 %. Un exclusivo sistema de montaje con acoplamiento de acero inoxidable permite el desmontaje rápido y sencillo de la bomba de la unidad motriz para su inspección y mantenimiento. No se requieren herramientas especiales. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de una brida DIN.</p> <p>Para aireación: Bomba centrífuga de una etapa Tipo Grundfos SE1.50.80.22.2.50D.B 2,8 kW, no autocebante, diseñada específicamente para la gestión de aguas residuales, aguas de proceso y aguas fecales sin filtrar. La bomba está diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo. El sistema de refrigeración, que no precisa líquido ni mantenimiento, garantiza la posibilidad de usar la bomba en instalaciones sumergidas o secas. Impulsor cuenta con paso esférico libre para sólidos de hasta 50 mm, y es apto para aguas residuales con un contenido máximo de materia seca del 3 %. Un exclusivo sistema de montaje con acoplamiento de acero inoxidable permite el desmontaje rápido y sencillo de la bomba de la unidad motriz para su inspección y mantenimiento. No se requieren herramientas especiales. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de una brida DIN</p> <p>Incluye controladores de nivel para ambas bombas LC 241 y LC231</p> <p>Incluye tubería de impulsión de 160 mm, anclaje de la misma y cajón de reparto de 1,2 m de altura</p> <p>Incluye válvulas, calderines</p> <p>Incluye acometidas de saneamiento, agua potable y eléctrica, a red interior del parque</p>	29.560,00
		VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS	
11.07.05.10	t	<p>Piedra musgo decorativa gr.dimensions.</p> <p>Suministro y colocación de piedra de musgo decorativa, de grandes dimensiones (50 kg<peso<1500 kg), colocada en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo la dirección del maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra.</p>	203,31
		DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.05.11	t	<p>Bolo már.decorativo gr.dimensions.</p> <p>Suministro y colocación de bolo mármol decorativo, de grandes dimensiones (50 kg<peso<1500 kg), colocado en obra por personal especializado de forma mecánica, bajo la dirección del maestro jardinero, incluido preparación del terreno necesaria y limpieza, medido el peso colocado en obra.</p>	238,59
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.05.12	m2	Estruct.ligera tridim. varill. diam. 10mm, malla galv. 04 Estructura ligera tridimensional ejecutada con perfiles de acero laminado y varillas electrosoldadas diam=10mm, forma y dimensiones, incluso pp de proyecto proyecto, para forrar con malla galvanizada 0,4mm, específica para estructura nervometal, i/ todos materiales en obra y trabajos de moldeado, soldadura, remates y acabados, medido la superficie colocada en obra CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	192,20
11.07.05.13	m2	Placa nervometal c. comp.4cm<4m Recubrimiento realizado a base de malla metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m, i/modelado de superficie segun dimensiones y diseño de proyecto, i/ soldaduras,todos trabajos y materiales, terminado. Medida la superficie ejecutada CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	120,40
11.07.05.14	m2	Revestimiento mortero TXT160 proyectado en 3 capas Revestimiento compuesto por 3 capas de mortero tixotrópico moldeable y moldurable e impermeable, TXT160 proyectado a presión, espesor de capa de hasta 3,5 cm, ultima capa con aplicación de tinte con veladura de color Óxido, según instrucciones de montador especializado en Rocas artificiales, i/ medios materiales y humanos, medida la superficieterminada CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	160,95
11.07.05.15	m2	Tintado veladura y acabado superficial sellado poliuretano Tintado con veladura de color Óxido y acabado de las superficies de roca artificial, mediante dos capas de sellador isotrópico de poliuretano, , resistente a la alcalinidad y a los rayos UV, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.), aplicación de dos manos con acabado antideslizante en la segunda pasada, , resistente a la alcalinidad y a los rayos UV, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano, i/ todos los trabajos y materiales, medida la superficie aplicada en obra. VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	28,90
APARTADO 11.07.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
SUBAPARTADO 11.07.06.01 ALUMBRADO PÚBLICO			
11.07.06.01.01	u	Cuadro mando alumbrado 2circ. Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra. DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.455,89
11.07.06.01.02	m	Línea subt.tierra 4(1x10)+T.16 110mm Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2 de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento. VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	26,84

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.01.03	m	<p>Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm</p> <p>Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm² de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.</p>	18,94
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.06.01.04	u	<p>Columna 4m c/tap.acera</p> <p>Suministro e instalación de columna de 4 m de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, cable interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta prefabricada de hormigón, para paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de fundición colocada a nivel de acera, cimentación realizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y conexión, medida la unidad completamente ejecutada.</p>	469,12
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.07.06.01.05	u	<p>Luminaria vial leds Clase I 350</p> <p>Luminaria vial leds, fabricada en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris y grafito texturizado, Clase I, óptica vial con IP66, luminaria dotada de rótula que permite la adaptación a columnas y báculos sin necesidad de adaptador adicional, equipada con una placa de 48 leds alimentados a 350 mA. Medida la unidad en funcionamiento.</p>	480,81
		CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.01.06	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 10 M. Y PROYECTORES LED DE 3x375 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación de columna metálica troncocónica con fuste de 5,00 m. de altura y brazo saliente de 1,00 m. para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, en refuerzo de iluminación en pasos de peatones, construida con chapa de acero de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m²., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm². La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada vertical tipo proyector, con cuerpo y marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de vidrio templado, modelo Neos tamaño 2 de Schröder o similar, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico compuesta por 32 LED de alta emisión alimentados a 350 mA. flujo luminoso (34,5 W) y un flujo inicial 5.920 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09. La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm². de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	3.862,00

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.01.07	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 10 M. Y PROYECTORES LED DE 4x375 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación de columna metálica troncocónica con fuste de 5,00 m. de altura y brazo saliente de 1,00 m. para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, en refuerzo de iluminación en pasos de peatones, construida con chapa de acero de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m²., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm². La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada vertical tipo proyector, con cuerpo y marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de vidrio templado, modelo Neos tamaño 2 de Schröder o similar, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico compuesta por 32 LED de alta emisión alimentados a 350 mA. flujo luminoso (34,5 W) y un flujo inicial 5.920 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09. La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm². de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica.</p>	4.702,00

CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.01.08	u	<p>COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 9 M. Y LUMINARIA LED DE 2x190 W.</p> <p>UD. Suministro y colocación de columna metálica troncocónica con fuste de 5,00 m. de altura y brazo saliente de 1,00 m. para soporte de puntos de luz en instalación de alumbrado público, en refuerzo de iluminación en pasos de peatones, construida con chapa de acero de 3 mm. de espesor, (A37b, UNE-3608085) con puerta de pletina para caja de registro, placa de conexiones y tornillo para toma de tierra, galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de recubrimiento de 450 gr/m²., incluso caja de conexiones y protección para luminaria, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio apta para cartucho cortacircuito de 10 A. y 4 bornas de conexión para cable de hasta 25 mm². La unidad incluye el suministro y colocación de una luminaria cerrada hermética con entrada vertical tipo proyector, con cuerpo y marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de vidrio templado, modelo Neos tamaño 2 de Schröder o similar, acabada con pintura de poliéster en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, RAL a determinar, con vida útil de 100.000 horas de funcionamiento, grado de estanquidad superior a IP 66, con protector de vidrio templado extraclaro, acceso independiente a bloque óptico (módulos led) y al compartimento de auxiliares eléctricos desmontable in situ. La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en ella, que proteja de hasta 10kV. y deberá disponer del bloque óptico compuesta por 32 LED de alta emisión alimentados a 350 mA. flujo luminoso (34,5 W) y un flujo inicial 5.920 lúmenes, temperatura de color NW de 4000°K. y sistema reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión. El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK09. La unidad incluye el transporte, elevación, montaje del conjunto, alineación, conexiones, unidad eléctrica y pruebas. La unidad incluye igualmente el cableado interior de la columna o fuste, colocado desde la caja de conexiones ubicada al pie de la columna hasta la luminaria correspondiente, realizado con conductor termoplástico aislado de 2x2,5 mm². de sección, de cobre tipo UNE 21.117 de 0,6/1 kV., incluso p.p. de conexión en caja y luminaria, pequeño material, cortes y pruebas, así como el cable de cobre desnudo de 35 mm.2 de sección en conexión del tornillo de tierra del fuste a la pica</p>	1.427,00

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS

SUBAPARTADO 11.07.06.02 CIRCUITOS FUERZA

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.02.01	m	<p>Armario CPM3-D4</p> <p>Ud suministro e instalación de Caja de protección y medida tipo CPM3-D/E4-M-CS, para suministro individual de potencia hasta 43,5kW y seccionamiento y protección de la red de distribución.</p> <p>Construida en poliéster de gran resistencia. Con una concepción monobloque formada por dos cubas y dos puertas. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción, con tres bases portafusibles BUC tamaño NH-1 y neutro para reparto para reparto preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala, y tres bases portafusibles BUC tamaño NH-00 y un dispositivo de neutro seccionable para suministro preparados para conexión de M8 mediante terminal de pala.</p> <p>Envolverte fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.</p> <p>Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10.</p> <p>Doble aislamiento.</p> <p>Auto extingible a 960°.</p> <p>Clase térmica del poliéster (105°).</p> <p>Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.</p> <p>Cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado.</p> <p>Doble fondo con troqueles realizados.</p> <p>Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado.</p> <p>Base de neutro seccionable.</p> <p>3 Bases fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A.</p> <p>3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 1, hasta 250A (400 opcional) y neutro seccionable.</p> <p>Mirilla para la visualización de su interior.</p> <p>Placa de señalización de riesgo eléctrico.</p> <p>Cableado interior y apartamiento de baja tensión UNE EN 62208:2004 incluidos</p> <p>Contador trifásico incluido</p> <p>Incluye construcción de mocheta con enfoscado y revestimiento de pintura</p>	542,80
		QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.06.02.02	ud	<p>Acometida a red</p> <p>Ud de ejecución de acometida trifásica a red de baja tensión de compañía suministradora, según su normativa, incluyendo roturas, reposiciones, ejecución de arqueta, material y piezas necesarias, perfectamente ejecutada, funcionando</p>	378,08
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.07.06.02.03	ud	<p>Legalización de la instalación eléctrica</p> <p>Ud de elaboración, trámites y gestión, incluidas tasas, de proyecto de instalación eléctrica o memoria de instalación, con certificado de instalación eléctrica del instalador y registro en Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid</p>	459,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.06.02.04	m	<p>Línea subterránea tierra BT 3x240+1x150 Al</p> <p>Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada en zanja de 70x80 cm (ancho por profundidad), bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm² Al, RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, montaje de dos tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro para canalización, incluyendo excavación de zanja, y relleno con asiento de 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con capa de 15 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso reposición de acera, suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado, medida la longitud en funcionamiento. Según normas Iberdrola S.A.</p>	60,77
		SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.06.02.05	m	<p>Línea subt.tierra 4(1x35)+T.16 110mm</p> <p>Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x35) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm² de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.</p>	49,01
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
11.07.06.02.06	m	<p>Línea subt.tierra 4(1x16)+T.16 110mm</p> <p>Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x16) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm² de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.</p>	43,16
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
11.07.06.02.07	m	<p>Línea subt.tierra 4(1x10)+T.16 110mm</p> <p>Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x10) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm² de sección, canalizados bajo tubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.</p>	26,84
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.06.02.08	u	<p>Arquet.H.pas/deriv.50x50x50 c/tap.fund.</p> <p>Instalación de arqueta de paso/derivación prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con fondo pasante, i/tapa de fundición de 50x50 cm, colocada sobre cimentación de hormigón HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.</p>	141,87
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.07.07 AGUA POTABLE Y FUENTES			
11.07.07.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.07.07.02	m	Tub.PE-80 PN 6 D=50 mm 20% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 50 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.07.03	m	Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.07.04	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.07.07.05	u	Acometida en tubo PEAD 32mm red Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 5 m, realizada con tubo de PEAD de 32 mm de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, incluyendo el canon de acometida, arqueta normalizada con contador y la rotura y restauración del pavimento hasta zona verde, medida la unidad ejecutada en obra.	1.273,86
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.07.06	u	Fuente adaptada doble pileta Suministro e instalación de fuente fabricada en acero inox., tipo FX-02 o equivalente formada por dos piletas con un surtidor en cada una, a distinta altura, lo que facilita el acceso a niños o personas en silla de ruedas, grifos temporizados de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.297,28
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
11.07.07.07	u	Fuente canina Fuente canina con pileta inferior en acero inoxidable, grifo temporizado de pulsación suave, salida de agua regulable, desagüe y sobredimensionamiento para evitar la obstrucción y el encharcamiento, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra	1.544,63
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.07.08	u	Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, completa, i/tapa de fundición de 40x40 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	55,50
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.07.09	ud	Válv.esfera latón D=1" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.07.10	u	Válv.esfera latón D=2" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	32,45
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.07.08 RED DE RIEGO			
SUBAPARTADO 11.07.08.01 CONDUCCIONES			
11.07.08.01.01	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
11.07.08.01.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=40mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	2,32
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.08.01.03	m	Tubería AD PE-50 6atm D=50mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	4,11
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
11.07.08.01.04	m	Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	8,38
OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.07.08.01.05	m	Tub.PE-80 PN 6 D=110 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 110 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	13,62
TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.08.01.06	m	Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 45 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.	2,71
DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.07.08.01.07	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.08.02 AUTOMATISMO			
11.07.08.02.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.02.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
		TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.08.02.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.07.08.02.05	u	Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO TPV o equivalente, de 1" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	83,44
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.02.06	u	Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO 150 o equivalente, de 1,5" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	117,30
		CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.07.08.02.07	u	Válv.reg.pres.metal direc.D=1" Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.	54,42
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.08.02.08	u	Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2" Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.	97,65
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.08.02.09	ud	Filtro anillas metal 1" sin limp Instalación de filtro de anillas de metal, de 1" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 5 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 atm, medida la unidad instalada en obra.	42,54
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.08.02.10	u	Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp. Instalación de filtro de anillas de metálico, de 1 1/2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 12 m3/h, presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, medida la unidad instalada en obra.	98,75
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.08.02.11	ud	Válv.esfera latón D=1" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.08.02.12	u	Válv.esfera latón D=1 1/2" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	24,87
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.08.02.13	u	Válvula maestra 4" Ud suministro en instalación en arqueta de válvula maestra compatible con programador central, incluso módulo adaptador de señal y arqueta polietileno para su alojamiento.	380,00
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS	
11.07.08.02.14	u	Caudalímetro Ud suministro en instalación en arqueta de caudalímetro de 3" compatible con programador central, incluso módulo adaptador o receptor de señal y arqueta polietileno para su alojamiento, conectado a programador central	589,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
SUBAPARTADO 11.07.08.03 EMISORES			
11.07.08.03.01	u	Aspers.emerg.turb.1/2" 3504 PCSAM c/antidrenaje, agua no potable Aspersor emergente de giro por turbina 3504 PCSAM o equivalente, sector regulable, tobera intercambiable, con antidrenaje, para agua no potable, con conexión a 1/2", para una presión de trabajo de 1,7 a 3,8 bares y rango de alcance de 4,6-10,7 m, incluida conexión a tubería de riego mediante unión flexible de 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.	37,64
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.03.02	u	Aspers.emerg.turb.3/4" 5004 PC SAM c/antidrenaje, agua no potabl Aspersor emergente de giro por turbina 5004 PC SAM o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con antidrenaje, con conexión a 3/4", para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y rango de alcance de 7,6-15,2 m, sector de 40-360°, incluida conexión a tubería de riego mediante unión flexible de 3/4", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.08.03.03	u	Difusor RD1800 emerg. 10cm, 3,1bar, Boq. giratoria RVAN, no pot Difusor emergente RD1800 o equivalente, para funcionamiento en condiciones adversas, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera giratoria regulable RVAN o equivalente, para un alcance de 0,8-7,3 m, con válvula antidrenaje SAM o equivalente, dispositivo de corte de caudal y regulador de presión PRS o equivalente a 3,1 bar, conexión inferior rosca hembra de 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.	24,84
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.03.04	m	Tubería negra lisa flexible SP100 Tubería negra lisa flexible o equivalente, suministrada en rollos de 100 m, medida la longitud colocada en obra.	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.08.03.05	u	Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada) Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 2 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.08.03.06	m2	Riego arbustos por goteo (regenerada) Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.08.03.07	u	Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta Arqueta de plástico circular PEHD o equivalente, de 18 cm de diámetro para alojamiento de válvulas o accesorios de riego, con tapa, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	21,47
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.08.03.08	u	Boca riego bronce 33D 1" no potable Boca de riego tipo 33D o equivalente, para agua no potable, en bronce, de 1", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico color lila, caudal máximo 2,27-15,89 m3/h y presión máxima 0,35 a 8,63 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.	85,63
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.08.04 CONTROL CENTRALIZADO			
11.07.08.04.01	ud	Program.central TDC 200est. Programador central TDC o equivalente, para 200 estaciones para conexión con emisor de radio para la gestión de riego mediante radio, para uso preferente en riego de grandes zonas verdes, de 10 programas independientes y 6 horas de arranque por programa, decodificadores de hasta cuatro estaciones, preparado para control remoto y compatible con sensores de lluvia, colocación mural en exterior en armario mural, aislado de programador para evitar intrusión de insectos con material tipo poliuretano o similar. Conectado a sistema tricom mediante modem de comunicación con interruptor diferencial para la protección de sobretensión a la entrada de conexión del armario y toma de enchufe con tres tomas. medida la unidad instalada en obra.	4.516,91
		CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.08.04.04	ud	Modem WIFI y ETHERNET sistema gestión TRICOMM Modem GPRS y ETHERNET para sistema de gestión del riego TRICOMM o equivalente, formado por módem celular WST65 o equivalente, preparado para TRICOMM o equivalente, antena, adaptador de comunicaciones, cable de comunicaciones y conector de alimentación 120/240 VAC - 12 VDC, medida la unidad en funcionamiento. , incluida alta/ampliación de contrato y SIM CARD.	2.080,41
		DOS MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.08.04.05	u	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu Pica para toma de tierra, de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y D=14,6 mm, i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm, medida la unidad ejecutada en obra.	143,94
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.04.06	u	Estación meteorológica para TRICOMM Estación meteorológica TRICOMM o equivalente, con modem incluido, formada por sensores y consola, con las siguientes características: temperatura de trabajo -40°C a +65°C, temperatura de almacenamiento -45°C a +70°C, batería (SIM ISS / ventilador) batería de litio de 3V CR-123 / 2 baterías de NiCad de 1,2 V, longitud de cable del anemómetro 12 m (incluido), 165 m (máximo recomendado), sensor de velocidad del viento mediante cazoletas con interruptor magnético, sensor de dirección del viento mediante veleta con potenciómetro, tipo de pluviómetro balancín 0,2 mm por volcado, área de colección 214 cm ² , tipo de sensor de temperatura Termistor, tipo de sensor de humedad relativa elemento lámina capacitor, material de la carcasa plástico ABS resistente a los UV, incluso montaje y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	2.585,50
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.08.04.07	u	Kit conex.y alta est.meteor.para TRICOMM Kit de conexión y alta de estación meteorológica para TRICOMM o equivalente, modem incluido, medida la unidad en funcionamiento.	2.381,50
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.08.04.08	u	Puesta en marcha proy. TRICOMM Puesta en marcha de proyecto TRICOMM o equivalente, consta de programación del sistema TRICOMM o equivalente y curso de formación para operarios, para sistema TRICOMM o equivalente, medida la unidad en funcionamiento, incluso alta.	3.165,11
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.08.04.09	ud	Sensor lluvia/helada sin cable Suministro e instalación de Sensor de lluvia / heladas sin cable o similar . Configurado de fábrica normalmente cerrado (se puede configurar normalmente abierto). Distancia de transmisión hasta 152 m. Discos hidroscopicos libres de mantenimiento. Franja de lluvia ajustable de 3 a 20 mm. Facil de montar sin necesidad de herramientas. Construido con polimeros resistentes. Homologado Reduce los daños en la vegetación , la pantalla muestra la temperatura exterior, Punto de interrupción por la helada entre 1,7 - 7,2 °C. Modelo TRS-I o similar. completamente instalado y funcionando	170,75
		CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.08.04.10	ud	Transmisor IRRIDEA Suministro e instalación de transmisor IRRIDEA para controlar estaciones vía radio o vía radio-cable, con válvula maestra y arranque de bomba, actúa sobre receptores autónomos de activación de electroválvulas, alimentación 220 VAC , potencia de transmisión de 4 W, frecuencia de transmisión de 27 MHz a 10 KHz, con un voltaje de 18 a 30 V, apta para montaje exterior, conectado a programador TDC mediante cable e interface, apto para sistema TRICOMM o equivalente, medida la unidad en funcionamiento.	4.898,51
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.08.04.11	u	Decodificador de 1 estación Decodificador de 1 estación, para programador central TDC o equivalente, incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra, incluidos conectores estancos indicados por fabricantes.	130,56
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.07.08.04.12	u	Decodificador de 2 estaciones Decodificador de 2 estaciones, para programador central TDC o equivalente, incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra, incluidos conectores estancos indicados por fabricantes.	188,29
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
11.07.08.04.13	u	Dispositivo contra sobrecargas Protección de línea decoder, para programador TDC o equivalente, incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	103,84
		CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.08.04.17	m	Línea cable decodif. 2x2,5mm2 D.ext=11mm D=50mm Línea subterránea de alimentación de decodificadores, formada por cable eléctrico de cobre de 2x2,5 mm2 de sección, con recubrimiento de PE-PE de 11 mm de diámetro exterior, suministrado en bobina de 500 m, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, banda de señalización, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.07.09 JARDINERIA			
SUBAPARTADO 11.07.09.01 ARBOLADO			
11.07.09.01.01	m3	Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran Excavación en pozo por medios manuales, con auxilio de ahoyador, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,0 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.02	m3	Exten.perfilado mini-pala refino man. Extendido, perfilado con mini-pala cargadora y refino manual de tierras, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.01.03	m3	S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal fertilizada y cribada, con documentación conforme a Real Decreto 865/2010, suministrada en contenedor "Big-bag" de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.	26,43
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.01.04	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.05	u	Tilia platyphyllos 20-25 ct Suministro de Tilia platyphyllos de 20-25 cm, en contenedor	179,90
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.06	u	Magnolia grand. "Gallisson." 20-25,ct copa Suministro de Magnolia grandiflora "Gallissoniensis" de 20-25 cm, en contenedor, formado en tronco y copa.	448,75
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.07	u	Liquidambar styraciflua 20-25 ct Suministro de Liquidambar styraciflua de 25-30 cm, en contenedor	207,21
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.07.09.01.08	u	Cedrus deod."Pendula" 350/400 ct Suministro de Cedrus deodara "Pendula" de 350/400 cm, en contenedor.	399,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
11.07.09.01.09	u	Acer platanoides "Crimson King" 20-25 ct Suministro de Acer platanoides "Crimson King" de 20-25 cm, en contenedor	256,22
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.07.09.01.10	u	Morus alba "Fruitless" 20-25 ct Suministro de Morus alba "Fruitless" de 20-25 cm, en contenedor	107,40
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.01.11	u	Acer saccharinum "Asplenifolium" 20-25 ct Suministro de Acer saccharinum "Asplenifolium" de 20-25 cm, en contenedor	162,38
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.12	u	Melia azedarach 20-25 ct Suministro de Melia azedarach (Cinamomo) de 20-25 cm, en contenedor	100,20
		CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.13	u	Zelkova carpinifolia 20-25 ct Suministro de Zelkova carpinifolia de 20-25 cm, en contenedor	165,35
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.14	u	Abies nordmanniana 400/450 ct Suministro de Abies nordmanniana (Abeto del Cáucaso) de 400/450 cm, en contenedor.	345,20
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.15	u	Picea pungens "Glauc Globosa" 125/150 ct Suministro de Picea pungens "Glauc Globosa" de 125/150 cm, en contenedor.	167,45
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.16	u	Arbutus unedo 18-20 ct Suministro de Arbutus unedo de 18-20 cm, en contenedor.	351,75
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.17	u	Quercus rubra 20-25 ct Suministro de Quercus rubra de 20-25 cm, en contenedor	234,25
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.18	u	Celtis australis 20-25 ct Suministro de Celtis australis (Almez) de 20-25 cm, en contenedor	148,39
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.19	u	Fraxinus angust."Raywood" 20-25 ct Suministro de Fraxinus angustifolia "Raywood" de 20-25 cm, en contenedor	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
11.07.09.01.20	u	Gleditsia triac."Inermis" 20-25 ct Suministro de Gleditsia triacanthos "Inermis" de 20-25 cm, en contenedor	148,61
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.09.01.21	u	Cupressus semperv."Stricta" 400/450 ct aisl. Suministro de Cupressus sempervirens "Stricta" de 400/450 cm, en contenedor, para su plantación como ejemplar aislado.	202,50
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.22	u	Salix matsudana "Tortuosa" 20-25 ct Suministro de Salix matsudana "Tortuosa" de 25-30 cm, en contenedor	124,41
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.01.23	u	Betula pend."Youngii" 20-25 ct Suministro de Betula pendula "Youngii" de 20-25 cm, en contenedor	185,80
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.24	u	Laburnum anagyroides 12-14 ct Suministro de Laburnum anagyroides de 12-14 cm, en contenedor.	143,10
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.07.09.01.25	u	Ginkgo biloba 20-25 ct Suministro de Ginkgo biloba de 20-25 cm, en contenedor	221,90
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.26	u	Acer rubrum 20-25 ct Suministro de Acer rubrum de 20-25 cm, en contenedor	274,90
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.27	u	Prunus serrulata"Kanzan" 20-25 ct Suministro de Prunus "Kanzan" (flor rosa doble) de 20-25 cm, en contenedor	206,30
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.28	u	Cedrus libani 400/450 ct Suministro de Cedrus libani (Cedro del Libano) de 400/450 cm, en contenedor.	293,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
11.07.09.01.29	u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.01.30	u	Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	14,37
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.01.31	u	Plant.mec.árb.cad.c/c20-30,f-a.0% Plantación de árboles de hoja caduca de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	17,27
		DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.34	u	Plant.mec.árb.per.c/c20-30,f-a.0% Plantación de árboles de hoja perenne de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	18,85
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.01.35	u	Plant.mec.conif.100/200s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.37	u	Plant.mec.conif.300/400s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 300/400 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x65 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	16,07
		DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
11.07.09.01.38	u	Plant.mec.conif.400/600s/f-a.tv0% Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	54,02
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.01.39	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.09.01.40	ud	Aireador de hoyo de plantación Instalación de aireador de tubería PVC corrugado y ranurado, 2,5 m y simple pared, de sección circular y diámetro exterior 80 mm, suministrada en rollos, con tapón perforado, sin incluir la excavación ni el tapado posterior del hoyo, medida la longitud instalada en obra.	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.07.09.02 PRADERAS			
11.07.09.02.01	m3	S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal fertilizada y cribada, con documentación conforme a Real Decreto 865/2010, suministrada en contenedor "Big-bag" de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.	26,43
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.02.02	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.07.09.02.03	m2	Césped ornam-rústico <1.000m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental-rústico, mediante siembra de una mezcla formada por 60% Lolium perenne Esquire, 35% Festuca rubra Gondolin y 5% Poa pratensis Platini, en superficies <1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.09.03 ARBUSTIVAS			
11.07.09.03.01	m3	S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal fertilizada y cribada, con documentación conforme a Real Decreto 865/2010, suministrada en contenedor "Big-bag" de capacidad 1 m3, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.	26,43
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.03.02	u	Rosal rugosa 20/30 ct cat.1ª Suministro de Rosal rugosa de 20/30 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.03	u	Rosal floribunda 20/30 ct cat.1ª Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 20/30 cm de altura (Sevillana, Tequila gold, Icy drift, Pink knock out) de 1ª categoría, en contenedor.	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.07.09.03.04	u	Elaeagnus (x) ebbin."Limelight" 40/60 ct Suministro de Elaeagnus (x) ebbingei "Limelight" de 40/60 cm, en contenedor.	7,06
		SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.07.09.03.05	u	Photinia (x) fraseri "Red Robin" 40/60 ct Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 40/60 cm, en contenedor.	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.06	u	Gaura lind."Siskiyou Pink" ct-3L Suministro de Gaura lindheimeri "Siskiyou Pink", en contenedor de 3 litros.	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.07	u	Forsythia (x) intermedia (var) 40/60 ct Suministro de Forsythia (x) intermedia (variedades) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.08	u	Syringa vulgaris 40/60 ct Suministro de Syringa vulgaris de 40/60 cm de altura, en contenedor.	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.09	u	Phillyrea angustifolia 40/60 ct Suministro de Phillyrea angustifolia 40/60 cm, en contenedor.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.07.09.03.10	u	Cytisus scoparius (variedades) 40/60 ct Suministro de Cytisus scoparius (variedades) de 40/60 cm, en contenedor.	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.03.11	u	Lavandula stoechas ct-3L Suministro de Lavandula stoechas (Cantueso), en contenedor de 3 litros.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.12	u	Cistus salviifolius 20/30 ct Suministro de Cistus salviifolius de 20/30 cm, en contenedor.	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.13	u	Agapanthus "Peter pan" ct-1L Suministro de Agapanthus "Peter pan", en contenedor de 1 litro, cultivado s/NTJ07.	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.14	u	Agapanthus africanus ct-1L Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 1 litro, cultivado s/NTJ07.	2,00
		DOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.03.15	u	Pieris jap."Mountain Fire" 30/40 ct Suministro de Pieris japónica "Mountain Fire" 30/40 cm, en contenedor.	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.16	u	Spiraea (x) bumalda 30/40ct Suministro de Spiraea (x) bumalda (variedades), (rosa/rojo/carmín) de 30/40 cm de altura, ct.	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.17	u	Spiraea (x) vanhouttei 30/40ct Suministro de Spiraea (x) vanhouttei (blanco) de 30/40 cm de altura, ct.	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.18	u	Abelia (x) grandif."F.Masson" 30/40 ct Suministro de Abelia (x) grandiflora "Francis Masson" (flor blanca/rosa) de 30/40 cm de altura, en contenedor.	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.19	u	Philadelphus coronarius 40/60 ct Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.20	u	Cotoneaster horizontalis "Dart's Splendid" 30/40 ct Suministro de Cotoneaster horizontalis "Dart's Splendid" de 30/40 cm de altura, en contenedor.	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.07.09.03.21	u	Jun.(x) media "Pfitz.Aurea" 30/40 ct Suministro de Juniperus (x) media "Pfitzeriana Aurea" de 30/40 cm, en contenedor.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.22	u	Jun.(x) media "Pfitz.Glauca" 30/40 ct Suministro de Juniperus (x) media "Pfitzeriana Glauca" de 30/40 cm, en contenedor.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.23	u	Junip.horiz."Prince Wales" 20/30 ct Suministro de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 20/30 cm, en contenedor.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.03.24	u	Junip.horiz."Blue Carpet" 20/30 ct Suministro de Juniperus horizontalis "Blue Carpet" de 20/30 cm, en contenedor.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.03.25	u	Rosmarinus officinalis "Prostratus" ct-2L Suministro de Rosmarinus officinalis "Prostratus", en contenedor de 2 litros.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.26	u	Salvia greggi 20/30 ct Suministro de Salvia greggi/grahamii (Roja), 20/30 cm alt en contenedor de 3 litros.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.07.09.03.27	u	Euonymus japon."Microphyllus aureus" 20/30 ct Suministro de Euonymus japonicus "M. aureus" de 20/30 cm, en contenedor.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.28	u	Muhlenbergia capillaris ct-1L Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 1 litro.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.29	u	Carex elata aurea ct-2L Suministro de Carex elata aurea, en contenedor de 2 litros.	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.03.30	u	Ophiopogon planiscapus "Nigrescens" ct-1L Suministro de Ophiopogon planiscapus "Nigrescens", en contenedor de 1 litro.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.31	u	Convolvulus cneorum ct-2L Suministro de Convolvulus cneorum, en contenedor de 2 litros.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.32	u	Heuchera sanguinea ct-2L Suministro de Heuchera sanguinea, en contenedor de 2 litros.	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.33	u	Hemerocallis var. flor ct-2L Suministro de Hemerocallis, variedades selectas de flor, en contenedor de 2 litros.	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.34	u	Tulbaghia violacea ct-2L Suministro de Tulbaghia violacea, en contenedor de 2 litros.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.07.09.03.35	u	Nandina domest. "Firepower" 30/40 ct Suministro de Nandina domestica "Firepower" de 30/40 cm, en contenedor.	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.07.09.03.36	u	Viburnum davidii 30/40 ct Suministro de Viburnum davidii 30/40 cm, en contenedor.	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.38	u	Magnolia stellata "Royal Star" 40/60 ct Suministro de Magnolia stellata "Royal Star" (blanco) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	7,00
		SIETE EUROS	
11.07.09.03.39	u	Planta para cascada Ud suministro de planta al 25% , 20/30 cm alt. Plumbago auriculata Jasminum odoratissimum Parthenocissus quinquefolia Minscanthus sinensis Zebrinus	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.40	m2	Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2 Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-7 plantas/m2, en terreno pendiente, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.09.03.41	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.09.03.42	m2	Mulching corteza pino e=8cm Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 8 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.07.09.03.43	u	Viburnum tinus "Eve price" 40/60 ct Suministro de Viburnum tinus "Eve price" 40/60 cm, en contenedor.	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.07.09.03.44	u	Acer palmatum "Atropurpureum" 60/80 ct Suministro de Acer palmatum "Atropurpureum" de 60/80 cm de altura, en contenedor.	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.09.03.45	u	Corylus maxima "Purpurea" 60/80 ct Suministro de Corylus maxima "Purpurea" de 60/80 cm de altura, en contenedor.	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.46	u	Deutzia gracilis 40/60ct Suministro de Deutzia gracilis de 40/60 cm de altura, en contenedor.	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.07.09.03.47	u	Laurus nobilis (Laurel) 40/60 ct Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 40/60 cm, en contenedor.	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.07.09.03.48	u	Prunus laurocerasus "Etna" 60/80 ct Suministro de Prunus laurocerasus "Etna" 60/80 cm, en contenedor.	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.07.09.03.49	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

APARTADO 11.07.10 CASETA JARDINERIA

11.07.10.01	ud	Caseta jardinería urbana	41.434,15
-------------	----	--------------------------	-----------

Unidad de caseta de jardineros en espacio urbano construida por estructura de muros autoportantes y estructura metálica. Superficie construida de 200m2, estimando 85 m2 de superficie construida de edificación y 115 m2 de porche. Superficies útiles de 25 m2 de baños, 30 de almacén y 30 m2 de distribuidor-oficina. Ejecución completa de instalaciones de saneamiento, suministro de agua potable, luz, telecomunicaciones y electricidad. Ejecución completa de mobiliario de aseos, tales como inodoros, aseos y duchas. Colocación de mobiliario. Construcción de muros autoportantes según cumplimiento CTE, formados por acabados interiores de cerámica vidriada o de comportamiento similar ante estancias húmedas, aislamiento según cumplimiento y cálculos normativos, muros portantes de fábrica de ladrillo u hormigón, según requisitos estructurales, y acabado en aplacado cerámico, metálico o fachada ventilada (según colocación de aislamiento para cumplimiento de normativa). Carpinterías de PVC, con vidrios según cálculo para cumplimiento de normativas con cerrajerías antivandálicas. Sistema de estructura de cubierta metálica, con cerramientos de cubierta tipo panel sándwich o similares, aislamiento según cálculos para cumplimiento de normativa, acabado pintura lavable al interior. Cimentación compuesta por viga corrida bajo muros y pilares, sobre encachado de bolos y sistema drenante perimetral, conectado a red de saneamiento. Pavimentos de hormigón, acabados según normativa y uso de la estancia sobre solera armada de hormigón, aislamiento, impermeabilización y drenaje.

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 11.07.11 MOBILIARIO

SUBAPARTADO 11.07.11.01 MOBILIARIO URBANO CONVENCIONAL

11.07.11.01.01	u	Banco polímero 1,8m	417,23
----------------	---	---------------------	--------

Suministro y colocación de banco de polímero reciclado y reciclable tipo Citizen eco, de 1,80 m de longitud, formado por al menos 5 tablonos, que constituyen un banco que asienta sobre dos patas de polímero con reposabrazos, incluida cimentación y anclaje al terreno, instalado según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

11.07.11.01.02	u	Papelera cilíndrica polímero 90 l	294,73
----------------	---	-----------------------------------	--------

Suministro y colocación de papelera cilíndrica, de 45 cm de diámetro, 800 mm de altura, 90 l de capacidad y 210 kg de peso, de material sintético reciclado y reciclable, incluso cimentación y anclaje con tornillos según instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.11.02 AREAS DEPORTIVAS			
11.07.11.02.01	u	<p>Anillas</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Anillas, con bastidor y tres pares de anillas a distintas alturas, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El manillar estará hecho de PUR y un marco de aluminio reforzado que garantiza un diseño fuerte pero ligero. El manillar ergonómico garantiza un agarre bueno y agradable para todos los usuarios. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo. Las cuerdas están hechas de poliamida estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm, galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10100-0900</p>	13.555,29
		TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
11.07.11.02.02	u	<p>Pesas Magnéticas</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Pesas magnéticas, con bastidor y tres pesas, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>Con un sistema interno de imanes, las pesas permiten al usuario incrementar la resistencia percibida al aumentar la velocidad de movimiento. El mismo sistema también funciona como freno al soltar las pesas desde cierta altura, consiguiendo así un menor impacto.</p> <p>La opción de elegir entre un peso ligero, medio o pesado permite un entrenamiento escalable, haciendo un equipo accesible e inclusivo para personas con distinta forma física. Las pesas se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo, pudiendo girar hasta 360 °. Este elemento de entrenamiento permite realizar ejercicios que son muy similares a los de balones medicinales, pero de manera más motivadora y cómoda para el usuario, al aire libre, y de forma 100% segura.</p> <p>Las campanas magnéticas están hechas de PUR y un marco de acero de aluminio reforzado que garantiza un diseño resistente. Los mangos ergonómicos garantizan un agarre bueno y agradable para todos los usuarios. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Los imanes son de neodimio de alta resistencia. La radiación magnética está bajo un control estricto, el nivel de radiación nunca excede los 5 Gauss (0.5mT), lo que los hace perfectamente seguros para usar como elemento de entrenamiento.</p> <p>Los postes sobre los que se mueven las campanas magnéticas son de 40 mm, fabricados en aluminio de grado AW 6082-T6 y tienen una capa anodizada de 20 mm. El poste tiene un núcleo de acero completo para la integridad estructural.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm, galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10200-0900</p>	15.999,89
		QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.03	u	<p>Core Twist</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Core twist, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>Ofrece un entrenamiento de los músculos centrales de fuerza variable, ya que la resistencia es ajustable según el esfuerzo que se desee realizar. Los dos postes giran 360 ° en los dos sentidos, con una resistencia que puede aumentarse con la velocidad del movimiento. La silla de barras de la estructura es un excelente equipo para los ejercicios abdominales. Permite a los usuarios ejercitar sus músculos abdominales y de los cuádriceps, realizando levantamientos de piernas mientras se sostienen en la silla. Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Recubrimiento de poliurea (PUR), utilizado en todos los agarres, altamente duradero contra el desgaste, ofrece aislamiento y al mismo tiempo brinda a los usuarios un agarre sobresaliente durante su entrenamiento.</p> <p>Los imanes son de neodimio de alta resistencia. La radiación magnética está bajo un control estricto, el nivel de radiación nunca excede los 5 Gauss (0.5mT), lo que los hace perfectamente seguros para usar como elemento de entrenamiento.</p> <p>Elementos PUR de forma ergonómica en la silla que aseguran una buena postura y crean un buen aislamiento para que el ejercicio sea lo más cómodo posible.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm, galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012)</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10500-0900</p>	20.445,47
		VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.11.02.04	u	<p>Bici Ciudad</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici Ciudad, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado CE incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El sillín está hecho de caucho de poliuretano y tiene una placa de inserción de acero que lo conecta al pasador del sillín de aluminio. El sillín se puede ajustar a 13 alturas diferentes, utilizando un pasador de acero inoxidable.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>El factor Q de la bicicleta es de 175 mm, la manivela está hecha de acero inoxidable de 18 mm y conecta los brazos del pedal que son piezas de acero inoxidable fundido (grado 304). La longitud de bielas es de 170 mm y los pedales están conectados con accesorios de bicicleta estándar.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (26 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Tipo referencia FAZ50100-0801</p>	7.665,10
		SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.05	u	<p>Bici Deportiva</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici deportiva, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>El sillín está hecho de caucho de poliuretano y tiene una placa de inserción de acero que lo conecta al pasador del sillín de aluminio. El sillín se puede ajustar a 13 alturas diferentes, utilizando un pasador de acero inoxidable.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>El factor Q de la bicicleta es de 175 mm, la manivela está hecha de acero inoxidable de 18 mm y conecta los brazos del pedal que son piezas de acero inoxidable fundido (grado 304). La longitud de bielas es de 170 mm y los pedales están conectados con accesorios de bicicleta estándar.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (26 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Tipo referencia FAZ50200-0801</p>	7.359,10
		SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.07.11.02.07	u	<p>Barra de flexiones</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Barra de flexiones, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>2 anillos de gimnasia giratorios, 2 pelotas de agarre y múltiples barras horizontales a alturas entre 170 y 267 cm con tres diámetros diferentes, 25 x 3.0 mm, 33.7 x 3.0 mm y 48.3 x 4.0 mm .Recubrimiento de poliurea en todos los agarres</p> <p>Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm , galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10300-0900</p>	12.934,62
		DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.08	u	<p>Barras paralelas</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Barras paralelas, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>Contará con dos juegos de barras paralelas de 48,3 x 4 mm, tres alturas diferentes (104, 114 y 124 cm) y cuatro barras laterales inferiores de 33,7 x 3 mm. Estas 6 barras combinadas ofrecen una amplia variedad de opciones de entrenamiento. .Recubrimiento de poliurea en todos los agarres</p> <p>Los grandes letreros de instrucciones (incluidos) están hechos como una construcción tipo sándwich que consiste en láminas de policarbonato de 2 x 6 mm con instrucciones claras impresas en el interior de los paneles. Esto proporciona una construcción a prueba de vandalismo.</p> <p>Los postes principales de color naranja están hechos de postes de acero de 101,6 x 3 mm , galvanizados en caliente y recubiertos de polvo de color naranja (RAL2010). Los postes de soporte reciben el mismo tratamiento superficial y están hechos de tubos de acero de 76,1 x 3,6 mm, gris con recubrimiento en polvo (RAL7012).</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ10400-0900</p>	11.445,42
		ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.11.02.09	u	<p>Step 20 a 80 cm</p> <p>Step con bastidor de soporte de 48,3 x 4 mm, acero al carbono, con una superficie galvanizada en caliente según ISO1461, y una capa de recubrimiento en polvo anticorrosión clase C3 según ISO12944-2. El contenido de plomo para las superficies es inferior a 90 ppm.</p> <p>Recubrimiento de poliurea. Disponible para instalación de 20 a 80 cm de altura</p> <p>Cumple con las normas ASTM F3101 y EN16630 Outdoor Fitness.</p> <p>Tipo referencia FAZ301</p>	901,17
		NOVECIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
11.07.11.02.10	u	<p>Bicicleta elíptica</p> <p>Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Bici elíptica, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento.</p> <p>La bicicleta elíptica tiene un marco de acero soldado que conecta la parte delantera y trasera de la máquina. El marco crea una construcción extremadamente fuerte y rígida que se necesita para hacer frente a las altas fuerzas que se pueden aplicar.</p> <p>La cubierta está hecha de copolímero Lexan EXL9330 y tiene un grosor de 4 mm. Esta cubierta puede soportar cualquier impacto y protegerá la electrónica de la mejor manera posible.</p> <p>Engranaje eléctrico autoalimentado que proporciona un volante virtual para brindar una experiencia de ciclo real. La resistencia funciona como un accionamiento automático y se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo. Los usuarios pueden sobrescribir el disco automático manualmente cambiando la resistencia en pasos (45-750 vatios) a través de la aplicación.</p> <p>El manillar está diseñado con múltiples posiciones de manos para acomodar diferentes posturas y estilos de conducción. Es una pieza de aluminio fundido con recubrimiento de poliurea para un buen agarre y aislamiento.</p> <p>Se puede conectar la máquina de cardio a teléfono o tableta a través de Bluetooth.</p> <p>Los reposapiés están hechos de 39 cm de largo x 15 cm de ancho, y se adaptan a todos los tamaños de pie. La parte posterior del reposapiés tiene una superficie inclinada específicamente diseñada que llevará a los usuarios a una posición de sprint.</p> <p>Tipo referencia FAZ52100-0801</p>	10.098,51
		DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.11	u	Fitness jumper doble Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Jumper doble, equipo de cardio ajustable e interactivo, con certificado C.E incluido transporte, cimentación y anclaje a terreno, con arreglo de pavimento. Membrana de etileno polietileno de 6 mm de espesor, asegurada con 32 muelles de acero de 3,2 mm de espesor. Losetas moldeadas en caucho reciclado granulado gris (SBR / NR), desmontables individualmente Marco y caja de acero S235 de 3 mm de espesor Manillar de HDG de diámetro 32 mmy 530 mm de anchura ubicado a 1140 mm sobre la membrana. Tipo referencia FSW233	6.348,99
		SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.07.11.02.12	u	Triple barra francesa con Banco K001-ABS Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Triple barra francesa con banco de abdominales referencia kenguru K001-ABS o equivalente 2 barras de flexiones de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 1 barra de flexiones de 1,758 m de longitud con diámetro 42,4 mm. 1 banco de abdominales inclinado con barras de madera y barra de sujeción de piernas. 7 postes verticales, 3 de 500 mm. 1 de 1.200 mm. y 3 de 1.500 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm. Ancho 108 mm. Altura 1450 mm. Longitud 4032 mm. Peso 85 Kg.	2.958,22
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.07.11.02.13	u	Complejo streetworkout K004 Ud suministro e instalación de Elemento deportivo Complejo multiejercicio referencia kenguru K004 o equivalente 2 barras de dominadas de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 3 barras de dominadas de 1,758 m de longitud con diámetro 42,4 mm. 1 pared sueca. 1 monkey bar serpiente. 7 postes verticales de 2.600 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm. Diámetro Monkey Bar 48,3 mm. Ancho 1661 mm. Altura 2650 mm. Longitud 5840 mm. Peso 355 Kg.	4.936,62
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.14	u	Doble barra de dominadas K014 Ud suministro e instalación de Doble barra de dominadas referencia kenguru K014 o equivalente. 2 barras de dominadas de doble sujeción de 1,758 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 3 postes verticales, 1 de 2.300 mm. y 2 de 2.600 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm. Diámetro Monkey Bar 48,3 mm. Ancho 108 mm. Altura 2650 mm. Longitud 2724 mm. Peso 111 Kg.	1.964,78
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.07.11.02.15	u	Dobles barras paralelas K018 Ud suministro e instalación de Dobles barras paralelas referencia kenguru K018 o equivalente. Composición: Consiste en 3 barras paralelas. Especificaciones: Distancia entre las barras: 500 mm. Longitud: 1800 mm. Altura: 1100 mm. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Abrazaderas Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 48,3 mm. Ancho 600 mm. Altura 1100 mm. Longitud 2060 mm. Peso 60 Kg.	2.168,78
DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.07.11.02.16	u	Complejo streetworkout K026-1 Ud suministro e instalación de Complejo street workout referencia kenguru K026-1 o equivalente. 3 barras de dominadas explosivas de 1,2 m de longitud con diámetro 33,7 mm. 2 barras de dominadas de 1,2 m de longitud de diámetro 33,7 mm. 1 monkey bar estándar. 1 monkey bar inclinada. 2 barandillas de ascenso. 8 postes verticales, 2 de 2.000 mm., 4 de 2.600 mm. y 2 de 3.000 mm. de altura. Diámetro de los postes 108 mm. Diámetro de las barras 33,7 mm.	6.104,63
SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.02.17	u	Barras paralelas bajas K033 Ud suministro e instalación de barras paralelas bajas referencia kenguru K033 o equivalente 2 barras paralelas curvadas de 300 mm. de altura. Barras y postes Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo Diámetro de las barras 48,3 mm. Altura 300 mm. Peso 50 Kg.	1.575,62
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.07.11.02.18	u	Certificación de área deportiva/infantil Ud Certificación de área deportiva/infantil, con expedición de certificado y placa acreditativa	424,32
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.07.11.03 AREA CANINA			
11.07.11.03.01	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm en color verde, con estructura de tubo de acero de 100 mm y lamas de tubo rectangular de 100x200 mm; incluye pestillo y muelle de cierre, bidireccional; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes de madera del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	218,05
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.07.11.03.02	u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada y lacada de 110 cm de anchura y 110 de altura en color verde, con bastidor de tubo de acero de 10 x 20 mm y hoja de malla electrosoldada 100x50 mm plastificada en verde; incluye pestillos a suelo, bastidor/hoja gemela, bidireccional y dispositivo de autocierre; incluso excavación, cimentación de los pilares mediante dados de hormigón HM 15/40 de 30x30x40 cm y fijación a los postes del cerramiento, anclajes y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	263,95
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.07.11.03.03	m	Valla parque canino Suministro y colocación de valla modelo Tordera 1201 o equivalente compuesta de postes verticales de madera tratada (diámetro 10 cm) para colocación de reja electrosoldada en módulos de 2,50 m x 1,20 m y pintada en color a elegir por la DF. Madera de pino silvestre tratada al autoclave nivel IV. La impregnación se realiza mediante el sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Reja galvanizada y plastificada. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión. Incluso parte proporcional de cimentación, totalmente colocada. Según planos de detalle.	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.03.04	u	<p>Elemento canino balancín</p> <p>Agility-Balancín formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataforma fenólica antideslizante de largo 3,6m, ancho 0,3m y altura eje 0,60m, incluso anclaje del elemento siguiendo instruccionesEstructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p> <p>s del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p>	866,50
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.07.11.03.05	u	<p>Elemento canino empalizada</p> <p>Agility-Empalizada formado por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y 40x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes equipadas con listones para la subida y la bajada., incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,63
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.07.11.03.06	u	<p>Elemento canino pasarela</p> <p>Agility-Pasarela compuesta por estructura de tubo de acero 60x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes formando tres tramos (subida, pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60m de largo, los tramos inclinados adicionalmente equipados con listones, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Plataformas Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 y 19 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	972,76
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.03.07	u	<p>Elemento canino tunel</p> <p>Agility-Túnel rígido formado por estructura de tubo de acero 40x40x2mm, pletina de acero 40x8mm, tunel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE bicolor, formando una escotilla en cada extremo, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p> <p>Túnel HDPE (Polietileno de alta densidad)</p> <p>Paneles refuerzo HDPE (Polietileno de alta densidad) Play Tech 13 mm.</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	838,37
		OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.11.03.08	u	<p>Elemento canino Slalom</p> <p>Agility-Slalom formado por 8 postes de tubo de acero Ø50x3mm, altura 1m, con tapones para postes Ø50mm. Postes Slalom en 2 colores, alternando, incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Postes Tubo de acero galvanizado en caliente, pintado en polvo de poliéster</p> <p>Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la F.C.I. (Organización Canina Mundial)</p>	491,57
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.07.11.03.09	u	<p>Cartel área canina</p> <p>Agility Panel informativo general donde se indican las normas de uso dentro del circuito. Estructura, poste y marco de madera tratada. Cartel informativo en panel compuesto de aluminio Dibond, con marco y metacrilato protector antivandálico. Rotulación realizada mediante impresión directa sobre el panel Dibond. Incluso anclaje del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.</p> <p>Estructura Tubo de acero galvanizado en caliente</p> <p>Cartel Panel compuesto de aluminio Dibond</p> <p>Tornillería Acero galvanizado</p>	210,86
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.11.04 AREA INFANTIL			
11.07.11.04.02	u	<p>Juego infantil Skyline</p> <p>Us suministro e instalación de juego torre de 7,84 m de altura con un tobogán curvo, un tobogán espiral de 3,35 m de desnivel(estos dos en acero inoxidable) y uno plano, con al menos 4 plataformas a diferentes alturas , paneles de juego laberinto y ruleta, panel de escalada, perfectamente instalado, según UNE EN 1176</p>	109.800,00
		CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS	
11.07.11.04.03	u	<p>Circuito de integración</p> <p>Ud suministro, construcción e instalación de Circuito de arco de círculo que parte desde la cota a 0 y va ascendiendo progresivamente hasta la cota 1550mm. Creada con pavimento continuo que permite integrar diferentes elementos de juego y a sea en su interior como a lo largo del circuito, apto para acceso y maniobrabilidad con sillas de ruedas</p> <p>Superficie total del área 256 m² Las dimensiones total del área sector circular de Ø 18,04 m²</p> <p>Rampa construida sobre solera de hormigón HM20 con zahorra reciclada, y revestida por hormigón HM-20 de forma que quede encapsulada.</p> <p>Situado a nivel de tierra con un fácil acceso para todos los usuarios, gracias a su tamaño, permite el juego de decenas de niños al mismo tiempo y de diferentes franjas de edades de uso. Compuesto por multiples elementos lúdicos diferentes con criterio de accesibilidad universal, paneles de juego, barra ondulada, barra recta, texturas de suelo, Elementos situados en el recorrido : paneles de juego , barra ondulada, texturas suelo, tobogán abierto con plataforma de transferencia, anillas, trapecio 12 unidades Paneles de juego fabricados en Hpl 2 Barras metálicas paralelas fabricadas en acero galvanizado y recubiertas con pintura en polvo de poliéster. Cada barra tiene unas medidas de 2400 mm de longitud y 530 mm de ancho. Cada barra incorpora una anilla que permite ejercitar la coordinación oculo-manual y la motricidad fina. Fabricada en Nylon. Barra metálica ondulada fabricada en acero galvanizado y recubiertas con pintura en polvo de poliéster. Cada barra tiene unas medidas de 2400 mm de longitud y 530 mm de ancho. Cada barra incorpora una anilla que permite ejercitar la coordinación oculo-manual y la motricidad fina. Fabricada en Nylon.</p> <p>Consta de1 tobogán abiertos adaptados para todos los usuarios gracias a las plataformas de transferencia tanto en la parte superior como inferior del elemento. Permiten sentarse desde una silla de ruedas directamente a la base del tobogán .</p> <p>Situado sobre la colina a cota 1.500 aunque solo están elevados sobre el nivel del suelo a nivel 400 mm.</p> <p>Uno de los toboganes de ancho 60 cm y largo 2,600 metros. Se fabrica siempre por encargo adaptado al talud sobre el que va a ser instalado.</p> <p>La cimentación se hará con hormigón armado.</p> <p>TRAPECIO SOBRE PÓRTICO DE MADERA Juego formado por una barra en suspensión unida a dos trozos de cuerda que permite el balanceo .</p> <p>JUEGO DE ANILLAS SOBRE PÓRTICO DE MADERA Juego formado por dos anillas en suspensión unida a dos trozos de cuerda que permite el balanceo</p> <p>PRESAS ESCALADA La ladera cuenta con presas de escalada colocadas de manera que permite su ascenso o descenso de la parte inferior a la parte superior de ésta o viceversa.</p> <p>Tubo de acero de 70 cm de diámetro que atraviesa el conjunto, salidas biseladas para ajustarse a rampa</p> <p>PAVIMENTO DE TEXTURAS Durante el circuito encontramos losetas para los pavimentos con texturas diferentes. En total podemos encontrar 6 texturas diferentes, y un total de 6 losetas. Según UNE en 1176</p>	59.500,00
		CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.04.04	u	<p>Tobogán de acero con plataformas de transferencia</p> <p>Suministro e instalación de tobogán abierto de acero inoxidable adaptado para todos los usuarios gracias a las plataformas de transferencia tanto en la parte superior como inferior del elemento. Permiten sentarse desde una silla de ruedas directamente a la base del tobogán . Situado sobre la colina a cota 1.500 aunque sólo están elevados sobre el nivel del suelo a nivel 400 mm.</p> <p>Ancho mínimo 100 cm y largo 2,600 metros, fabricado adaptado al talud sobre el que va a ser instalado.</p> <p>La cimentación se hará con hormigón armado.</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	9.910,00
		NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS	
11.07.11.04.05	u	<p>Torre activa</p> <p>Ud Suministro e instalación de Torre activa formada por varias plataformas cuadradas conexas entre sí mediante puentes, pasarelas, elementos de trepa. Cuenta con diversos elementos de juego, paneles, anillas, barras de trepa, cuerdas, puentes, prismáticos, barras onduladas. El conjunto se compone de veintiocho postes de madera impregnada de 95 x 95 mm y diferentes alturas , coronados con una pieza de polipropileno.</p> <p>Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg.</p> <p>La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N.</p> <p>Plataforma cuadrada de madera fabricada en pino impregnado en autoclave con unas medidas de 750 mm de ancho x 750 mm de largo.</p> <p>La plataforma reposa sobre dos listones de L = 702 mm. Estos listones se unen a las vigas estructurales mediante seis tornillos de 8 x 60.</p> <p>Las barandillas están fabricadas en madera laminada de alta presión. Se une a los postes con bisagras metálicas de acero galvanizado en caliente.</p> <p>TOBOGÁN Formado por un deslizador de acero inoxidable pulido de una pieza y soportes laterales de madera laminada y rematada con una lamina de HPL, tiene una altura de la base de salida de tobogán de 870mm. El ángulo de deslizamiento del tobogán es de 36°.La salida de tobogán está formada por dos paneles de contrachapado lacado de 770 mm. de altura y 410 mm. de anchura. Dichos paneles van unidos al tobogán mediante tornillos octogonales de 8x50 cubiertos con tapones de plástico. Los paneles están separados por una barra de seguridad</p> <p>TREPA RECTO DE BARRAS METÁLICAS RECTAS dispuestas en forma horizontal para poder trepar que están electro galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster.</p> <p>TREPA VERTICAL DE HPL . Se une a los postes con bisagras metálicas de acero galvanizado en caliente.</p> <p>PUENTE DE RED CON CINCO PELDAÑOS RECTANGULARES MÓVILES. El puente está realizado en madera laminada. Tiene unas medidas de: 2400 mm. de longitud y una altura de 1470 mm. Está compuesto por dos pasamanos superiores de madera laminada. Dichos pasamanos incorporan unas cuerdas de perlón reforzado de acero que se unen a las cinco plataformas de forma rectangular que realizan la función de peldaños y permiten movimientos balanceantes. La parte inferior del puente incorpora una tabla fija de protección.</p> <p>PRISMÁTICOS Elemento formado por un visor de contrachapado y estructura de madera fijada a un soporte metálico.</p> <p>JUEGO DE ANILLAS de medidas 370 x 600 mm., formado por dos cuerdas reforzadas de acero en cuya parte inferior incorpora unas protecciones de plástico. Situadas a una altura de 1970 mm</p> <p>BRÚJULA , Elemento formado por dos discos de Hpl, que en su interior incorpora la propia brújula. Fijada a un soporte metálico..</p> <p>MAPA DEL TESORO Elemento formado por dos discos de Hpl, que en su interior incorpora un mapa para conseguir llegar desde un extremo del circuito hasta el tesoro. Fijada a un soporte metálico</p>	38.700,00
		TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.04.06	u	<p>Columpio Goliath</p> <p>Suministro e instalación de columpio goliath de 4 plazas. Estructura principal formada por dos arco metálicos y 5 barras fabricados en acero pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Tratamiento con granallado angular SA3 + imprimación epoxi mínima de 80 micras y pintura en polvo de poliéster mínimo 80 micras. con perfiles tubulares 60 x 60 mm y espesor de 4 mm. Cuerda Gruesa: Situada a una altura del suelo de 500 mm. de PP con núcleo de acero. Fijación: barra de rosca M16 x 200 mm en ambos extremos. Diámetro, Ø 150 mm y 4000 mm de largo. Cuerdas de Ø 18 mm, cubiertas con poliamida (nylon) y protección UV y retardante de fuego. Cada cuerda está compuesta de 6 hilos. Cada hilo contiene 24 cuerdas de acero reforzado con una capa de poliamida unida en caliente. Se enrollan en una capa sólida de poliamida. Luego, cada terminación del cable se une a los tensores de aluminio. Superficie total del área de seguridad de 20.7 m2. La altura máxima de caída es de: 1000 mm.</p> <p>Las dimensiones totales del elemento son: 5.150 mm. de largo, 4.170 mm. de alto y 1.163 mm. de ancho Tornillería de acero inoxidable. Según UNE EN 1176</p>	16.890,00
		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS	
11.07.11.04.07	u	<p>Columpio asiento plano+inclusivo</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento inclusivo de columpio de plástico rígido de polietileno reciclable,</p> <p>El asiento incluye cuerdas de suspensión para su instalación en todo tipo de pórticos que cumplan con la normativa de referencia EN1176-2, bajo la cual ha sido diseñado. La superficie total del área de seguridad es de: 23.3 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm</p> <p>Asiento plano. Dimensiones: 545,5 mm de largo, 166,5 mm de ancho y un espesor de 50 mm.</p> <p>Asiento fabricado en aluminio recubierto con poliuretano. Cadenas de 160 cm. de longitud, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.745,00
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.04.08	u	<p>Columpio cesta nido</p> <p>Ud suministro e instalación de columpio cesta nido de Ø1200 con acero trenzado revestido de nylon y cadenas de acero inoxidable con rótulas, pórtico formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado.</p> <p>El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Cuatro de L= 1650. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Las bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. Mecanismos fabricados con acero inoxidable pasivado</p> <p>Superficie total del área de seguridad es de 21,1 m2. - La altura máxima de caída es de: 1400 mm.</p> <p>Dimensiones totales del elemento son: 3910 mm. de largo, 1730 mm. de ancho y 2670 mm. de alto</p>	3.810,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS	
11.07.11.04.09	u	<p>Muelle de integración silueta animal</p> <p>Ud suministro e instalación de muelle fox formado por dos muelles de espiral de acero y asiento con respaldo, reposapiés y dos agarraderas (una en cada lateral). Se trata de un elemento diseñado especialmente para personas con distintos grados de inclusión. Asiento de madera laminada HPL, muelle en forma de espiral es de acero especial para la fabricación de elementos de suspensión, siguiendo la norma DIN 17221.</p> <p>Dimensiones de : 300 x 193 x 201 mm. El muelle está unido a dos placas de metal simétricas de dimensiones 320 x 67 x 280 mm. que sirven para sujetar el muelle y que quede estable. Estas placas a su vez son las que conexionaran por el lado superior con el cuerpo del muelle y por el lado inferior con el suelo. Las uniones que se utilizan para fijar el muelle con las placas, son piezas en forma de U de acero inoxidable Aisi 304 según norma EN 10088-3.</p> <p>La superficie total del área de seguridad: 7.4 m2. La altura máxima de caída es de 450 mm.</p> <p>Las dimensiones totales del elemento son: 950 mm. de largo, 660 mm. de ancho y 730 mm. de alto.</p> <p>según UNE EN 1176</p>	2.610,00
		DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS	
11.07.11.04.11	u	<p>Carrusel inclusivo</p> <p>Suministro e instalación carrusel inclusivo tipo ES1410 Lappset diseñado especialmente para niños con discapacidades y niños sin ningún problema motriz. Está compuesto por un sistema de rodamiento especial que controla la velocidad de rotación. Construido en Acero ST52, acero de alta dureza, y pintado electroestáticamente con pintura epoxy. Pintura de alta resistencia a los impactos, una gran adherencia, una excelente resistencia a la oxidación. La base del carrusel está cubierta con HPL antideslizante que proporciona un lugar seguro para los niños de todas las edades y seguridad a las sillas de ruedas. De Ø 1800 mm, con apertura de paso de entrada y salida de 935 mm</p>	6.600,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS	
11.07.11.04.12	u	<p>Anillo giratorio</p> <p>Ud suministro e instalación de carrusel anillo giratorio inclinado sin punto central tipo Supernova de KOMPAN o equivalente colocado en un ángulo de 10° que lo hace girar cuando los niños caminan por el anillo. El diámetro exterior es de 208 cm y el punto superior es de 60 cm sobre el nivel del suelo. 5 patas con tratamiento de superficie galvanizado en caliente. sistema de rodillos libres de mantenimiento lubricado de por vida, de rodillos verticales y horizontales. El sistema de rodillos está completamente cerrado y sellado por dos listas de goma. Según UNE EN 1176</p>	7.330,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.04.13	u	<p>Mesa de arena</p> <p>Ud suministro e instalación de mesa de arena MSC5425 KOMPAN o equivalente. Paneles de 19 mm EcoCore. Las actividades de juego como el embudo están hechas de nylon moldeado por inyección de alta calidad (PA6). El cuenco amarillo está hecho de PC estabilizada contra rayos UV con un espesor de 3 mm. silueta de delfín.</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.960,00
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS			
11.07.11.04.14	u	<p>Excavadora de arena</p> <p>Ud suministro e instalación de juego móvil excavadora de arena, incluso cimentación tipo 104980 de Lappset o equivalente, perfectamente instalado según UNE en 1176</p>	4.100,00
CUATRO MIL CIEN EUROS			
11.07.11.04.15	u	<p>Trampolín hexagonal</p> <p>Ud suministro e instalación de trampolín hexagonal con membra de 6 mm de espesor de polietileno con carcasa de poliamida. Las losetas están moldeadas en caucho reciclado granulado gris (SBR / NR). Dentro de entro de cada una de las losetas de caucho hay una placa de acero galvanizado en caliente de 3 mm. Dimensiones 168x193 cm</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	3.905,00
TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS			
11.07.11.04.16	u	<p>Columpio toddler</p> <p>Ud suministro e instalación columpio tipo toddler tipo M9251 KOMPAN, con postes galvanizados, según UNE EN 1176</p>	1.560,00
MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS			
11.07.11.04.17	u	<p>Columpio asiento bebe+you and me</p> <p>Suministro e instalación de columpio de dos plazas formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. El conjunto se compone de cuatro postes de 95 x 95 mm y 2250 mm de altura, fabricados en madera impregnada de pino finlandés, laminados en dos piezas y tienen diferentes medidas de altura. Coronados con una pieza de polipropileno. Tienen un acanalamiento en el centro de cada arista donde se encajan las vigas estructurales. Bases son de acero galvanizado en caliente, se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro que se fijan con tornillos a una platina de 380x380 mm. Pesan 6 Kg. La fuerza de rotura vertical de la base de acero y del poste de madera es de 6000 N. La fuerza de flexión del poste es de 2200 N. Las superficies de los rodamientos son de acero inoxidable fundido. Las dimensiones totales del elemento son: 3790 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1530 mm. de ancho</p> <p>Asiento tipo bebe y asiento tipo you and me para balanceo simultáneo de adulto y bebé</p> <p>cadenas, fabricadas en acero inoxidable de 6 mm de diámetro, recubiertas por una fundas de polipropileno. Certificado conforme a los requisitos establecidos en la Normativa EN1176 vigente</p> <p>Según UNE EN 1176</p>	2.120,00
DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS			
11.07.11.04.18	u	<p>Casita con mostrador y tejado a dos aguas</p> <p>Ud suministro e instalación de casirta con tejado a dos aguas, mostrador, cerca adosada y taburete junto a ventana tipo M7000 KOMPAN, color predominante turquesa, según UNE 1176</p>	3.100,00
TRES MIL CIEN EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.04.19	u	Multibalancin Ud suministro e instalación de juego multibalancin, de integración, con asientos dobles y plataforma central Paneles de 19 mm de material reciclado tipo EcoCore Los cuatro muelles de acero de resorte de alta calidad según EN10270. Postes de soporte de acero galvanizados en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo	4.377,00
			CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
11.07.11.04.20	m	Valla colores metálica/HPL 90cm Suministro y colocación de metro lineal de valla de colores, de 90 cm de altura, formada por postes metálicos, paneles verticales metálicos, todo ello lacado conforme estándares municipales, incluso colocación en pozos de cimentación de 0,30 m de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado, medida la longitud ejecutada en obra.	68,90
			SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.07.11.04.21	m2	Carpa sombreo juegos infantiles Suministro y colocación de elemento para sombra formado por estructura de 4 pilares sin arriostamiento "tipo vela" de acero S275 con perfiles huecos redondos con pletina base de espesor 25 mm con 8 taladros de diámetro 40 mm; imprimación anticorrosiva en polvo de poliéster con nivel de protección C4; el acero está fabricado de acuerdo con el Marcado CE, norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 y dimensionado según los criterios del CTE DB SE-A y Eurocódigo 3; mosquetones y quitavuelas de acero galvanizado; cubierta de protección solar con una geometría de paraboloide hiperbólico de polietileno de alta densidad microperforado tensada con cables de acero galvanizado de diámetro 10 mm, totalmente instalado, incluso cimentación de hormigón H-25 armado con cercos de D10 mm y reforzado con emparrillado de 8 barras de D16 mm según prescripciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra totalmente terminado.	112,39
			CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.07.11.05 BARANDILLAS Y PASAMANOS			
11.07.11.05.01	m	Pasamanos doble acero acabado oxirón D50mm Ud suministro e instalación de pasamanos a doble altura de 50 mm de diámetro, con asas finales y postes intermedios de 60 mm cada 2m, fijados con taco químico a cimentación, según Orden VIV 561/2010, realizado en acero esmaltado oxirón forja rojo óxido, perfectamente instalado, incluso dados de cimentación de HM20 40x40x40 para postes y embellecedor de base.	45,81
			CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
11.07.11.05.02	m	Pasamanos doble acero acabado oxirón D50mm, central Ud suministro e instalación de doble pasamanos a doble altura (total 4 pasamanos) de 50 mm de diámetro, con asas finales y postes intermedios de 60 mm cada 2m, fijados con taco químico a cimentación, según Orden VIV 561/2010, realizado en acero esmaltado oxirón forja rojo óxido, perfectamente instalado, incluso dados de cimentación de HM20 40x40x40 para postes y embellecedor de base. . Para instalación central.	63,25
			SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.05.03	m	Barandilla de barrotes verticales y pasamanos acabado oxirón Suministro y colocación de barandilla metálica de 0,99 m. de altura, fabricada con pies derechos de tubo redondo de diámetro 50 mm x 1,5 mm de espesor, cada 1,50 m., dotado de placa para su anclaje por medio de tornillos de expansión, con pasamanos superior de tubo redondo de diámetro 40 mm x 1,5 mm de espesor a 0,95 del suelo respectivamente, con barrotes intermedios de tubo redondo de diámetro 20 mm. x 1 mm de espesor, separados como máximo 10 cm. entre sí y fijados a pletina horizontal inferior y superior, incluso pintura al esmalte en oxirón, acabado tipo forja rojo óxido. Variante de modelo MU-56, Cumple con Orden VIV 561/2010	99,06
NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
11.07.11.05.04	m	Pasamanos simple pista patinaje Ud suministro e instalación de pasamanos simple de 50 mm de diámetro, con postes intermedios de 60 mm cada 2m, fijados con taco químico a solera, realizado en acero esmaltado rojo satinado, perfectamente instalado, incluso embellecedor de base que oculte las fijaciones y evite daños por caídas	37,20
TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.11.06 CERRAMIENTOS			
11.07.11.06.01	m	Cerramiento h=2 m bastidor con malla electrosoldada m Cerramiento de h=2 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m. y 2,50 m. de ancho, con parte proporcional (15% de módulos especiales de menor anchura o con galeras para salvar cuadros), enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm), con pilarillos de tubo cuadrado. Dispone de dos patillas laterales a ambos lados del bastidor para atornillar al pilar. Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 80x80 mm y 2m de altura y 1,5 mm de espesor, dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 50x50x50 cm en HM-15 elaborado en obra	85,32
OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.07.11.06.02	ud	Puerta 4x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja Ud suministro e instalación de puerta de doble hoja, de anchura 4 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m., enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm). Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 100x80x200 cm de altura (vista) y 2 mm de espesor, con dos pernos por hoja y dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 60x60x60 cm en HM-15 elaborado en obra. La puerta está dotada de pasador para fijación al suelo en ambas hojas y cerrojo asegurable con candado. Perfectamente instalada	598,65
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.07.11.06.03	ud	Puerta 6x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja Ud suministro e instalación de puerta de doble hoja, de anchura 6 m con paño de valla electrosoldada de cuadrícula 200x50x5 mm. Altura 2 m., enmarcada en con bastidor perfil "PDS 26" para la estabilidad del mallazo (30x40/1,5 mm). Acabado lacado al horno en color a definir. Postes cuadrados de 100x80x200 cm de altura (vista) y 3 mm de espesor, con dos pernos por hoja y dotados de placa de anclaje, con fijación a cimiento de hormigón mediante 4 tacos químicos de longitud mínima 100 mm y métrica 10. Incluye excavación y ejecución de dado de cimentación de 70x70x70 cm en HM-15 elaborado en obra. La puerta está dotada de pasador para fijación al suelo en ambas hojas y cerrojo asegurable con candado. Perfectamente instalada	1.006,65
MIL SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.11.07 PISTA MULTIDEPORTE			
11.07.11.07.01	u	Pista multideporte 16x31 m Suministro e instalación de pista multideporte. de Dimensiones en planta Largo por ancho = 31x16 m. con cerramientos laterales de tubo de acero galvanizado y dos multiporterías de 3x2 m (dimensiones FIFA Futsal and IHF) cuatro porterías de 118 x 68 cm con distancia entre los tubos verticales de 21,3 mm es de 68 mm, lo suficientemente pequeña como para mantener todas las bolas en juego y 6 canastas a 305 cm de altura y de 46 cm de diámetro (oficial NBA). Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluyendo fijación a solera existente cimient. Los accesos a la pista se realizan por las porterías Paneles de HDPE en fondos, conectados con pernos de acero inoxidable M8 a bridas soldadas de 42.5 x 40 x 3 mm.. Tubos de cerramiento de 21,3 mm x 2 mm están incrustados en el panel de acero, lo que evita grietas y evita que los tubos se salgan del marco de acero. Creando una solución extremadamente fuerte, a prueba de vandalismo Postes hechos de perfil de acero galvanizado de 80 x 80 x 3 mm con bridas soldadas horizontalmente de 6 mm. Esto permitirá una instalación fácil y una construcción sólida. Componentes de acero fabricados con acero al carbono, soldadura según EN ISO 5817 y galvanizado en caliente (HDG) según ISO1461. Este proceso garantiza una buena protección en todas las circunstancias Panel con 4 conectores de vulcanizados termoplásticos que conectan los paneles a los postes. Los conectores reducen la vibración y, por lo tanto, reducen el nivel de ruido. Con tuercas pre-montadas. Solera y pavimento deportivo no incluidos Redes de canasta acero inoxidable que cumplen los requisitos de ISO1434-ISO1435 y DIN766. Referencia tipo FRE601001	56.759,74
11.07.11.07.02	u	Marcaje campo Minibasket Marcaje de campo de minibasket, según normas de la Federación Española, en color a elegir, incluso replanteo y limpieza, medida la unidad completamente ejecutada en obra.	CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 285,15
11.07.11.07.03	u	Marcaje campo Fútbol Sala Marcaje de campo de fútbol sala, según normas de la Federación Española, en color a elegir, incluso replanteo y limpieza, medida la unidad completamente ejecutada en obra.	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 402,29
11.07.11.07.04	u	Marcaje campo Baloncesto Marcaje de campo de baloncesto, según normas de la Federación Española, en color a elegir, incluso replanteo y limpieza, medida la unidad completamente ejecutada en obra.	CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 361,49
11.07.11.07.05	u	Marcaje campo Balonmano Marcaje de campo de balonmano, según normas de la Federación Española, en color a elegir, incluso replanteo y limpieza, medida la unidad completamente ejecutada en obra.	TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 402,29

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.07.06	u	Futbolín Suministro e instalación de futbolín para exteriores, cuerpo de hormigón, tipo HeBlad HB.FB.Ao equivalente El "marcador" está hecho de Nylon 6.6, así como las bolas y los postes. El juego se entrega con 11 figuras en blanco y 11 figuras en negro con números en la parte posterior. Las figuras están montadas con tuercas y pernos en acero inoxidable acero calidad A4 Color Antracita RAL 7016 Dimensiones (L x W x H): 137 x 134 x 95 cm Dimension playing surface (L x W). 137 x 84 cm Pes mínimo: 690 kg	4.323,58
			CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.07.11.08 ZONA JUEGOS DE MESA			
11.07.11.08.01	u	Mesa cuadrada ajedrez 4 asientos Suministro en instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero ajedrez. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01	562,97
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.07.11.08.02	u	Mesa cuadrada parchis 4 asientos Suministro e instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero parchis. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01	562,97
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.07.11.08.03	u	Mesa cuadrada dominó 4 asientos Suministro e instalación de mesa con 4 asientos, serigrafiada con tablero neutro para dominó. Tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Estructura tubular de acero de Ø40 mm. Estructura de acero en poliéster al horno color negro, medida la unidad colocada en obra, incluidos anclajes y dados de cimentación. Tipo VMA01	562,97
			QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.07.11.08.04	u	Mesa ping-pong Mesa de ping-pong, formada por estructura de acero galvanizado, tablero con armazón de hierro y panel, todo recubierto en poliéster reforzado con fibra de vidrio y acabado de gel coat, red con chasis de tubo de acero galvanizado y plancha de acero perforada, apta para exterior, de dimensiones 2740x1525x902 mm, accesible a personas con movilidad reducida, incluso instalación completa, hormigonado y limpieza, montaje por personal especializado, medida la unidad colocada en obra. Tipo JOC56	933,18
			NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO 11.07.11.09 ASEOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.11.09.01	u	<p>Aseo autolimpiable</p> <p>Ud suministro e instalación de aseo autolimpiable. Aseo apto para utilización mixta (señoras y caballeros), y para su uso por minusválidos, ya que con un radio de giro de 1'80 m., el local cumple la actual normativa europea de accesibilidad (NF P 99-611). Diseño interior realizado de forma que no presente superficies acabadas en aristas o cantos, que pudieran representar un peligro para los usuarios.</p> <p>Modelo Aseo M02 Lorke o equivalente (sin urinario)</p> <p>Potencia 4,5 KW</p> <p>Alimentación 230V 50Hz.</p> <p>Alim. Hidráulica >4 bar (agua)</p> <p>Longitud 3.700 mm.</p> <p>Anchura 2.290 mm.</p> <p>Altura 2.650 mm.</p> <p>Peso 4Tm.</p> <p>Puerta de acceso blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento de la instalación.</p> <p>Luz natural y artificial empotradas.</p> <p>Inodoro: Asiento de acero inoxidable tipo inglés con sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio. El mecanismo de auto-limpieza está formado por 10 salidas de agua a presión y por una salida de aire caliente.</p> <p>Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable.</p> <p>Percha. Espejo de acero inoxidable irrompible.</p> <p>Lavabo.: Lavamanos de acero inoxidable activado mediante exposición de las manos bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos que se acciona también a través de una fotocélula.</p> <p>Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable con capacidad para 1.500 unidades, herméticamente cerrado para impedir la combustión.</p> <p>Papelera empotrada.</p> <p>Extractor de aire con una capacidad de ventilación de 280m3/h.</p> <p>Alarma acústica que avisa al usuario cuando el tiempo máximo de uso establecido se sobrepasa.</p> <p>Cuatro salidas de agua que realizan la limpieza del suelo después de cada servicio.</p> <p>El aseo dispone asimismo, de unos pilotos de señalización junto a la puerta, que informan del estado de funcionamiento del aseo. Estos pilotos son visibles únicamente desde el exterior de la instalación, e informan al usuario si el aseo está disponible (verde), si está ocupado (naranja) o si está fuera de servicio (rojo).</p> <p>Local técnico con una anchura de 825 mm x 2174mm. Puerta de fácil acceso por el interior de la cabina que permite la entrada de los técnicos y de la herramienta necesaria.</p> <p>Puerta con cerradura de seguridad.</p> <p>Parte derecha del local técnico: Armario eléctrico con protecciones y pantalla táctil.</p> <p>Parte izquierda: Zona de agua, con cuadro hidráulico.</p> <p>Cuadro hidráulico conformado con sistema de tuerca loca que permite el cambio de válvulas con 1 única tuerca que rota para un fácil mantenimiento.</p> <p>Cuadro hidráulico con filtro incorporado.</p> <p>Sistema antirretorno en el cuadro para seguridad de la instalación.</p> <p>Cuadro eléctrico con todos los elementos identificados.</p> <p>En la puerta del cuadro eléctrico, pantalla táctil para configurar funcionamiento, usos e identificación de alarmas.</p> <p>Enchufe en el lateral del cuadro eléctrico para conexión de herramienta de mano necesaria para mantenimiento.</p> <p>Iluminación propia para el cuarto técnico.</p> <p>Local libre de olores y a que toda la canalización se realiza por tuberías estancas.</p> <p>Incluyendo ejecución de solera y acometidas, incluso cuadro eléctrico, desde instalación a me-</p>	41.190,08

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		nos de 5 m del punto de instalación	
			CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.07.11.10 CARTELERÍA			
11.07.11.10.01	ud	Cartel Zona verde	252,90
		Ud suministro e instalación de cartel indicador zona verde, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.	
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.07.11.10.02	ud	Cartel General temático	924,27
		Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.	
			NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
11.07.11.10.03	ud	Placa especie botánica	132,20
		Ud suministro e instalación de placa de especie botánica sobre atril, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Atril fabricado con estructura metálica lacada al horno y soporte rotulado con vinilo polimérico laminado UV sobre dibond de 3 mm y con protección anti-grafiti. Protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Medida estándar: 30 x 20 cm. Referencia: AT-10 Proarte o equivalente	
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.07.11.10.04	ud	Cartel uso zona infantil/deportiva	245,16
		Ud suministro e instalación de cartel de uso de zona infantil o deportiva, incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 80 x 60 cm con texto con edades de uso, teléfonos de interés y otras recomendaciones. Formado por un pilar metálico de 60x40 mm lacado en color verde, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm	
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.11.11 PERGOLA			
11.07.11.11.01	u	Pérgola recta Suministro e instalación de pérgola modelo Servimex o equivalente de dimensiones 12,00 x 4,50 m, fabricada en madera de abeto laminada encolada con adhesivo transparente y cepillada y tubo de acero inoxidable pulido. La madera de abeto estará tratada en autoclave y contará con tres manos de lasur protector para exteriores (dos de fondo en color castaño y una de acabado transparente como protección ante agentes meteorológicos). La estructura de la pérgola estará formada por 8 pilares de sección 20 x 20 cm y 300 cm de altura vista, vigas laminadas de 20 x 20 cm y 450 cm de longitud que descansarán sobre los pilares, y tubos de acero inoxidable de diámetro exterior 63 mm e interior 60 mm embutidos en las vigas. Cubierta formada por tablas fabricadas en madera de pino tratado en autoclave riesgo IV de sección 95x34 mm y acabado en lasur color castaño igual que la estructura principal. Las tablas irán fijadas perpendicularmente a los tubos de acero inoxidable, con terminación en los extremos de los tubos laterales, a una distancia entre ellas de 10 cm. Debe estar preparada para soportar 220 KN/m2 de sobrecarga de nieve y presiones de viento de 29 m/s	16.590,95
			DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO 11.07.12 TEMPLETE			
SUBAPARTADO 11.07.12.01 ESTRUCTURA			
11.07.12.01.01	m2	ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, CERCHAS Y CORREAS L=10-20 m Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces de 10 a 20 m, montada, i/dos manos de minio y una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	103,71
			CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.07.12.02 CIMENTACIÓN			
11.07.12.02.01	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=20 cm Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 20/40 mm, para un espesor medio de 20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.	19,15
			DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
11.07.12.02.02	m3	LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa - 50 kg/m3 VERT. MANU Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una cuantía de 50 kg/m3; despuntes; vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHL. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	156,71
			CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11.07.12.02.03	m3	HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	94,09
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO 11.07.12.03 CUBIERTA

11.07.12.03.01	m2	CUBIERTA ZINCITANIO + AISLAMIENTO MW SIN REVESTIR 120 mm	75,57
----------------	----	----------------------------------------------------------	-------

Cubierta inclinada con una pendiente media del 47% , formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y manta de lana mineral natural (MW), no revestida, suministrada en rollos, de 120 mm de espesor como aislamiento térmico, según UNE-EN 13162:2013, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,044 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, dispuesto entre cabios de madera de 80x40 mm de sección. Impermeabilización con lámina bituminosa de oxiasfalto. Cobertura compuesta por bandeja de sistema de cubierta escalonada de zincitánio, acabado prepatinado-pro gris, de 0,8 mm de espesor, de 500 mm de desarrollo y 365 mm entre ejes, fijada mecánicamente sobre doble enrastrelado dispuesto sobre tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, intercalando entre ambos una lámina impermeabilizante.

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.07.12.03.02	m2	FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 200 mm LISA CERRADA ENTRECALLE	58,27
----------------	----	-----------------------------------------------------------	-------

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm más entrecalle, con acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado C.E. y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.07.12.04 PAVIMENTO

11.07.12.04.01	m2	PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm GRIS NATURAL	17,61
----------------	----	------------------------------------------------	-------

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de espesor, color gris natural, sobre enchachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO 11.07.12.05 DEFENSAS			
11.07.12.05.01	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albanilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	134,99
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 11.07.12.06 INSTALACION ELECTRICA			
11.07.12.06.01	u	INSTAL. INT. ELECTRICIDAD S<160 m2 Instalación interior de electricidad para templete, con una superficie útil menor de 160 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: compuesta de los siguientes elementos: Cuadro general de distribución de electrificación media (8.000 W), formado por caja empotrable fabricada con material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IP07, equipado con los siguientes elementos conexcionados y rotulados: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A, 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos (1 de 10A para alumbrado (C1), 1 de 16A para tomas de corriente (C2), 1 de 25A para equipos de sonido (C3), 1 de 32A para equipo de alumbrado eventos (C4). Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²; C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 sonido 3x6 mm²; C4 eventos 3x10 mm². Red equipotencial y toma de tierra con pica independiente. Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort. Totalmente montada, conexcionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albanilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.	4.600,20
			CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.07.12.06.02	u	PROYECTOR CILÍNDRICO 34 LED NW HAZ AJUSTABLE Proyector LED para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa, marco y cubierta posterior de aluminio inyectado a alta presión en color gris oscuro, cierre de vidrio templado de 4 mm extra-blanco y junta de silicona, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica haz medio ajustable durante su funcionamiento, equipado con módulo de 34 LED, con un consumo de 53 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para iluminación arquitectónica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexcionado.	979,15
			NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
11.07.12.06.03	u	PROYECTOR SIMÉTRICO LÁMPARA DESCARGA COMPACTA 150 W EMPOTRAR/ADO Proyector compacto simétrico para empotrar o adosar, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de descarga blanco (alta eficiencia), cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y junta de caucho de silicona, grado de protección IP65 - IK09 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara de descarga compacta alta eficiencia de 150 W y equipo electromagnético incorporados; para iluminación de alta eficiencia y bajo deslumbramiento en exteriores bajo cubierta e interiores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexcionado.	550,78
			QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.07.12.06.04	u	PROYECTOR P/EMPOTRAR SUELO LED 5 W RGB CIERRE TRANSPARENTE Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circular/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20°), equipado con módulos LED de 5W temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.	656,61
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.07.12.07 RAMPAS			
11.07.12.07.01	m3	Sum/coloc.HM-25 ver.dir. Suministro y colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	93,49
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.07.12.07.02	kg	Sum/coloc.acero corrug.preform. B-500S Suministro y colocación en obra de acero corrugado soldable B-500S preformado en taller, cortado, doblado y armado, incluso p.p. de despuntes y alambre de atar, según EHE, medido el peso colocado en armaduras.	1,44
UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.07.12.07.03	m3	Fábr.ladr.perf.ord.reves.24x12x7 Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir, sentado con mortero de cemento y arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra, deduciendo huecos superiores a 1 m2.	114,06
CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
11.07.12.07.04	m2	Enfosc.fratas.cem.gris param.vert. Enfoscado fratasado, realizado en paramento vertical, con mortero de cemento gris especial para enfoscados, elaborado a mano con hormigonera, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de regleado y andamiaje, medida, deduciendo huecos, la superficie realmente enfoscada en obra.	10,20
DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
11.07.12.07.05	m2	Revest.pint.esmalte sint.par.ver. Revestimiento con esmalte sintético sobre paramento vertical de yeso o cemento, previo lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de imprimación selladora, plastecido, mano de fondo y mano de acabado con pintura al esmalte sintético, según NTE-RPP-33. Medida la superficie realmente realizada en obra.	7,55
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.07.12.07.06	m	Albardilla piedr.artif.25x3cm Albardilla de piedra artificial plana, de dimensiones 25x3 cm, recibida con mortero de cemento CEM III/A-P 32,5 R, y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco CEM BL II y limpieza, medida en la longitud colocada en obra.	20,25
VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.08 PUMP TRACK (L20)			
11.08.01	PA	<p>formacion Pump Track de 5570 m2</p> <p>PA. de Formación de Pump Track en una superficie de 5.570 m2.c completamente terminado según especificaciones de la DF, con las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evacuación de agua se utilizarán sistemas de drenaje sostenible para la evacuación de pluviales. - Movimiento de tierras: se deberán de ir formando capas en el recorrido e ir compactándolas después de haberlas regado adecuadamente, para aseguramos una correcta compactación y evitar a futuro posibles grietas. - Perfilado de curvas y taludes: Una vez compactadas las tierras se perfilarán los obstáculos y curvas mediante maquinaria tipo mini cargadora y, o retro. Podría resultar que en determinados puntos fuese necesario realizar un perfilado manual. - Los taludes deben ser los correctos para garantizar la seguridad de los usuarios en caso de salirse del recorrido, evitando taludes muy verticales. - Revisión y prueba del circuito en tierra. Antes del asfaltado se realizará una prueba del trazado en tierra por usuarios experimentados, para asegurar que una vez asfaltado el trazado, su uso y disfrute va a ser el adecuado y del agrado de los usuarios finales. - El asfaltado debe ser manual y para ello se deberá disponer el equipo y la maquinaria adecuada. El transporte del asfalto deberá garantizar el mantenimiento de la temperatura adecuada para su manipulación manual. - Señalización. Consideramos la necesidad de marcar la entrada y salida del recorrido, así como su sentido para que los usuarios sepan el sentido del circuito y evitar de esta manera posibles accidentes que podrían producirse de no estar bien señalizado. - Se incluirá uno o dos carteles con normas de uso y protecciones para informar a los usuarios. 	380.000,00
			TRESCIENTOS OCHENTA MIL EUROS
SUBCAPÍTULO 11.09 ZONA NATURAL TRANSITO PRCAM (L03-L05-L23-V05-V20-V21-V22-V23-V24)			
APARTADO 11.09.01 CAMINOS			
11.09.01.01	m3	<p>Excavación en caja de ensanche h<0,5m</p> <p>Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma a una profundidad inferior a 0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, medido el volumen de la excavación.</p>	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
11.09.01.02	m3	<p>Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.</p> <p>Formación de terraplén de coronación en ensanches, por medios mecánicos, con productos procedentes de la propia excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refino de taludes, medido el volumen ejecutado.</p>	2,54
			DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.09.01.03	m2	<p>Rasant/refino coronación caja ensanche</p> <p>Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.</p>	0,27
			CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
11.09.01.04	m3	<p>Zahorra machaqueo en base granular ZA20</p> <p>Zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura en saneo de blandones en firmes granulares de profundidad variable, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con barrido, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.</p>	23,37
			VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.09.01.05	m2	Sellado polvo de zahorra ZA8 e=2 cm Sellado terrizo peatonal de 2 cm de espesor, con polvo de zahorra (ZA8) granítico, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/ limpieza, ligero disgregado mecánico de capa superficial para agarre de sellado y rasanteo previo, preparación y extendido de material, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.	1,25
UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
APARTADO 11.09.02 DRENAJE			
11.09.02.01	u	Arqueta caño sencillo D=50 cm Arqueta de hormigón para caño sencillo de 50 cm de diámetro interior, según modelo tipificado, sin incluir excavación ni relleno de tierras. Medida la unidad ejecutada.	175,46
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.09.02.02	m	Sum.coloc.caño simple D=50 cm Suministro y colocación de caño simple de 50 cm de diámetro interior, sin embocaduras, según obra tipificada, sin incluir excavación ni relleno de tierras, medida la longitud instalada en obra.	44,50
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
11.09.02.03	u	Embocadura caño simple D=50 cm Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, con dos aletas e imposta, sin incluir excavación ni relleno de tierras, totalmente realizada. Medida la unidad ejecutada.	153,59
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.09.02.04	m	Perfilado cuneta triang.c/motoniv.y tr. Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, según planos, con transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, medida la longitud ejecutada.	0,28
CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
APARTADO 11.09.03 TRABAJOS PREVIOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO			
11.09.03.01	Ha	Gradeo 1 pasada <15% con nivelado Gradeo de roturación considerando un pase, en terreno de pendiente <15% , medida, en planta, la superficie ejecutada, mas un pase de nivelado con cuchilla niveladora	306,52
TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.09.03.02	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2 Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.09.03.03	m2	Rasant/refino coronación caja ensanche Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.	0,27
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.09.04 SIEMBRAS Y PLANTACIONES			
11.09.04.01	Ud	QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR Quercus ilex subsp. ballota (Encina) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	86,75
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.09.04.02	Ud	OLEA EUROPAEA CONTENEDOR Olea europea var. sylvestris (Acebuche) ejemplar suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	32,50
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.09.04.03	Ud	PINUS PINEA 2-2,5 m CONTENEDOR Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	36,51
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.09.04.04	Ud	JUNIPERUS OXYCEDRUS 1.00-1.20 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (enebro) de 1.00-1.20 m de longitud de ramas, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	23,82
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.09.04.05	Ud	ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Arbutus unedo (Madroño) de 0.80-1.50 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	38,59
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.09.04.06	Ud	PYRUS BOURGAEANA DE 14-16 CM CONTENEDOR Suministro y plantación de Pyrus bourgaeana (Piruetano) de 14-16 cm circunferencia, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	40,41
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.09.04.07	Ud	Tutor 2 estacas Tutor para árbol incluye 2 estacas de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro con punta en un extremo, tratado en autoclave, anclados al suelo, unidos con el tronco por medio de cinta de goma.	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.09.04.08	Ud	LAVÁNDULA STOECHAS 0.10-0.20 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Lavándula stoechas (cantueso) de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.09.04.09	Ud	JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR Suministro y plantación de Jasminum fruticans (Jazmin silvestre) de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.09.04.10	Ud	ERICA ARBOREA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Erica arborea (Brezo). de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.09.04.11	Ud	LIGUSTRUM VULGARE DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Ligustrum vulgare (aligustre) de 0.40-0.60 m de altura, mínimo 5 ramas, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.09.04.12	Ud	ROSA CANINA CONTENEDOR Suministro y plantación de rosa canina (rosa silvestre) (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.09.04.13	Ud	THYMUS MASTICHINA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Thymus mastichina (tomillo blanco) de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.09.04.14	Ud	PRUNUS SPINOSA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Prunus spinosa (endrina) de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.09.04.15	u	Phillyrea angustifolia 40/60 ct Suministro de Phillyrea angustifolia 40/60 cm, en contenedor.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.09.04.16	Ud	PHILLYREA LATIFOLIA 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Phillyrea latifolia (agracejo) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.09.04.17	Ud	RETAMA SPHAEROCARPA 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa (retama) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.09.04.18	Ud	DAPHNE GNIDIUM 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Daphne gnidium (torvisco) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.09.04.19	Ud	CRATAEGUS MONOGYNA 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.09.04.20	Ud	AMELANCHER OVALIS 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Amelanchier ovalis (guillomo) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.09.05 RED DE RIEGO			
SUBAPARTADO 11.09.05.01 CONDUCCIONES			
11.09.05.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.09.05.01.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.09.05.01.03	m	Tubería AD PE-50 6atm D=40mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.09.05.01.04	m	Tubería AD PE-50 6atm D=50mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
11.09.05.01.05	m	Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.09.05.01.06	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.09.05.01.07	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.09.05.02 AUTOMATISMO			
11.09.05.02.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
11.09.05.02.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
11.09.05.02.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.09.05.02.06	u	Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO 150 o equivalente, de 1,5" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	117,30
CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.09.05.02.08	u	Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2" Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.	97,65
NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.09.05.02.10	u	Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp. Instalación de filtro de anillas de metálico, de 1 1/2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 12 m3/h, presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, medida la unidad instalada en obra.	98,75
NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.09.05.02.12	u	Válv.esfera latón D=1 1/2" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	24,87
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.09.05.02.13	u	Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac. Instalación y suministro de receptor de 2 salidas controlan 2 solenoides latch 12 VDC independientes, alimentación de control batería Li 3,6 VDC 19A, alimentación salidas actuación batería Li 12VDC 550mA, una entrada de sensores por contacto seco, tiempo de desconexión de seguridad 1 hora, actuador manual de salidas mediante pulsadores individuales, indicación de estado de salidas luminosa, indicación de batería luminosa, indicación de recepción de radio luminosa, todas ellas pulsando la tecla Test, caja ABS protección IP68, incluso montaje en arqueta y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	439,92
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO 11.09.05.03 EMISORES			
11.09.05.03.01	u	Riego árbol por goteo hasta 12 m (regenerada) Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 12 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.	13,76
TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.09.05.03.02	m2	Riego arbustos por goteo (regenerada) Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.	3,72
TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.09.05.03.03	u	Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta Arqueta de plástico circular PEHD o equivalente, de 18 cm de diámetro para alojamiento de válvulas o accesorios de riego, con tapa, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	21,47
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.09.05.03.04	u	Boca riego bronce 33D 1" no potable Boca de riego tipo 33D o equivalente, para agua no potable, en bronce, de 1", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico color lila, caudal máximo 2,27-15,89 m3/h y presión máxima 0,35 a 8,63 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.	85,63
OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.09.06 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO URBANO Y SEÑALIZACIÓN			
11.09.06.01	u	Banco polímero 1,8m Suministro y colocación de banco de polímero reciclado y reciclable tipo Citizen eco, de 1,80 m de longitud, formado por al menos 5 tablones, que constituyen un banco que asienta sobre dos patas de polímero con reposabrazos, incluida cimentación y anclaje al terreno, instalado según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	417,23
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.09.06.02	Ud	Papelera cilíndrica polímero 60 l Suministro y colocación de papelera cilíndrica, de 48 cm de diámetro, 88,5 cm de altura, 60 l de capacidad y 210 kg de peso, de material sintético reciclado y reciclable, incluso cimentación y anclaje con tornillos según instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	192,73
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.09.06.03	ud	Observatorio Aves Suministro y montaje de Observatorio de aves de estructura vista construida en perfiles de acero galvanizado en caliente, paredes exteriores, construidas en madera tratada en autoclave clase de riesgo 4, machihembrado de madera de 130 x 22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone de la pared principal y de dos pequeñas aperturas para la visualización de las aves. Toda la parte metálica como las bisagras, fijaciones, tornillería, etc. son de acero inoxidable 316. Indispensable para ambientes húmedos. Suelo y cubierta de machihembrado de madera, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante, totalmente terminado	7.872,87
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.09.06.04	ud	Cartel General temático Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.	924,27
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.09.06.05	ud	Hito informativo botánico Suministro e instalación de Señal pilón bajo de madera sección cuadrada con tratamiento autoclave y barnizado lasur, de dimensiones 105x150 mm y 900 mm de altura vista, con placa de aluminio de 105x150 mm, incluido diseño y serigrafiado de placa metálica, e instalación mediante dado de hormigón, perfectamente ejecutado.	65,50
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.10 ZONA VIA PECUARIA (VP01-VP20)			
APARTADO 11.10.01 PAVIMENTACION			
11.10.01.01	m3	Excavación en desbroce M3. Excavación mecánica de tierras en desbroce y limpieza del terreno, en capa de 75 cm. de espesor medio, según se indica en los planos de perfiles transversales incluidos en el proyecto, con depósito del material en los bordes de la explanación, incluso p.p. de retirada de escombros, restos de muros, tapias o edificaciones, arbustos, setos, raíces, tocones y, en general, de todo producto nocivo para la posterior utilización en zonas a ajardinar, carga sobre camión, transporte a lugar de empleo en obra y descarga, medido sobre perfil teórico de proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.10.01.02	m3	Desmante en formacion de explanacion M3. Excavación mecánica en formación de la explanación o en cajeado de afirmados, en un espesor variable según indican los planos de perfiles transversales del proyecto, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso p.p. de entibación y agotamiento si fuesen necesarios, formación de pendientes de bombeo y/o peralte, carga sobre camión y transporte a lugar de empleo en terraplén, limpieza, refino, nivelación y compactación, con medios manuales y mecánicos, de fondo de la explanación resultante, refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno.	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.10.01.03	m3	Terraplén en explanacion, con tierras propias M3. Terraplén en formación de la explanación realizado con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, ejecutado por medios mecánicos, colocado en capas de espesor no superior a 30 cm. incluso p.p. de vertido y extensión, humectación si fuese necesaria, formación de pendientes de bombeo y/o peraltes, refino, nivelación y compactación, hasta alcanzar un nivel no inferior al 100% del P.N., refino y limpieza de los taludes, realizado y medido sobre perfil según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El material tendrá un CBR mínimo de 12 y cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PPTG.	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.10.01.04	m2	Adoquin prefabricado de hormigon de 20X20X8 cm. M2. Suministro y colocación de adoquín prefabricado de hormigón vibrocomprimido en masa, en color y aparejo de colocación a determinar, con sección cuadrada de 20x20 cm. y 8 cm. de espesor nominal, en formación de afirmado de cruce de viales con vía pecuaria, incluso p.p. de lecho de asiento de mortero de cemento y arena de río en capa de 3 cm. de espesor, sellado de juntas mediante recebado con arena de río lavada, con tamaño máximo de 1,25 mm. y limpieza de la zona de trabajo. La capa vista tendrá un espesor no inferior a 4 mm. y el adoquín presentará una resistencia a la rotura no inferior a 3,6 Mpa.	17,85
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.01.05	m	Bordillo recto de granito de 15X20 cm ML. Suministro y colocación en disposición enterrada, en delimitación de calzadas con isletas de acceso a glorieta, de bordillo recto de piedra de granito, de 15x20 cm. de dimensiones, incluso pequeña excavación para su alojamiento, solera de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/IV (de 20 N/mm2. de resistencia característica), con un mínimo de 15 cm. de espesor, refuerzo, en su caso, de trasdós de bordillo con el mismo material, mortero de asiento y rejuntado, y p.p. de formación de curvas y rebaje, cuando proceda. Bordillo tipo-6.	17,49
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.01.06	m3	Hormigón tipo HM-20, en capas de base de afirmados M3. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa tipo HM-20/P/40/IV (de 20 N/mm ² de resistencia característica), de consistencia plástica y con árido silíceo de 40 mm. de tamaño máximo, para formación de base en afirmado de aceras (en capa de 13 cm. de espesor), de medianas e isletas (20 cm. de espesor), de aparcamientos (20 cm. de espesor) o calzada (25/30 cm. de espesor), incluso vertido, rasanteado, formación de pendientes de bombeo o peralte, compactado por regla vibrante y curado. La cara superior vista tendrá terminación realizada mediante cepillado manual.	61,08
		SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.10.01.07	m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma a una profundidad inferior a 0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, medido el volumen de la excavación.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.10.01.08	m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav. Formación de terraplén de coronación en ensanches, por medios mecánicos, con productos procedentes de la propia excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refinado de taludes, medido el volumen ejecutado.	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.10.01.09	m2	Rasant/refino coronación caja ensanche Rasanteo y refinado de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.10.01.10	m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20 Zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura en saneo de blandones en firmes granulares de profundidad variable, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento y refinado de la superficie acabada, con barrido, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	23,37
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.10.01.11	m2	Sellado polvo de zahorra ZA8 e=2 cm Sellado terrizo peatonal de 2 cm de espesor, con polvo de zahorra (ZA8) granítico, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/ limpieza, ligero disgregado mecánico de capa superficial para agarre de sellado y rasanteo previo, preparación y extendido de material, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.10.02 DRENAJE			
11.10.02.01	u	Arqueta caño sencillo D=50 cm Arqueta de hormigón para caño sencillo de 50 cm de diámetro interior, según modelo tipificado, sin incluir excavación ni relleno de tierras. Medida la unidad ejecutada.	175,46
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.10.02.02	m	Sum.coloc.caño simple D=50 cm Suministro y colocación de caño simple de 50 cm de diámetro interior, sin embocaduras, según obra tipificada, sin incluir excavación ni relleno de tierras, medida la longitud instalada en obra.	44,50
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.10.02.03	u	Embocadura caño simple D=50 cm Embocadura para caño simple de 60 cm de diámetro interior, con dos aletas e imposta, sin incluir excavación ni relleno de tierras, totalmente realizada. Medida la unidad ejecutada.	153,59
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.10.02.04	m	Perfilado cuneta triang.c/motoniv.y tr. Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, según planos, con transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, medida la longitud ejecutada.	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
APARTADO 11.10.03 RED DE RIEGO			
SUBAPARTADO 11.10.03.01 CONDUCCIONES			
11.10.03.01.01	m3	EXCAVACION EN ZANJA M3. Excavación mecánica en zanja o emplazamiento de obra de fábrica, hasta 2,00 m. de profundidad y en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso agotamiento y entibación si fuesen necesarios, limpieza, refino y nivelación del fondo y taludes de la excavación resultante, por medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio provisional en obra de productos sobrantes de la excavación y limpieza de la zona de obra, realizado y medido sobre perfil, aplicando a la sección tipo teórica indicada en los planos del proyecto, la altura de excavación realizada en obra, y ello con independencia del volumen realmente excavado. No se considerará esponjamiento alguno.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.10.03.01.02	m	Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.10.03.01.03	m	Tubería AD PE-50 6atm D=40mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.10.03.01.04	m	Tubería AD PE-50 6atm D=50mm 30%p.es Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.03.01.05	m	Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac. Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-80 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 30% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.10.03.01.06	m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION M3. Relleno de zanjas con productos seleccionados y clasificados procedentes de la propia excavación, en capas de espesor no superior a 30 cm., incluso carga del material, transporte interior en obra, descarga, vertido, humectación, rasanteado y compactación, hasta un nivel mínimo del 100% del P.N., medido sobre perfil, según las secciones tipo teóricas indicadas en los planos del proyecto. No se considerará esponjamiento alguno. El tamaño máximo del material no superará 150 mm. El precio incluye la colocación, a una altura aproximada de 30 cm. sobre la clave de la tubería, de una banda de señalización de polietileno, de 200 mm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, en advertencia de la presencia de la canalización.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.10.03.01.07	m	Pasatubos 110 mm pasatubo de PEAD corrugado de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, medida la longitud ejecutada	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.10.03.02 AUTOMATISMO			
11.10.03.02.01	m3	Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans Excavación en pozo para pequeñas cimentaciones, formando prismas de dimensiones inferiores a 1x1x1 m, perfilados y refinados, sin carga ni transporte, i/extracción de tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.10.03.02.02	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno complementario posterior, medido el volumen ejecutado en obra y con parte proporcional de geotextil anticontaminación perimetral.	30,50
		TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.10.03.02.03	u	Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.10.03.02.06	u	Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab. Electroválvula TORO 150 o equivalente, de 1,5" de diámetro, con solenoide compatible con tipo de programación, sin regulador de presión, rosca hembra, solenoide latch, para un caudal 0,02-9,06 m3/h y una presión de trabajo de 0,69-12 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra,incluso parte proporcional de colectores metálicos.	117,30
		CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.03.02.08	u	Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2" Instalación de válvula reguladora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra, incluyendo manómetro de glicerina.	97,65
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.03.02.10	u	Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp. Instalación de filtro de anillas de metálico, de 1 1/2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 12 m3/h, presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, medida la unidad instalada en obra.	98,75
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.03.02.12	u	Válv.esfera latón D=1 1/2" Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.	24,87
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.10.03.02.13	u	Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac. Instalación y suministro de receptor de 2 salidas controlan 2 solenoides latch 12 VDC independientes, alimentación de control batería Li 3,6 VDC 19A, alimentación salidas actuación batería Li 12VDC 550mA, una entrada de sensores por contacto seco, tiempo de desconexión de seguridad 1 hora, actuador manual de salidas mediante pulsadores individuales, indicación de estado de salidas luminosa, indicación de batería luminosa, indicación de recepción de radio luminosa, todas ellas pulsando la tecla Test, caja ABS protección IP68, incluso montaje en arqueta y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	439,92
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO 11.10.03.03 EMISORES			
11.10.03.03.01	u	Riego árbol por goteo hasta 12 m (regenerada) Riego de árbol por goteo para agua regenerada compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería alimentación de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería a 30 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, conectado a ramal de riego en longitud de hasta 12 m, incluso collarín y llave de regulación individual de plástico. Tubería con marcaje violeta. Medida la unidad ejecutada en obra, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 100 ejemplares o fracción.	13,76
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.10.03.03.02	m2	Riego arbustos por goteo (regenerada) Riego de arbustos por goteo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero integrado autocompensante, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 33 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería de distribución, colocando las líneas de goteo a una equidistancia de 33 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de desagüe y ventosas en la línea, alojadas en arqueta de tapa redonda violeta, a razón de 1 ud por cada 150 m2 o fracción. Tubería marrón con marcaje violeta. Medida la superficie ejecutada en obra.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.03.03	u	Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta Arqueta de plástico circular PEHD o equivalente, de 18 cm de diámetro para alojamiento de válvulas o accesorios de riego, con tapa, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.	21,47
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.10.03.04	u	Boca riego bronce 33D 1" no potable Boca de riego tipo 33D o equivalente, para agua no potable, en bronce, de 1", muelle interno en acero inoxidable, tapa de termoplástico color lila, caudal máximo 2,27-15,89 m ³ /h y presión máxima 0,35 a 8,63 bares, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.	85,63
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
APARTADO 11.10.04 PLANTACIONES			
11.10.04.01	Ha	Gradeo 1 pasada <15% con nivelado Gradeo de roturación considerando un pase, en terreno de pendiente <15% , medida, en planta, la superficie ejecutada, mas un pase de nivelado con cuchilla niveladora	306,52
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.10.04.02	u	Quercus ilex 12-14 ct Suministro de Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm cir, en contenedor.	86,75
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.03	u	Pinus pinea 250-300 cm alt ct. Suministro de Pinus pinea de 250-300 cm altura, en contenedor	36,51
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.10.04.04	u	Olea europaea 12-14 ct Suministro de Olea europaea sylvestris (Acebuche) de 12-14 cm, en contenedor.	32,50
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.10.04.05	u	Pyrus bourgaeana 12-14 ct Suministro de Pyrus bourgaeana de 12-14 cm, en cepellón.	32,50
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.10.04.06	u	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.10.04.07	m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m ³ /m ² Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m ³ /m ² y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.04.08	u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100 Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.09	u	Prunus spinosa 40/60 ct Suministro de Prunus spinosa de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.10.04.10	u	Crataegus monogyna 60/80 ct Suministro de Crataegus monogyna de 60/80 cm de altura, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.10.04.11	u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª Suministro de Rosal canina (Rosal silvestre) de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.10.04.12	u	Ligustrum vulgare 40/60 ct Suministro de Ligustrum lucidum de 40/60 cm, en contenedor.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.10.04.13	u	Erica arborea (Brezo) 40/60 ct Suministro de Erica arborea (Brezo) de 40/60 cm, en contenedor.	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.14	u	Jasminum fruticans (Jazminorro) 40/60 ct Suministro de Jasminum fruticans (Jazminorro) de 40/60 cm, en contenedor.	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.15	u	Lavandula stoechas ct-2L Suministro de Lavandula stoechas (Cantueso), en contenedor de 2 litros.	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.16	u	Thymus mastichina ct-2L Suministro de Thymus mastichina, en contenedor de 2 litros.	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.17	u	Phillyrea angustifolia 40/60 ct Suministro de Phillyrea angustifolia 40/60 cm, en contenedor.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
11.10.04.18	u	Phillyrea latifolia 40/60 ct Suministro de Phillyrea latifolia 40/60 cm, en contenedor.	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.10.04.19	u	Retama sphaerocarpa 40/60 ct Suministro de Retama sphaerocarpa 40/60 cm, en contenedor.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.10.04.20	u	Daphne gnidium (Torvisco) 30/40 ct Suministro de Daphne gnidium (Torvisco) de 30/40 cm, en contenedor.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.04.21	u	Amelanchier ovalis (Guillomo) 40/60 ct Suministro de Amelanchier ovalis (guillomo) de 40/60 cm de altura, en contenedor.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.10.04.22	u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt Suministro de Juniperus oxycedrus 40/60 cm, en contenedor.	23,36
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.10.04.23	u	Arbutus unedo 40/60 ct Suministro de Arbutus unedo de 40/60 cm de altura, en contenedor.	37,85
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.10.04.24	Ud	Mantenimiento Mensual de Jardinería en Vía Pecuaria	900,00
		NOVECIENTOS EUROS	
APARTADO 11.10.05 MOBILIARIO URBANO			
11.10.05.01	ud	Mojón vías pecuarias Mojón de Hormigón en forma de tronco piramidal para delimitación de Vía Pecuaria de dimensiones en la base mayor de 78x28x28 cm y de 18x18 cm en la base menor, normalizado, con azulejo con inscripción de texto y dibujo de vía pecuaria, colocado, totalmente terminado a juicio de la D.F., según plano de detalle y Normas del Área de Vías Pecuarias de la Dirección general de Agricultura de la Comunidad de Madrid.	35,86
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.10.05.02	u	Banco polímero 1,8m Suministro y colocación de banco de polímero reciclado y reciclable tipo Citizen eco, de 1,80 m de longitud, formado por al menos 5 tablonos, que constituyen un banco que asienta sobre dos patas de polímero con reposabrazos, incluida cimentación y anclaje al terreno, instalado según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	417,23
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.10.05.03	u	Papelera cilíndrica polímero 90 l Suministro y colocación de papelera cilíndrica, de 45 cm de diámetro, 800 mm de altura, 90 l de capacidad y 210 kg de peso, de material sintético reciclado y reciclable, incluso cimentación y anclaje con tornillos según instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	294,73
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.10.05.04	ud	Señal vertical Suministro y colocación de señal vertical (redonda, triangular o cuadrada), reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable, incluso poste de sustentación de 2.70 m de altura y dado de anclaje de hormigón HM-17,5 N/mm ² , totalmente instalada, según normas municipales y el pliego de condiciones técnicas, totalmente terminado a juicio de la D.F.	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.10.05.05	ud	<p>Cartel General temático</p> <p>Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado.</p> <p>Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm</p> <p>Altura total: 3000 mm</p> <p>Altura útil: 2,5 m.</p>	924,27
			NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.11 MEJORA AMBIENTAL ARROYO DE LA DEHESA			
APARTADO 11.11.01 TRABAJOS PREVIOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO			
11.11.01.01	Ha	<p>Grado 1 pasada <15% con nivelado</p> <p>Grado de roturación considerando un pase, en terreno de pendiente <15% , medida, en planta, la superficie ejecutada, mas un pase de nivelado con cuchilla niveladora</p>	306,52
			TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.11.01.02	m2	<p>Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2</p> <p>Enmienda orgánica consistente en: suministro, a granel, de materia orgánica seleccionada, extendido de la misma, por medios mecánicos, en una dosificación de 0,003 m3/m2 y volteado con manual para su incorporación al suelo a una profundidad media de 25 cm, medida la superficie ejecutada. Enmienda orgánica procedente de estiércoles seleccionados y compostados de ovino, porcino y gallinaza de máxima calidad del tipo Ecoferm Super ATB o equivalente.</p>	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
11.11.01.03	m2	<p>Rasant/refino coronación caja ensanche</p> <p>Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación, medida la superficie ejecutada.</p>	0,27
			CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.11.02 LIMPIEZA, PODAS Y TALAS			
11.11.02.01	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., incluso escombros existentes, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares, incluso canon de vertedero.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.11.02.02	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, incluso escombros existentes, mediante herramientas manuales de corte, incluido carga de residuos y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares, incluso canon de vertedero.	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.11.02.03	Ud	PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente <25% , i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada, incluso canon de vertedero.	48,40
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
11.11.02.04	u	ARRANQUE Y RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE UD. Arranque y retirada de árbol existente afectado por la traza de las obras proyectadas, con excavación perimetral del terreno en la ubicación actual, extracción del tocón y raíces, posteriores rellenos localizados compactados hasta un nivel superior al 95% del P.N., troceado y retirada, con p.p. de carga y transporte a acopio provisional en obra de productos resultantes y limpieza de la zona de obra.	137,98
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO 11.11.03 SIEMBRAS Y PLANTACIONES			
11.11.03.01	Ud	ROSA CANINA CONTENEDOR Suministro y plantación de rosa canina (rosa silvestre) (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.11.03.02	Ud	PRUNUS SPINOSA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR Suministro y plantación de Prunus spinosa (endrina) de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.11.03.03	Ud	Tutor 2 estacas Tutor para árbol incluye 2 estacas de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro con punta en un extremo, tratado en autoclave, anclados al suelo, unidos con el tronco por medio de cinta de goma.	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.11.03.04	Ud	CRATAEGUS MONOGYNA 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.11.03.05	Ud	SALIX SP. DE 12-14 CM CONTENEDOR Suministro y plantación de Salix sp. (sauce) de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	28,63
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.11.03.06	Ud	SCIRPUS SP. 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Scirpus sp. de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.11.03.07	Ud	THYPHA SP. 40/60 CONTENEDOR Suministro y plantación de Thypha sp. de 40/60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
APARTADO 11.11.04 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO URBANO Y SEÑALIZACIÓN			
11.11.04.01	ud	Cartel General temático Ud suministro e instalación de cartel indicador temático (vegetación, plano del parque, actuaciones, paisaje), incluido diseño de contenido, serigrafiado de lámina, montaje sobre soporte e instalación mediante dados de hormigón, perfectamente ejecutado. Cartel informativo de 140 x 90 cm con texto. Formado por dos postes de madera de 100 mm, soporte trasero de gráfica fabricado con plancha de polietileno de 10 mm de espesor para su fácil limpieza y gráfica impresa sobre vinilo adhesivado a soporte tipo dibond de 3 mm de espesor, protegido con policarbonato compacto de 2 mm. Incluye marco perimetral de 15x15 mm Altura total: 3000 mm Altura útil: 2,5 m.	924,27
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.11.04.02	Ud	Rehabilitación Completa de Puente de madera Rehabilitación completa de pasarela peatonal existente de dimensiones aproximadas 5,5x1,5 m. Suministro de madera de Pinus Sylvestris L, para formación de tablazón de piso y barandillas de madera aserrada MA C18 o superior, según CTE DB Seguridad Estructural Madera. Sistema de arriostramiento longitudinal KX consistente en colocación en zona comprimida de sistema cortaviento y estabilización transversal mediante retícula de riostras y doble diagonal, sistema anti-labeo ABX en vigas principales, incluso herrajes conformados. Protección por diseño / piezas de sacrificio y tratamiento en profundidad para intemperie (Clase de Uso 3.2 /4) mediante sales hidrosolubles en autoclave, antes de laminado, Sistema Bethell / Célula Llena, según CTE DB SE-M- Durabilidad / UNE EN 335-1. Herrajes de apoyo peraltados en acero S275JR galvanizado en caliente y tornillería asociada cincada. Incluido tratamiento superficial de los elementos expuestos a la radiación UV mediante lasur acrílico a poro abierto insecticida y fungicida color nogal o similar. Incluidos transporte y medios de elevación para instalación con accesos acondicionados para éstos. Totalmente instalado.	14.525,00
		CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 CONEXIONES AV PORTUGAL Y GL PIO BAROJA			
12.01		CONEXIÓN AVDA PORTUGAL	2.309.000,00
			DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL EUROS
12.02		CONEXIÓN GLORIETA PÍO BAROJA	2.147.000,00
			DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS			
13.01		COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL I	0,34
		Coste gestión de m3. de residuos Nivel I, con código 17.05.04, 17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.02		COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA PETREA	5,15
		Coste gestión de m3. de residuos Nivel II, de naturaleza pétrea, con código 01.04.08, 01.04.09, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 y 17.09.04, según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
13.03		COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA NO PETREA	6,48
		Coste gestión de m3. de residuos Nivel II, de naturaleza no pétrea, con código 17.03.02, 17.02.01, 17.04.05, 17.04.11, 20.01.01, 17.02.03, 17.02.02 y 17.08.02, según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.04		COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA POTENCIALMEN	16,55
		Coste gestión de m3. de residuos potencialmente peligrosos y otros, con códigos 20.02.01, 20.03.01, 17.03.01, 17.03.03, 15.02.02, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 15.01.11 y 13.07.03, según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.05		CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES O NO PELIGROS	4,98
		M3. Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) y transporte a instalación autorizada fuera del ámbito de la propia obra, a cualquier distancia, incluso canon de vertedero y limpieza de la superficie de acopio.	
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.06		CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGR	15,69
		M3. Carga con medios mecánicos y/o manuales de residuos potencialmente peligrosos y otros y transporte a instalación autorizada fuera del ámbito de la propia obra, a cualquier distancia, incluso canon de vertedero y limpieza de la superficie de acopio.	
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
13.07		RESTO DE COSTES DE GESTION (HASTA LLEGAR AL 0,20% DE LA OBRA)	71.854,23
		SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
13.08		PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTES DE GESTION, ALQUILESRES, ETC	75.902,32
		SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 14.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
14.01.01	u	CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
14.01.02	u	CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.01.03	u	PANTALLA DE MANO SOLDADOR Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.01.04	u	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.05	u	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.06	u	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.01.07	u	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.01.08	u	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.09	u	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.10	u	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
14.01.11	u	CASCO TRABAJOS EN ALTURA Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboqueo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	13,04
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.12	u	TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
14.01.13	u	TRAJE AGUA VERDE INGENIERO Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
14.01.14	u	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.01.15	u	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,00
		CINCO EUROS	
14.01.16	u	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.17	u	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.01.18	u	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	10,27
		DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
14.01.19	u	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	20,37
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.01.20	u	CAMISA ACOLCHADA Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	19,01
		DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.21	u	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
14.01.22	u	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,70
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
14.01.23	u	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,72
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.01.24	u	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.01.25	u	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
14.01.26	u	PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.01.27	u	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
14.01.28	u	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	21,55
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.01.29	u	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	23,97
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.01.30	u	PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.01.31	u	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
14.01.32	u	PAR POLAINAS EXTING. INCENDIOS Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	30,03
		TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.33	u	ARNÉS AMARRE DORSAL Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.34	u	ARNÉS ELÉCTRICO Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180° para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	42,62
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.01.35	u	CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8,92
		OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.01.36	u	DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm. Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.01.37	u	CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	19,71
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.01.38	m.	LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	8,47
		OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.01.39	m.	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	11,00
		ONCE EUROS	
14.01.40	u	COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	96,02
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
14.01.41	u	PUNTO DE ANCLAJE FIJO Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.42	u	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.43	u	CAZADORA ALTA VISIBILIDAD Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.	8,03
OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES COLECTIVAS			
14.02.01	u	PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	40,48
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
14.02.02	u	PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	144,07
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
14.02.03	m2	MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 50/14 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	15,32
QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
14.02.04	u	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,27
SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
14.02.05	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	11,75
ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
14.02.06	m2	PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES Protección horizontal de huecos con cuajado de tablonos de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.	17,76
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
14.02.07	u	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).	6,69
SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
14.02.08	u	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).	9,37
NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.02.09	u	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.02.10	u	TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	14,49
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.02.11	u	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	24,95
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.02.12	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjás, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.02.13	u	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.02.14	u	TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
14.02.15	u	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.	96,61
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.02.16	u	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	31,85
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.02.17	u	EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	52,70
		CINCIENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.02.18	u	PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.	28,76
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.02.19	ud	PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.	35,97
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.02.20	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjás, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
14.02.21	u	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V y secundario de 24 V y 1000 W, instalado (amortizable en 5 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	28,37
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.02.22	u	CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.	399,10
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
14.02.23	u	TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.	94,75
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 14.03 SEÑALIZACIÓN			
14.03.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
14.03.02	ud	CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
14.03.03	ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
14.03.04	ud	BANDERA DE OBRA MANUAL Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	3,22
		TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 14.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR			
14.04.01	m	ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm ² Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm ² de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
14.04.02	u	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	103,12
		CIENTO TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
14.04.03	u	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	137,75
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.04.04	u	ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	137,54
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.04.05	mes	ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m ² Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	103,35
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.04.06	mes	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	225,48
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.04.07	mes	ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	133,72
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.04.08	mes	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	194,39
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.04.09	mes	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	171,17
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.04.10	u	PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.	5,43
14.04.11	u	PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).	7,29
14.04.12	u	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado.	24,92
14.04.13	u	JABONERA INDUSTRIAL 1 l Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	28,53
14.04.14	u	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).	6,91
14.04.15	u	HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	18,75
14.04.16	u	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).	24,94
14.04.17	u	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).	47,90
14.04.18	u	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).	27,34
14.04.19	u	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).	4,90
14.04.20	u	BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	59,55
14.04.21	u	REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia.	15,36

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 14.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
14.05.01	u	COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.	123,27
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
14.05.02	u	COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.	115,58
		CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.05.03	u	COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	70,44
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.05.04	u	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.	65,01
		SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD