

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|----|--|--------|
| CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD | | | |
| SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES | | | |
| 01.01.01 | u | CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 7,23 |
| | | SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | |
| 01.01.02 | u | CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 2,84 |
| | | DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.03 | u | PANTALLA DE MANO SOLDADOR Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 1,38 |
| | | UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 01.01.04 | u | PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 1,39 |
| | | UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.01.05 | u | GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 2,04 |
| | | DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 01.01.06 | u | GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 0,68 |
| | | CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 01.01.07 | u | SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 5,99 |
| | | CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.01.08 | u | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 1,36 |
| | | UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.01.09 | u | MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 1,12 |
| | | UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 01.01.10 | u | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 2,91 |
| | | DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.01.11 | u | CASCO TRABAJOS EN ALTURA Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboqueo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 12,30 |
| | | DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 01.01.12 | u | TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 8,64 |
| | | OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.13 | u | TRAJE AGUA VERDE INGENIERO Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | 8,64 |
| | | OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.14 | u | PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 3,94 |
| | | TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 01.01.15 | u | FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 4,47 |
| | | CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.01.16 | u | CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 4,41 |
| | | CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.01.17 | u | PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 11,11 |
| | | ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS | |
| 01.01.18 | u | CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 9,17 |
| | | NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | |
| 01.01.19 | u | MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 19,19 |
| | | DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.01.20 | u | CAMISA ACOLCHADA Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 17,98 |
| | | DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 01.01.21 | u | MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 2,85 |
| | | DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.22 | u | IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 6,88 |
| | | SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.01.23 | u | PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 2,43 |
| | | DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.01.24 | u | PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 3,95 |
| | | TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.01.25 | u | PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 0,63 |
| | | CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.01.26 | u | PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 7,55 |
| | | SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.01.27 | u | PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 6,27 |
| | | SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | |
| 01.01.28 | u | PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 19,25 |
| | | DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.29 | u | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 22,41 |
| | | VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.01.30 | u | PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 11,18 |
| | | ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | |
| 01.01.31 | u | PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 2,05 |
| | | DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.01.32 | u | PAR POLAINAS EXTIN. INCENDIOS Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 26,83 |
| | | VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 01.01.33 | u | ARNÉS AMARRE DORSAL Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 3,52 |
| | | TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.01.34 | u | ARNÉS ELÉCTRICO Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180° para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 38,07 |
| | | TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS | |
| 01.01.35 | u | CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 7,97 |
| | | SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.01.36 | u | DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm. Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 11,10 |
| | | ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | |
| 01.01.37 | u | CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 17,61 |
| | | DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.01.38 | m. | LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. | 7,65 |
| | | SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.01.39 | m. | LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. | 9,99 |
| | | NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.01.40 | u | COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 86,18 |
| | | OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | |
| 01.01.41 | u | PUNTO DE ANCLAJE FIJO Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 11,15 |
| | | ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| 01.01.42 | u | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | 2,87 |
| | | DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----|---|--------|
| 01.01.43 | u | CAZADORA ALTA VISIBILIDAD Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97. | 7,17 |
| SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | |
| SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS | | | |
| 01.02.01 | u | PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 36,24 |
| TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.02 | u | PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 128,56 |
| CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.03 | m2 | MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 50/14 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 13,40 |
| TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.04 | u | VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 5,62 |
| CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.05 | m. | VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 10,89 |
| DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.06 | m2 | PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES Protección horizontal de huecos con cuajado de tablonos de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97. | 16,59 |
| DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.07 | u | TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | 5,99 |
| CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| 01.02.08 | u | TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos). | 8,39 |
| OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 01.02.09 | u | TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos). | 10,70 |
| | | DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | |
| 01.02.10 | u | TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | 12,98 |
| | | DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.02.11 | u | VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 22,30 |
| | | VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 01.02.12 | m. | BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 5,48 |
| | | CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.02.13 | u | LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. | 3,33 |
| | | TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.02.14 | u | TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. | 0,03 |
| | | CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 01.02.15 | u | TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001. | 91,92 |
| | | NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.02.16 | u | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. | 28,46 |
| | | VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.02.17 | u | EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. | 47,21 |
| | | CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 01.02.18 | u | PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97. | 26,15 |
| | | VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| 01.02.19 | ud | PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97. | 32,83 |
| | | TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.02.20 | m2 | PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | 4,49 |
| | | CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.02.21 | u | TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V y secundario de 24 V y 1000 W, instalado (amortizable en 5 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. | 25,50 |
| | | VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.02.22 | u | CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013. | 372,06 |
| | | TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.02.23 | u | TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. | 90,23 |
| | | NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|-----|---|--------|
| SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACIÓN | | | |
| 01.03.01 | m. | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | 0,64 |
| | | CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 01.03.02 | ud | CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. | 2,92 |
| | | DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.03.03 | ud | PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. | 4,56 |
| | | CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 01.03.04 | ud | BANDERA DE OBRA MANUAL Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. | 2,91 |
| | | DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | |
| SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES DE BIENESTAR | | | |
| 01.04.01 | m | ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm² Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm ² de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada. | 4,26 |
| | | CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | |
| 01.04.02 | u | ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. | 94,76 |
| | | NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.04.03 | u | ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. | 129,88 |
| | | CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 01.04.04 | u | ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. | 124,39 |
| | | CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.04.05 | mes | ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m² Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 93,41 |
| | | NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|-----|--|--------|
| 01.04.06 | mes | ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 203,83 |
| | | DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.04.07 | mes | ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 121,85 |
| | | CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.04.08 | mes | ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 176,06 |
| | | CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.04.09 | mes | ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | 155,31 |
| | | CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 01.04.10 | u | PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. | 4,86 |
| | | CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------|
| 01.04.11 | u | PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). | 6,52 |
| | | SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.04.12 | u | ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado. | 22,27 |
| | | VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | |
| 01.04.13 | u | JABONERA INDUSTRIAL 1 l Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). | 25,50 |
| | | VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.04.14 | u | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). | 6,18 |
| | | SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | |
| 01.04.15 | u | HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). | 16,76 |
| | | DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 01.04.16 | u | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). | 22,29 |
| | | VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | |
| 01.04.17 | u | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos). | 42,80 |
| | | CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |
| 01.04.18 | u | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). | 24,43 |
| | | VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 01.04.19 | u | DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos). | 4,37 |
| | | CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 01.04.20 | u | BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. | 52,49 |
| | | CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 01.04.21 | u | REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia. | 13,00 |
| | | TRECE EUROS con CERO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUP SECTOR AR.02 CERRO DEL BAILE

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|----|---|---------------|
| SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD | | | |
| 01.05.01 | u | COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. | 805,24 |
| | | OCHOCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | |
| 01.05.02 | u | COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. | 775,32 |
| | | SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.05.03 | u | COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | 470,52 |
| | | CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 01.05.04 | u | RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. | 490,17 |
| | | CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | |